

VIII. / 33. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň  
konané dne 25. srpna 2022

Název:

Žádost SK Líšeň o změnu Smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Žádost SK Líšeň
- Původní Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční dotace
- Upravený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční dotace
- Přílohy dle žádosti – rozpočet 2023 a 2020, předpokládané vícenáklady a vícepráce
- Rozhodnutí Národní sportovní agentury o poskytnutí dotace
- E-mailová korespondence Odboru sportu MMB požadující úpravu dodatku

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň

a) souhlasí se změnou Smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň žadateli SK Líšeň, IČ: 13691732, se sídlem Kučerova 4, 628 00 Brno na krytí nákladů spojených s realizací projektu: „Rekonstrukce objektu Orlovna, Hozova 7, Brno-Líšeň“

schvaluje upravený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň

pověřuje p. starostu podpisem upraveného Dodatku č. 1



b) nesouhlasí se změnou Smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň žadateli SK Líšeň, IČ: 13691732, se sídlem Kučerova 4, 628 00 Brno na krytí nákladů spojených s realizací projektu: „Rekonstrukce objektu Orlovna, Hozova 7, Brno-Líšeň“

Stanoviska dotčených orgánů:

- Z časových důvodů nebyla žádost projednána ve sportovní komisi.
- Rada městské části Brno-Líšeň žádost projednala na své 85. schůzi konané dne 17.8.2022 a doporučila se žádostí souhlasit.
- Rada městské části Brno-Líšeň na základě požadavku Odboru sportu MMB revokovala své usnesení z 85. schůze konané dne 17.8.2022, na mimořádné schůzi 85.A konané dne 22.8.2022 projednala upravený dodatek a doporučila se žádostí souhlasit.

garance správnosti, zákonnosti materiálu


Podpisy dotčených odborů

útvár tajemníka	sociální	organizační	rozpočtu a financí	majetkoprávní	stavební
					

Zpracoval:  
Odbor rozpočtu a financí  
Bc. Jitka Markovičová



Předkládá:  
za RMČ uvolněný funkcionář:  
Starosta: Mgr. Břetislav Štefan



## Důvodová zpráva:

Odbor rozpočtu a financí obdržel dne 4.8.2022 žádost SK Líšeň, IČ: 13691732, se sídlem Kučerova 4, 628 00 Brno, zastoupeného předsedou Ing. Karlem Hladišem, o změnu Smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň za účelem krytí nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce objektu Orlovna, Holzova 7, Brno-Líšeň“. Smlouva o poskytnutí dotace byla schválena na 31. zasedání ZMČ konaném dne 26.5.2022 a nabyla účinnosti dne 9.8.2022 doložením rozhodnutí Národní sportovní agentury o poskytnutí dotace.

Žadatel žádá o doplnění Smlouvy dle přiloženého dodatku z důvodu, že kalkulace nákladů na rekonstrukci Orlovny byla provedena v roce 2020 s cenami toho roku. Většina prací bude však prováděna v roce 2022 a 2023, kdy došlo ke zvýšení předpokládaných nákladů. Je pravděpodobné, že budou na rekonstrukci prováděny vícepráce, se kterými při původní kalkulaci nebylo počítáno (podrobnější zdůvodnění požadovaných změn je v přiložené žádosti). Celková výše dotace se nemění.

Z časových důvodů nebyla žádost projednána ve sportovní komisi.

Požadované úpravy žadatele SK Líšeň spočívali v doplnění odstavce 1.3. ve znění: „Finanční dotace dle čl. I. odst. 1.2. se příjemci poskytuje na krytí jeho nákladů (včetně řádně zdůvodněných a zdokladovaných vícenákladů a víceprací) souvisejících s projektem „Rekonstrukce objektu Orlovna, Holzova 7, Brno-Líšeň“ spolufinancovaným Národní sportovní agenturou (dále jen projekt).“ Rada MČ Brno-Líšeň doporučila ke schválení na své 85. schůzi konané dne 17.8.2022 upravený Dodatek č. 1 ve znění: „Finanční dotace dle čl. I. odst. 1.2. se příjemci poskytuje na krytí jeho nákladů (**včetně řádně zdůvodněných a zdokladovaných vícenákladů**) souvisejících s projektem „Rekonstrukce objektu Orlovna, Holzova 7, Brno-Líšeň“ spolufinancovaným Národní sportovní agenturou (dále jen projekt).“ Původní dodatek doporučený ke schválení na 85. schůzi je přílohou materiálu.

Z důvodu požadavků Odboru sportu MMB revokovala Rada MČ Brno-Líšeň své usnesení z 85. schůze konané dne 17.8.2022, na mimořádné schůzi 85.A konané dne 22.8.2022 projednala upravený dodatek a doporučila se žádostí souhlasit. Upravený dodatek doporučený ke schválení na 85.A schůzi je přílohou materiálu.

## Žádost o doplnění Smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městské části Brno – Líšeň

1. Na základě souhlasu ZMČ Brno-Líšeň ze dne 26.5.2022 byla dne 30.5.2022 podepsána **Smlouva o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městské části Brno – Líšeň** Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Líšeň žadateli SK Líšeň
2. Vzhledem k době trvání vyřízení žádosti na NSA (3 roky!!) žádá SK Líšeň o doplnění této smlouvy v bodě 1.3. Takto:
  - Původní znění: 1.3. Finanční dotace dle čl. I. odst. 1.2. se příjemci poskytuje na krytí jeho nákladů souvisejících s projektem „Rekonstrukce objektu Orlovna, Holzova 7, Brno-Líšeň“ spolufinancovaným Národní sportovní agenturou (dále jen projekt).
  - Nové znění: 1.3. Finanční dotace dle čl. I. odst. 1.2. se příjemci poskytuje na krytí jeho nákladů **(včetně řádně zdůvodněných a zdokladovaných vícenákladů a víceprací)** souvisejících s projektem „Rekonstrukce objektu Orlovna, Holzova 7, Brno-Líšeň“ spolufinancovaným Národní sportovní agenturou (dále jen projekt).

### Zdůvodnění:

1. Původní projekt zajistilo vedení MČ od firmy DEA Energetická agentura
2. Projekt včetně výkazu výměr byl předán vedení MČ 5. 1. 2018
3. Drobné změny projektu byly provedeny do 13. 8. 2020
4. Výběrové řízení na rekonstrukci objektu A Orlovny na původní výkaz výměr, doplněný o změnu, proběhlo v roce 2020, v cenách roku 2020
5. Dne 29. 12. 2020 SK Líšeň podal první žádost na opravu Orlovny na NSA, tato výzvy byla nakonec NSA zrušena, protože ji NKÚ napadl, bylo odvoláno vedení NSA v čele s panem Hniličkou
6. Žádost o dofinancování na MČ Brno-Líšeň byla podána 30. 12. 2020
7. NSA vypsala novou výzvu, žádost jsme podali 28. 9. 2021, doklady se nemohly měnit
8. Při jednání u I. náměstka Hladíka dne 22.12.2021 v 15 hod. jsem se dohodl s náměstkem, že můžeme požádat o dofinancování Orlovny z města Brna. Žádost byla na město Brno podána 31.1.2022
9. Při návštěva paní primátorky v SK Líšeň, 22.3.2022 v 16 hod. jsem totéž kladně projednal s paní primátorkou
10. Při návštěvě pana hejtmana v SK Líšeň, 8. 4. 2022 v 13hod., jsem totéž kladně projednal s panem hejtmanem – žádost podána 12.4.2022
11. Dne 9. 5. 2022 jsem podal na žádost MČ novou stejnou žádost o dofinancování Orlovny z úrovně MČ
12. Dne 21. 6. 2022 SK Líšeň obdržela z NSA registrační list o přidělení dotace (původní termín byl při vypsání dotace přislíben na 30. 11. 2021)
13. Rozhodnutí o přidělení dotace z NSA bylo SK Líšeň předáno 8.8.2022 datovou schránkou
14. Na základě rozhodnutí z NSA bude projednána naše žádost v zastupitelstvu JmK dne 22. 9. 2022
15. Na základě rozhodnutí z NSA bude projednána naše žádost v zastupitelstvu MB dne 6. 9. 2022

Závěr:

- Dotace z NSA bude poskytnuta ve výši, která odpovídá cenové úrovni roku 2020
- Logicky tedy ceny v roce 2020 nemohou odpovídat v současnosti cenám v roce 2023, kdy bude převážná část stavby realizována
- Podle zkušeností z rekonstrukce části B Orlovny, výkaz výměr zpracovaný DEA, byl naprosto nedostatečně zpracovaný a lze předpokládat, že stejně jako u části B, bude mít dost chybějících částí stavby a tím vzniknou již předvídatelné vícepráce
- SK Líšeň má přislíbeno část dofinancování z JmK a města Brna, nepožaduje další prostředky z MČ Brno-Líšeň, jen požaduje možnost použití již schválených prostředků ve výši 8.781,573 Kč pro krytí nákladů souvisejících s projektem „Rekonstrukce objektu Orlovna, Holzova 7, Brno-Líšeň i na případné vícenáklady, které budou přesně určeny přeceněním cen stavebních prací a dodávek mezi roky 2020 a 2023, i na předvídatelné vícepráce ( viz nedostatečný výkaz výměr a zkušenosti z rekonstrukce části B Orlovny) i nepředvídatelné vícepráce, které téměř vždy vznikají při rekonstrukci starých budov.
- První odhad vícenákladů je v příloze, kde je prvotní výkaz výměr ve výběrovém řízení v cenách z roku 2020 ve stejném množství a rozsahu oceněn v cenách roku 2023.
- Takto stanovený odhad je ve výši **10,424.454 Kč**, ale až při vlastní realizaci lze zjistit rozsah předvídatelných i nepředvídatelných víceprací, které ale vždy budou odsouhlaseny technickým dozorem i investorem stavby a pro účely vyúčtování dotací vždy řádně zdůvodněny a zdokumentovány, navrhuje, aby se kontrolních dnů stavby, kde budou tyto vícepráce řešeny, zúčastňoval i zástupce poskytovatele dotace z MČ a svým podpisem ověřili jejich nezbytnost a účelnost.
- V případě, že vícenáklady i vícepráce úhrnem převýší částku 8.781,573 Kč, prohlašuje SK Líšeň, že další náklady pokryje z prostředků svých sponzorů

Příloha:

1. rozpočet 2020 a rozpočet 2023
2. předpokládané více náklady a vícepráce – souhrnná tabulka

Zpracoval:

Ing. Karel Hladiš, CSc.

  
SK Líšeň  
Kučerova 1776/4, 628 00 Brno  
IČO: 14691732, DIČ: CZ13691732  
ID FAČR: 6220141 -1-

<b>MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-LÍŠEŇ</b>		Číslo dopor.:
04. 08. 2022		Zpracovatel: 2500
Došlo dne: 04. 08. 2022	Č.j.: 7289/2022	Ukl. znak:
Příloha: .....		

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městské části Brno-Líšeň

*Smluvní strany:*

**Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň**

se sídlem Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno

kontaktní adresa: Jírova 2, 628 00 Brno

zast. starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem

IČO: 4492785

č. účtu: 16024621/0100 vedený u KB, Brno-město.

(dále jen jako „poskytovatel“)

a

**SK Líšeň**

se sídlem Kučerova 1776/4, Líšeň, 628 00 Brno

IČO: 13691732

zast. Ing. Karlem Hladišem, CSc., předseda spolku

č. účtu: 70733621/0100

(dále jen jako „příjemce“)

#### I.

Dne 30.5.2022 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána Smlouva o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městské části Brno-Líšeň (dále jen jako „smlouva“). Tento dodatek se uzavírá v souladu s čl. II. odst. 2.3 smlouvy z důvodu žádosti o změnu předmětu dotace ze dne 4.8.2022.

#### II.

2.1 Výše uvedená smlouva se mění v čl. I. odst. 1.3 s účinností od podpisu tohoto dodatku takto:

1.3 Finanční dotace dle čl. I. odst. 1.2 se příjemci poskytuje na krytí jeho nákladů (včetně řádně zdůvodněných a zdokladovaných vícenákladů) souvisejících s projektem „Rekonstrukce objektu Orlovna, Holzova 7, Brno-Líšeň“ spolufinancovaným Národní sportovní agenturou (dále jen „projekt“).

2.2 Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny. Celková výše dotace se nemění.

2.3 Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.4 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň na 33. zasedání konaném dne 25.8.2022.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....  
Poskytovatel

.....  
Příjemce

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městské části Brno-Líšeň

*Smluvní strany:*

**Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň**

se sídlem Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno

kontaktní adresa: Jírova 2, 628 00 Brno

zast. starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem

IČO: 44992785

č. účtu: 16024621/0100 vedený u KB, Brno-město.

(dále jen jako „*poskytovatel*“)

a

**SK Líšeň**

se sídlem Kučerova 1776/4, Líšeň, 628 00 Brno

IČO: 13691732

zast. Ing. Karlem Hladišem, CSc., předseda spolku

č. účtu: 70733621/0100

(dále jen jako „*příjemce*“)

#### I.

Dne 30.5.2022 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána Smlouva o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městské části Brno-Líšeň (dále jen jako „smlouva“). Tento dodatek se uzavírá v souladu s čl. II. odst. 2.3 smlouvy z důvodu žádosti o změnu předmětu dotace ze dne 4.8.2022.

#### II.

2.1 Výše uvedená smlouva se mění v čl. I. odst. 1.3 s účinností od podpisu tohoto dodatku takto:

1.3 Finanční dotace dle čl. I. odst. 1.2 se příjemci poskytuje na krytí jeho nákladů projektu, které nejsou hrazeny z dotačních prostředků Národní sportovní agentury, Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, a na řádně zdůvodněné a zdokladované vícenáklady (navýšení stávajících položek v rozpočtu, které se v mezidobí zdražily) souvisejících s projektem „Rekonstrukce objektu Orlovna, Holzova 7, Brno-Líšeň“ spolufinancovaným Národní sportovní agenturou (dále jen „projekt“).

2.2 Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny. Celková výše dotace se nemění.

2.3 Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.4 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň na 33. zasedání konaném dne 25.8.2022.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....  
Poskytovatel

.....  
Příjemce

# ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Národní sportovní agentura	Identifikační číslo	162D52100E002
Adresa	Nábřeží Edvarda Beneše 4, 11800 Praha 1	Identifikační číslo EIS	RE21-00125
		Typ financování	Ex ante
Program	16252 - Regionální sportovní infrastruktura		
Název akce (projektu)	Rekonstrukce objektu Orlovna, Holzova 7, Brno-Líšeň		
Účastník	SK Líšeň	IČ nebo RČ	13691732
Osoba oprávněná	Ing. Karel Hladiš CSc.	Ulice	Kučerova 1776/4
Telefon	+420 724 239 160	Obec	Brno
E-mail	sklisen@sokolik.cz	PSČ	628 00
		Místo realizace	Brno
		Alokace v území (LAU)	CZ0642 Brno-město

**Dotace** **20 044 243,00Kč**

Na základě ustanovení článku čl.11 Dokumentace programu č.162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024 jsou stanoveny způsobilé výdaje. Žadatel doložil nezpůsobilé výdaje po registraci akce (vybavení, které není dlouhodobý hmotný majetek). Proto bylo nutné snížit také výši dotace, protože dotace uvedená v žádosti přesahovala maximální výši (v žádosti uvedena jako maximální 70 %).

Souhrn financování			Údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max )	Vlastní zdroje (min)	CELKEM
2022	20 044 243,00	8 590 391,00	28 634 634,00
<b>Celkem</b>	<b>20 044 243,00</b>	<b>8 590 391,00</b>	<b>28 634 634,00</b>

<sup>1</sup> Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2022	Vydání Registrace akce (projektu)	07.06.2022	max
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	30.11.2023	max
2043	Lhůta pro dosažení účelu akce (projektu)	30.11.2023	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	31.12.2023	max

Cíl akce (projektu)

Rekonstrukce objektu Orlovna, Holzova 7, Brno-Líšeň

Účel

Rekonstrukce objektu Orlovna, Holzova 7, Brno-Líšeň

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Technické zhodnocení sportovních zařízení a jejich zázemí	ks	0,00	1,00	31.12.2024
3	Výstavba sportovních zařízení a jejich zázemí	ks	0,00	0,00	31.12.2024
4	Zvýšení dostupnosti sportovních zařízení pro osoby se zdravotním postižením	ks	0,00	0,00	31.12.2024



Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota <sup>2</sup>	Maximální hodnota <sup>2</sup>
1	Obestavěný prostor	m3	9 200,00	min	0,00	0,00
2	Plocha užitková	m2	1 167,50	min	0,00	0,00
3	Vnitřní plocha sportoviště	m2	330,60	min	0,00	0,00

<sup>2</sup> V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Financování akce (projektu) v letech											údaje v Kč	
Kód	Název řádku	Skutečnost před 2021	Skutečnost 2021	Uvolněno v roce 2022	Aktuální rok 2022	2023	2024	Od 1.1.2025	Celkem v letech <sup>3</sup>	Závaz.	Min/Max-hodnota <sup>2</sup>	
6159	Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu	0,00	0,00	28 634 634,00	28 634 634,00	0,00	0,00	0,00	28 634 634,00	MIN		
615s	Ostatní náklady realizace projektu	0,00	0,00	28 634 634,00	28 634 634,00	0,00	0,00	0,00	28 634 634,00			
64ps	<b>SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU</b>	0,00	0,00	28 634 634,00	28 634 634,00	0,00	0,00	0,00	28 634 634,00			
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	0,00	0,00	20 044 243,00	20 044 243,00	0,00	0,00	0,00	20 044 243,00	MAX		
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	0,00	0,00	20 044 243,00	20 044 243,00	0,00	0,00	0,00	20 044 243,00			
6679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	0,00	0,00	8 590 391,00	8 590 391,00	0,00	0,00	0,00	8 590 391,00	MIN		
667s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	0,00	0,00	8 590 391,00	8 590 391,00	0,00	0,00	0,00	8 590 391,00			
69zs	<b>SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU</b>	0,00	0,00	28 634 634,00	28 634 634,00	0,00	0,00	0,00	28 634 634,00			
<b>SOUHRN za SR INV</b>		0,00	0,00	20 044 243,00	20 044 243,00	0,00	0,00	0,00	20 044 243,00			
<b>SOUHRN za SR</b>		0,00	0,00	20 044 243,00	20 044 243,00	0,00	0,00	0,00	20 044 243,00			
z toho prostředky EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z toho prostředky FM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU</b>		0,00	0,00	20 044 243,00	20 044 243,00	0,00	0,00	0,00	20 044 243,00			
<b>SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU</b>		0,00	0,00	8 590 391,00	8 590 391,00	0,00	0,00	0,00	8 590 391,00			
<b>SOUHRN ZDROJŮ CELKEM</b>		0,00	0,00	28 634 634,00	28 634 634,00	0,00	0,00	0,00	28 634 634,00			

<sup>2</sup> V případě závazností INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

<sup>3</sup> Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

#### Podmínky účasti státního rozpočtu

Nedílnou součástí řídicího dokumentu "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" jsou "Podmínky a pokyny pro čerpání a použití investiční dotace", které tvoří přílohu tohoto řídicího dokumentu.

#### Odůvodnění

§14m odst. 1. písm. a)

#### Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad.

#### Schválení poskytovatelem

Poskytovatel Národní sportovní agentura

Útvar Sekce podpory sportu

Schválil Ing. Milan Labašta  
Funkce ředitel odboru podpory sportu

Vypracoval Ing. Marek Dvořák  
Telefon 704 857 055  
E-mail dvorak@agenturasport.cz

1-00125/2021/RE21/13

Razítko a podpis

Datum podpisu

Elektronický podpis - 5.8.2022  
Certifikát autora podpisu:

Jméno: Ing. Markéta Kaloušková  
Vydal: PoSiganet Qualified CA 4  
Platnost do: 13.3.2023 16:29:23+00:01:00  
N 321 Edvarda Beneše 4, 11800 Praha 1

JA-RE21-00125/2021/RE21/13

Datum tisku dokumentu 04.08.2022 (13:27:01)

**Předmět:** Fw: SK Líšeň - Rekonstrukce objektu Orlovna, Holzova 7, Brno - Líšeň  
**Od:** "Vacková - Veselá,Eva, JUDr." <[vackova@brno-lisen.cz](mailto:vackova@brno-lisen.cz)>  
**Odesláno:** 22.08.2022 7:24:56  
**Komu:** "Jitka Markovičová" <[markovicova@brno-lisen.cz](mailto:markovicova@brno-lisen.cz)>;  
**Kopie:** "Oldřich Dryšl" <[drysl@brno-lisen.cz](mailto:drysl@brno-lisen.cz)>;  
**Přílohy:** 01\_RDRozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_NSA.pdf;  
 02\_SK\_Lisen\_smlouva\_MC\_Brno\_Lisen\_2022.pdf; 03\_SK\_Lisen\_RMC\_dodatek.pdf

Ahoj, přeposílám na vědomí, asi se to bude ještě před zastupitelstvem řešit.

Eva

----- Přeposlaná zpráva -----

**Od:** "Božek Petr (MMB\_OS)" <[bozek.petr@brno.cz](mailto:bozek.petr@brno.cz)>  
**Komu:** "[vackova@brno-lisen.cz](mailto:vackova@brno-lisen.cz)" <[vackova@brno-lisen.cz](mailto:vackova@brno-lisen.cz)>  
**Kopie:** "Karel Hladiš" <[karel.hladis@sokolik.cz](mailto:karel.hladis@sokolik.cz)>; "Fikesová Běla (MMB\_OS)" <[fikesova.bela@brno.cz](mailto:fikesova.bela@brno.cz)>  
**Odesláno:** 19.08.2022 15:09:39  
**Předmět:** SK Líšeň - Rekonstrukce objektu Orlovna, Holzova 7, Brno - Líšeň

Vážená paní vedoucí,

obracím se na vás ve věci projektu "*Rekonstrukce objektu Orlovna, Holzova 7, Brno – Líšeň*", jehož nositelem je SK Líšeň. A níže sděluji a zdvořile žádám o součinnost.

#### **Základní informace:**

- rozpočet projektu cca 29,2 mil. Kč
- SK Líšeň jako žadatel podala na projekt čtyři žádosti o poskytnutí finančních prostředků z veřejných rozpočtů (NSA, SMB, JMK, MČ Brno-Líšeň)
- aktuálně disponuje žadatel Rozhodnutím NSA o poskytnutí dotace ve výši cca 20 mil. Kč na projekt, Smlouvou o poskytnutí dotace s MČ Brno – Líšeň (včetně chystaného dodatku č.1) ve výši cca 8,7 mil. Kč na projekt, včetně vícenákladů
- žadatel požádal o poskytnutí dotace na projekt žádosti na JMK ve výši cca 1,4 mil. Kč a na SMB ve výši cca 7,1 mil. Kč.

#### **Problém:**

- žadatel nemůže dle platných právních předpisů žádat na stejný účel 2x
- kdyby byl žadatel úspěšný u všech poskytovatelů NSA, SMB, JMK, MČ – Líšeň dostal by celkem cca 130% nákladů projektu uvedených v žádostech (20 + 8,7 + 1,4 + 7,1 = 37,2 mil Kč)

#### **Navrhované řešení:**

- žádosti a rozhodnutí (resp. smlouvy) od NSA, SMB, JMK jsou na uznatelné náklady projektu
- smlouva (ve znění dodatku č.1) s MČ Brno – Líšeň je na uznatelné náklady projektu, které nejsou hrazeny s dotačních prostředků NSA, SMB, JMK, a na vícenáklady (nové položky rozpočtu či na navýšení stávajících položek v rozpočtu, které se v mezidobí zdražily)

#### **Vyúčtování:**

Tedy jinými slovy příjemce dotací SK Líšeň bude vyúčtovávat náklady a vícenáklady projektu poskytovatelům dotací takto:

- NSA, SMB, JMK na uznatelné položky v rozpočtu projektu, které jsou v souladu s rozhodnutím, resp. uzavřenými smlouvami
- MČ Brno – Líšeň na položky, které nejsou uznatelné NSA, SMB, JMK, anebo které jsou vícenáklady projektu (na nové položky rozpočtu či na navýšení stávajících položek v rozpočtu, které se v mezidobí zdražily – a to konkrétně jen na rozdíl mezi cenou v rozpočtu a cenou novou)

Zdvořile vás žádám o telefonický kontakt v pondělí 22.8.2022, abychom věc společně probrali. Myslím, že lze najít řešení, které bude reagovat na situaci, že projekt je 2-3 roky starý a ceny prací a stavebních hmot výrazně dražší. Nicméně je nutné se vyvarovat toho, že žadatel žádá a dostává finanční prostředky na stejný účel 2x.

Předem děkuji za součinnost.

S přáním pěkného dne

Mgr. Petr Božek  
vedoucí Odboru sportu  
Magistrát města Brna | Dominikánské nám. 3 | 601 67 Brno  
T: +420 542 172 510 | E: [bozek.petr@brno.cz](mailto:bozek.petr@brno.cz)  
[www.brno.cz](http://www.brno.cz) | [facebook](#) | [twitter](#)

BRNO SPORTUJE S VÁMI

# Předpokládané vícenáklady a vícepráce – souhrnná tabulka

## Orlovna A

### Stavební práce (vše bez DPH)

Rozpočet CÚ 23	35,418.862 Kč
Rozpočet CÚ 20	27,213.908 Kč
Rozdíl +	<u>8,204.954 Kč</u>

### Autorský a technický dozor investora

Cena CÚ 23	958.500 Kč
Cena CÚ 20	958.500 Kč
Rozdíl +	<u>0 Kč</u>

### Výdaje na dodávku vybavení orlovny (vše bez DPH)

Kalkulace CÚ 23	1,319.000 Kč
Kalkulace CÚ 20	1,099.500 Kč
Rozdíl +	<u>219.500 Kč</u>

Vícepráce vzniklé dodatečnými požadavky na objektu B (MČ Brno – Líšeň) a které budou požadovány i na objektu A, aby objekt tvořil jeden celek

– členění a vzhled fasády; členění a vzhled některých vnějších výplní

odhad CÚ 23	1,000.000 Kč
skutečnost CÚ 20	0 Kč
Rozdíl +	<u>1,000.000 Kč</u>

### Vícepráce vzniklé na základě nedostatečně zpracovaného výkazu výměr (opět dle zkušeností z objektu B)

příklady patrné už dnes

– oprava hydroizolaci a podlah v přízemí – o cca 200 m<sup>2</sup> menší plocha ve výkazu výměr

– návrh na repase dveří v sále – dveře jsou nerepasovatelné, je třeba dát nové

odhad CÚ 23	1,000.000 Kč
skutečnost CÚ 20	0 Kč
Rozdíl +	<u>1,000.000 Kč</u>

### Celková cena (vše bez DPH)

Cena CÚ 23	39,696.362 Kč
Cena CÚ 20	29,271.908 Kč
Rozdíl +	<u>10,424.454 Kč</u>


### DPH

Cena CÚ 23	<u>8.336,236 Kč</u>
------------	---------------------

Celou částku DPH SK Líšeň jako plátce DPH MČ Líšeň ušetří, protože dle zákona platí přenesená daňová povinnost pro plátce DPH a zhotovitelé budou fakturovat práce bez DPH.

Zpracoval Ing. Karel Hladiš, CSc.

V Líšni 1.8.2022



**SK Líšeň**  
Kučerova 1776/4, 628 00 Brno  
IČO: 13691732, DIČ: CZ13691732  
ID FAČR: 6220141 -1-



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **220801 ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			19 449 558,54
PSV			14 560 551,04
MON			28 152,78
Vedlejší náklady			1 275 600,00
Ostatní náklady			105 000,00
<b>Celkem</b>			<b>35 418 862,36</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 418 862,36 CZK
Základní DPH	21 %	7 437 961,10 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 42 856 823,46 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

**4.8.2022**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele



**SK Líšeň**  
 Kučerova 1776/4, 628 00 Brno  
 IČO: 13691732. DIČ: CZ13691732  
 ID FAČR: 6220141 -1-

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 01</b>	<b>Objekt komunitního centra A</b>	<b>0,00</b>	<b>35 418 862,36</b>	<b>7 437 961,09</b>	<b>42 856 823,45</b>	<b>100</b>
01	Opravy stávajících konstrukcí	0,00	2 996 264,99	629 215,65	3 625 480,64	8
D.1.1 D.1.2 D.1.3	Výplně otvorů	0,00	2 057 095,72	431 990,10	2 489 085,82	6
D.1.1 D.1.2. D.1.3	ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A	0,00	9 073 994,02	1 905 538,74	10 979 532,76	26
D.1.1 D.1.2. D.1.3	ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	0,00	9 418 832,48	1 977 954,82	11 396 787,30	27
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace vč. dešťové kanalizace	0,00	2 282 239,23	479 270,24	2 761 509,47	6
D.1.4.2	Plyn	0,00	30 300,35	6 363,07	36 663,42	0
D.1.4.3	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	0,00	1 635 262,92	343 405,21	1 978 668,13	5
D.1.4.4	Slaboproudá zařízení	0,00	460 036,00	96 607,56	556 643,56	1
D.1.4.5	Zařízení pro vytápění staveb	0,00	1 406 658,62	295 398,31	1 702 056,93	4
D.1.4.6	Vzduchotechnika	0,00	1 211 798,00	254 477,58	1 466 275,58	3
D.1.4.7	Měření a regulace	0,00	790 687,70	166 044,42	956 732,12	2
D.1.6	Sanace vlhkého zdiva	0,00	1 633 020,23	342 934,25	1 975 954,48	5
D.99	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	1 380 600,00	289 926,00	1 670 526,00	4
S02 a S03	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	1 042 072,10	218 835,14	1 260 907,24	3
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0,00</b>	<b>35 418 862,36</b>	<b>7 437 961,09</b>	<b>42 856 823,45</b>	<b>100</b>

Popis stavby: 220801 - ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY

Popis objektu: SO 01 - Objekt komunitního centra A

Popis rozpočtu: 01 - Opravy stávajících konstrukcí

Popis rozpočtu: D.1.1 D.1.2 D.1.3 - Výplně otvorů

Popis rozpočtu: D.1.1 D.1.2. D.1.3 - ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A

Popis rozpočtu: D.1.1 D.1.2. D.1.3 - ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace vč. dešťové kanalizace

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Plyn

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Slaboproudá zařízení

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Zařízení pro vytápění staveb

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4.7 - Měření a regulace

Popis rozpočtu: D.1.6 - Sanace vlhkého zdiva

Popis rozpočtu: D.99 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: S02 a S03 - Komunikace a zpevněné plochy



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Rozvaděče MR 1	HSV			94 545,00	0,3
_2	Rozvaděče MR 2	HSV			94 545,00	0,3
_29	Ostatní materiál	HSV			129 423,85	0,4
_3	Montážní materiál	HSV			46 894,70	0,1
_4	Řídicí systém	HSV			217 788,00	0,6
_5	Kabeláž + kabel. trasy	HSV			78 086,00	0,2
_6	Montážní práce	HSV			141 979,00	0,4
_7	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			116 850,00	0,3
1	Silnoproud - objekt A	HSV			1 271 469,96	3,6
1	Slaboproud - objekt A	HSV			460 036,00	1,3
1	Zemní práce	HSV			1 574 699,83	4,4
2	Bleskosvod - objekt A	HSV			363 792,96	1,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			50 541,70	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			381 909,52	1,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 661 341,35	4,7
5	Komunikace	HSV			715 371,81	2,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 414 336,52	4,0
611	Sanační skladba SI 1	HSV			202 492,97	0,6
612	Sanační skladba SI 2	HSV			69 577,61	0,2

613	Sanační skladba SI 3	HSV			12 836,70	0,0
614	Sanační systém - interiér ( ostatní )	HSV			86 966,40	0,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 081 149,68	5,9
621-3	Sanační systém - exteriér ( skladba SE 1-2 )	HSV			77 825,54	0,2
624	Sanační systém - exteriér ( skladba SE 3 )	HSV			40 715,14	0,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			663 482,20	1,9
64	Výplně otvorů	HSV			2 071 288,10	5,8
8	Trubní vedení	HSV			296 281,52	0,8
900	HZS	HSV			40 000,00	0,1
911	Dopravní značení	HSV			7 941,00	0,0
912	Obrubníky a přídlažby	HSV			60 738,06	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			565 346,80	1,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			371 265,41	1,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			685 553,53	1,9
97	Prorážení otvorů	HSV			6 037,23	0,0
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			17 386,18	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			374 493,26	1,1
CH	Chemická injektáž	HSV			1 137 972,28	3,2
711	Izolace proti vodě	PSV			251 913,25	0,7
712	Povlakové krytiny	PSV			14 067,63	0,0
713	Izolace tepelné	PSV			1 293 826,08	3,7

721	Vnitřní kanalizace	PSV			326 088,71	0,9
722	Vnitřní vodovod	PSV			248 889,00	0,7
723	Vnitřní plynovod	PSV			30 300,35	0,1
725	Zařizovací předměty	PSV			95 699,78	0,3
728	Vzduchotechnika	PSV			1 211 798,00	3,4
730	Vytápění VZT	PSV			152 074,48	0,4
731	Kotelny	PSV			236 044,00	0,7
732	Strojovny	PSV			114 783,03	0,3
733	Rozvod potrubí	PSV			292 864,00	0,8
734	Armatury	PSV			129 357,00	0,4
735	Otopná tělesa	PSV			273 248,83	0,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			947 496,00	2,7
763	Dřevostavby	PSV			116 667,36	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			937 996,37	2,6
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 756 485,14	5,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 413 915,71	6,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			373 475,86	1,1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			166 007,94	0,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			408 684,51	1,2
773	Podlahy teracové	PSV			30 773,26	0,1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			916 570,64	2,6

776	Podlahy povlakové	PSV			421 140,83	1,2
781	Obklady keramické	PSV			268 375,71	0,8
783	Nátěry	PSV			480 553,78	1,4
784	Malby	PSV			492 147,77	1,4
799	Ostatní	PSV			159 306,00	0,4
M21	Elektromontáže	MON			8 908,00	0,0
M46	Zemní práce při montážích	MON			19 244,78	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 766 597,73	5,0
VN	Vedlejší náklady	VN			1 275 600,00	3,6
ON	Ostatní náklady	ON			105 000,00	0,3
Cena celkem					35 418 862,36	100,0

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	01	Opravy stávajících konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>834 781,32</b>
1	612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně vyrovnaní stěn po stržení sololitu a latexu a obkladu : 117,52 : 80,52 : 102,4 : 300,44	m2	300,44000	381,00	114 467,64
				300,44000		
2	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně na plochu, kde má být pouze omítka : 157,55 : 208,3 : 103,4 : 143,23 : 75,7 : 93,3 : 340,7 : 50,2 : 36,2 : 1208,58	m2	1 208,58000	596,00	720 313,68
				1 208,58000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>66 748,00</b>
3	63-01	Lokální vyspravení beton. podlah	m2	45,10000	1 480,00	66 748,00
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>31 020,00</b>
4	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m při 300 m2 : 165 : 165	m2	165,00000	188,00	31 020,00
				165,00000		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>23 760,00</b>
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 165 : 165	m2	165,00000	144,00	23 760,00
				165,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>165 677,21</b>
6	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické 107,03 : 107,03	m2	107,03000	105,00	11 238,15
				107,03000		
7	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 117,52+157,55 : 208,3 : 25,5 : 143,23 : 75,7 : 340,7 : 50,2 : 36,2 : 1154,9	m2	1 154,90000	109,00	125 884,10
				1 154,90000		
8	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	206,92000	138,00	28 554,96

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	01	Opravy stávajících konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		102,4 :				
		104,52 :				
		206,92		206,92000		

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>44 358,60</b>
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	47,44235	935,00	44 358,60

<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					<b>17 212,80</b>
10	711210010RAA	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti vč těsn.provazců	m2	35,20000	489,00	17 212,80

21,8 :  
13,4 :  
35,2

35,20000

<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>725 222,70</b>
11	766-01	Demontáž jednokřídlých vnitřních dveří vč. zárubně a prahu a likvidace	ks	26,00000	3 050,00	79 300,00
12	766-02	Dodávka a montáž plných 1kř. vnitřních dveří vč. zárubně pro zazdění a vč. kování, 600/1970 mm křídlo CPL, do tl. stěny 150 mm	ks	8,00000	18 150,00	145 200,00
13	766-03	Dodávka a montáž plných 1kř. vnitřních dveří vč. zárubně pro zazdění a vč. kování 700/1970 mm, křídlo CPL, do tl. stěny 150 mm	ks	2,00000	18 550,00	37 100,00
14	766-04	Dodávka a montáž plných 1kř. vnitřních dveří posuvných po stěně 740/1970 mm křídlo CPL	ks	1,00000	21 400,00	21 400,00
15	766-05	Dodávka a montáž plných 1kř. vnitřních dveří vč. zárubně pro zazdění a vč. kování 800/1970 mm, křídlo CPL, do tl. stěny 150 mm	ks	10,00000	19 700,00	197 000,00
16	766-05b	Dodávka a montáž plných 1kř. vnitřních dveří vč. zárubně pro zazdění a vč. kování 800/1970 mm, křídlo CPL, do tl. stěny 250 mm	ks	3,00000	19 200,00	57 600,00
17	766-06	Dodávka a montáž plných 2kř. vnitřních dveří vč. zárubně pro zazdění a vč. kování 1200/1970 mm, křídlo CPL	ks	1,00000	19 800,00	19 800,00
18	766-07	Dodávka a montáž plných 2kř. vnitřních dveří vč. zárubně pro zazdění a vč. kování 1600/1970 mm, křídlo CPL	ks	1,00000	34 800,00	34 800,00
19	766-08	Zednické výpomoci, zapravení ostění a nadpraží, oprava omítek, případně zdíva	ks	26,00000	4 650,00	120 900,00
20	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	7 131,00000	1,70	12 122,70

<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>					<b>280 525,63</b>
21	77147TA0	Montáž dlažby vč. dodávky kachlí do 650 Kč/m2, sokl, spárování, silikonování, penetrace	m2	107,03000	1 645,00	176 064,35

107,03 :  
107,03

107,03000

22	771100020RAA	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou v int. nivelační hmota tl. 10 mm, penetrace (po vybourání dlažby)	m2	107,03000	976,00	104 461,28
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

107,03 :  
107,03

107,03000

<b>Díl: 773</b>	<b>Podlahy teracové</b>					<b>30 773,28</b>
23	773-01	Lokální opravy teracového schodiště a místnosti pod schodištěm	m2	32,00000	915,00	29 280,00
24	998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	%	292,80000	5,10	1 493,28

<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					<b>398 895,45</b>
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	-------------------

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	01	Opravy stávajících konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců a dřev. podlahy lepených s podložkou z ploch do 10 m2	m2	334,44000	130,00	43 477,20
		74,74 :				
		53,7 :				
		206,0 :				
		334,44		334,44000		
26	777531025R00	Vyrovnaní podlah, samonivel. hmota standard tl.5 mm (pod PVC, koberce...)	m2	231,44000	421,00	97 436,24
		74,74 :				
		53,7 :				
		103 :				
		231,44		231,44000		
27	776520010RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina standard tl. 2,0 mm	m2	177,74000	1 148,00	204 045,52
		74,74 :				
		103,0 :				
		177,74		177,74000		
28	776570020RAB	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec zátěžový	m2	53,70000	980,00	52 626,00
		53,7 :				
		53,7		53,70000		
29	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 409,13440	0,93	1 310,49
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>171 935,40</b>
30	781-01	Obklad keramický, kachle do 650 Kč/m2 vč. spárování, silikonování	m2	104,52000	1 645,00	171 935,40
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>1 448,28</b>
31	784-01	Protiprašný bezbarvý nátěr stěn režného zdiva	m2	17,88000	81,00	1 448,28
		17,88 :				
		17,88		17,88000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>203 906,32</b>
32	97999	Poplatek za skládku suti - atyp. prvky	t	2,34000	2 695,00	6 306,30
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	78,54396	380,00	29 846,70
34	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	80,88396	433,00	35 022,75
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	80,88396	281,00	22 728,39
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 941,21504	27,50	53 383,41
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	80,88396	392,00	31 706,51
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	566,18772	44,00	24 912,26





## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2 D Výplně otvorů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>2 055 568,10</b>
1	766601211RT3	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní,	m	223,72000	206,00	46 086,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 182,26000 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 41,46000 :				
		223,72		223,72000		
2	766711001R00	Montáž otvorových prvků oken a balkonových dveří, 01 : (1,61+1,05)*2*7 : 02 : (1,37+0,49)*2 : 03 : (0,96+1,59)*2*2 : 04 : (0,45+1,16)*2*2 : 05 : (1,14+1,73)*2 : 018 : 3,46 : 019 : (1,62+1,05)*2 : 020 : (0,69+1,27)*2 : 021 : (1,19+1,73)*2 : 022 : (2,07+1,51)*2*3 : 023 : (1,93+1,42)*2*4 : 024 : (2,22+2,74)*2 : 025 : (0,98+1,16)*2 : 026 : (1,17+1,63)*2*3 : 029 : (0,83+1,28)*2 : 034 : (1,2+0,58)*2*2 : 037 : (1,61+1,05)*2 : 038 : (1,05+1,16)*2 : 182,26	m	182,26000	305,00	55 589,30
				182,26000		
3	766711021R00	Montáž otvorových prvků vstupních dveří, D44 : (2,1+2,56)*2 : D46 : (1,55+2,6)*2 : D47 : (1,55+2,64)*2 : D48 : (1,44+1,81)*2 : D49 : (1,86+2,62)*2 : 41,46	m	41,46000	438,00	18 159,48
				41,46000		
4	01	Okno 1610 x 1050 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	7,00000	55 107,00	385 749,00
5	02	Okno 1370 x 490 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	15 100,00	15 100,00
6	03	Okno 960 x 1590 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	2,00000	31 580,00	63 160,00
7	04	Okno 450 x 1160 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	2,00000	10 940,00	21 880,00
8	05	Okno 1140 x 1730 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	2,00000	41 190,00	82 380,00
9	018	Okno D 1100 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	30 422,00	30 422,00
10	019	Okno 1620 x 1050 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	34 610,00	34 610,00

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2 D	Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	020	Okno 690 x 1270 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	17 830,00	17 830,00
12	021	Okno 1190 x 1730 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	41 890,00	41 890,00
13	022	Okno 2070 x 1510 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	3,00000	59 840,00	179 520,00
14	023	Okno 1930 x 1420 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	4,00000	53 700,00	214 800,00
15	024	Okno 2220 x 2740 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	116 100,00	116 100,00
16	025	Okno 980 x 1160 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	23 130,00	23 130,00
17	026	Okno 1170 x 1630 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	3,00000	38 800,00	116 400,00
18	029	Okno 830 x 1280 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	21 620,00	21 620,00
19	034	Okno 1200 x 580 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	2,00000	14 950,00	29 900,00
20	037	Okno 1610 x 1050 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	34 400,00	34 400,00
21	038	Okno 1050 x 1160 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	ks	1,00000	24 780,00	24 780,00
22	044	Dveře vstupní hliníkové 2100 x 2560 mm, technické parametry dle výpisu vstupních dveří	kus	1,00000	104 643,00	104 643,00
23	046	Dveře vstupní hliníkové 1550 x 2600 mm, technické parametry dle výpisu vstupních dveří	kus	1,00000	93 210,00	93 210,00
24	047	Dveře vstupní hliníkové 1550 x 2640 mm, technické parametry dle výpisu vstupních dveří	kus	1,00000	93 730,00	93 730,00
25	048	Dveře vstupní 1440 x 1810 mm, AL, technické parametry dle výpisu vstupních dveří	kus	1,00000	84 206,00	84 206,00
26	049	Dveře vstupní 1860 x 2620 mm, AL, technické parametry dle výpisu vstupních dveří	kus	1,00000	106 273,00	106 273,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 527,62</b>
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,69547	901,00	1 527,62

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D. ASŘ, SKŘ, PBR	- interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>78 690,53</b>
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 skladba stávající podlahy A114 : 210,7*0,1 : skladba bourané podlahy A113 : 46,47*0,1 : skladba bourané podlahy A122 : 4*0,1 : 26,117	m3	26,11700	1 570,00	41 003,69
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 1 : 26,11700 : 26,117	m3	26,11700	328,00	8 566,38
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m Položka pořadí 1 : 26,11700 : 26,117	m3	26,11700	305,00	7 965,69
4	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 Položka pořadí 3 : 26,11700 : 26,117	m3	26,11700	270,00	7 051,59
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 2 : 26,11700 : 26,117	m3	26,11700	540,00	14 103,18
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>26 741,70</b>
6	271531114R00	Poistář základu z kameniva drceného 8-16 mm se zhutněním A113 + A114 - tl. 50 mm : 258*0,05 : 12,9	m3	12,90000	2 073,00	26 741,70
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>316 447,95</b>
7	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi A109 : 1*2,47 : 2,47	m3	2,47000	9 201,00	22 726,47
8	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,07655	13 497,00	1 033,20
9	317234410RT2	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi PR1 : 0,14*0,24*1,2 : PR7 : 0,14*0,5*1,84 : 0,09765 : 0,26677	m3	0,26677	10 725,00	2 861,11
10	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 250 mm strop nad jevištěm HEA : 4 : strop nad jevištěm stropnice : 16 : 20	kus	20,00000	98,00	1 960,00
11	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší strop nad jevištěm : 11*2*68,2/1000 : 1,5004	t	1,50040	11 594,00	17 395,64
12	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 PR1 : 1,2*2*12,90/1000 : PR7 : 1,84*5*12,9/1000 : 0,14964	t	0,14964	12 375,00	1 851,80
				0,15000		

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D. ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	342247522R00	Příčky z tvárnice pálených tl. 80mm, z děrov. příčekovek, P10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	6,62480	1 022,00	6 770,55
		A109 : (1,64+0,18)*3,64 :				
		6,6248		6,62000		
14	342263513RT3	Revizní dvířka Promat do SDK příček, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 45	kus	7,00000	7 520,00	52 640,00
		A105 : 1 :				
		A107 : 1 :				
		A109 : 1 :				
		A116 : 1 :				
		A204 : 1 :				
		A206 : 1 :				
		A209 : 1 :				
		7		7,00000		
15	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	1,82000	128,00	232,96
		A109 : 1,64+0,18 :				
		1,82		1,82000		
16	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,27120	1 373,00	1 745,36
		PR1 : 0,14*1,2*2 :				
		PR7 : 0,14*1,84*2 :				
		0,42 :				
		1,2712		1,27000		
17	413232221RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	4,00000	399,00	1 596,00
		strop nad jevištěm : 4 :				
		4		4,00000		
18	13383425R	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,16161	68 330,00	11 042,81
		PR1 : 1,2*2*12,90/1000 :				
		PR7 : 1,84*5*12,9/1000 :				
		Koeficient prořez a řezání: 0,08 :				
		0,16161		0,16000		
19	13383315R	Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,08267	68 330,00	5 648,84
20	13486330R	Tyč průřezu HEA 260, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	2,70072	69 740,00	188 348,21
		strop nad jevištěm : 11*2*68,2/1000 :				
		Koeficient prořez a řezání: 0,8 :				
		2,70072		2,70000		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 569 227,45</b>
21	413231211R00	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 200 cm2	kus	16,00000	278,00	4 448,00
		strop nad jevištěm stropnice : 16 :				
		16		16,00000		
22	416026122R	Podhledy na kov. konstrukci opláštěné deskami SDK dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tl. 12,5mm, protipožár. REI 45	m2	328,41400	1 070,00	351 402,98
		114 + průvlaky : 207,1+(0,2*8,51) :				
		118 : 73,39+(0,2*8,51) :				

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PŘŘ - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		205 : 42,9+(0,2*8,1) : 328,414		328,41000		
23	416026122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45	m2	260,11000	1 070,00	278 317,70
		A101 : 5,6 : A102 : 24,97 : A103 : 42,22 : A108 : 6,82 : A109 : 2,91 : A113 : 46,91 : A119 : 9,32 : A122 : 24,57 : A201 : 15,76 : A206 : 13,36 : A207 : 52 : A209 : 15,67 : 260,11		260,11000		
24	416051212R00	Podhledy sádrokartonovými akustické bezspáré podhledy akustické bezspáré, dvouúrovňový ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) rozměr desky	m2	328,41400	2 270,00	745 499,78
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 328,41400 : 328,414		328,41000		
25	342264051xxx	Opláštění podhledu sádrokartonovými deskami na stávající zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace, dodávka a montáž desek včetně úpravy spár a rohů	m2	173,43000	828,00	143 600,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 173,43000 : 173,43		173,43000		
26	767581801xxx	Demontáž sádrokartonových podhledů - pouze desek ( konstrukci nechat zachovanou )	m2	173,43000	265,00	45 958,95
		A104 : 3,11 : A105 : 9,4 : A106 : 6,77 : A107 : 3,71 : A111 : 7,13 : A112 : 13,4 : A115 : 13,27 : A116 : 6,62 : A117 : 14,69 : A202 : 33,62 : A203 : 6,82 : A204 : 3,92 : A208 : 50,97 : 173,43		173,43000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>579 555,20</b>

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBR - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	601016141R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, 2vrstvá	m2	15,15500	430,00	6 516,65
Stropy balkóny : 3,7*2 : Schodiště : 2,35*3,3 : 15,155						
				15,15000		
28	601016191R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový	m2	15,15500	78,00	1 182,09
Položka pořadí 25 : 15,15500 : 15,155						
				15,15000		
29	602016141RT1	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, 2vrstvá	m2	844,26960	445,00	375 699,97
A103 : (6,94+5,0+2,06+0,51+2,01+0,51+7,43+1,48+5,26+0,33+1,7)*3,25 : -2,03*2,56 : -1,3*2,13 : -1,0*2,0 : -2,02*2,58 : -0,8*1,97*2 : (2,03+2,56+2,56)*0,2 : (1,3+2,13+2,13)*0,1 : (1,0+2,0+2,0)*0,4 : Schod. : (3,81*2)*3,38 : Schod. : (3,217+3,3+1,41+1,8+0,33)*4,2 : A108 : (3,6+0,31+0,24+1,46+3,84+1,77)*3,25 : -1,3*2,13 : -0,8*1,97*3 : -1,3*2,13 : -1,37*2,74 : (1,3+2,13+2,13)*0,3 : (0,8+1,97+1,97)*0,4*2 : A109 : (1,54+1,6)*2*3,25 : -0,8*1,97 : -(1,54+1,6+1,54+0,05+0,65)*2,5 : A113 : (2,14+20,03+2,32+18,39+0,18+1,64)*3,25 : -1,3*2,13 : -1,6*1,13 : -1,76*2,57 : -1,2*2,1 : -1,5*2,59 : -4,3*6,26 : -4,3*6,26 : A114 : (0,43+9,85+0,43+3,77+1,2+3,82+1,2+3,82+1,2+3,698+1,952+9,45+1,952+0,43+3,698+1,2+3,82+1,2+3,82+1,2+3,75+0,17)*6,41 : -2,02*2,58 : -4,3*6,26 :						

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D. ASŘ, SKŘ, PŘŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-4,3\*6,26 :  
 -1,5\*2,59\*2 :  
 -8,51\*6,26 :  
 A118 : (9,3+0,45+0,56+6,37+9,86+6,82)\*5,295 :  
 -0,8\*1,97\*3 :  
 -2,16\*2,09 :  
 -8,51\*5,145 :  
 (0,8+1,97+1,97)\*0,16 :  
 (2,16+2,09+2,09)\*0,62 :  
 A122 : (2,32+2,56+1,21+0,6+1,068+0,47+0,29+0,6)\*3,15 :  
  
 (6,72+2,32+0,25+0,45+1,63+0,45+0,63+0,45+1,99+0,45+0,62+0,45+1,6+0,45)\*3,24 :  
 -1,2\*2,1 :  
 -1,6\*1,03 :  
 -1,6\*1,05 :  
 -0,8\*1,97\*3 :  
 (0,8+1,97+1,97)\*0,16 :  
 A201 : (0,933+0,95+1,275+0,38+1,48+1,69)\*2,715 :  
 1,82\*0,73 :  
 1,5\*1,01 :  
 -1,3\*2,13 :  
 -0,85\*2,0 :  
 (0,85+2,0+2,0)\*0,1 :  
 A205 :  
 (6,94+3,43+0,29+0,91+1,7+1,5+1,5+1,7+0,91+0,26+3,529)\*2,7 :  
 (1,7+5,7+1,7)\*0,72 :  
 (2,0+5,349+2,0)\*1,07 :  
 -0,85\*2,0\*2 :  
 -1,3\*2,13 :  
 844,2696

844,27000

30	602016191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	844,26960	67,00	56 566,06
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Položka pořadí 27 : 844,26960 :

844,2696

844,27000

31	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	110,99695	58,00	6 437,82
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

01 : 1,61\*1,05\*4 :  
 02 : 1,37\*0,49 :  
 03 : 0,9\*1,59\*2 :  
 04 : 0,45\*1,16\*2 :  
 05 : 1,14\*1,73 :  
 015 : 1,61\*1,05\*3 :  
 020 : 3,14\*(0,55\*0,55) :  
 021 : 1,62\*1,05\*2 :  
 022 : 1,93\*1,42\*4 :  
 023 : 2,22\*2,74 :

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

024 : 0,98\*1,16 :  
 025 : 1,17\*1,63\*3 :  
 026 : 0,85\*1,28 :  
 035 : 2,07\*1,5\*3 :  
 038 : 0,69\*1,27 :  
 039 : 1,2\*0,58\*2 :  
 041 : 1,19\*1,73 :  
 042 : 2,5\*1\*2 :  
 043 : 3\*1\*4 :  
 D2 : 2,1\*2,56 :  
 D5 : 1,86\*2,62 :  
 D6 : 1,44\*2,15 :  
 D8 : 1,55\*2,64 :  
 D9 : 1,55\*2,6 :  
 D10 : 2,18\*2,56\*2 :  
 110,99695

111,00000

32	610991002R00	Začísťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	166,31400	55,00	9 147,27
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

východ - objekt A :  
 (1,2+0,58+0,58)\*2 :  
 (0,79+1,27+1,27) :  
 (1,44+2,15+2,15) :  
 D 1100 mm : 3,14\*1,1\*1 :  
 sever : (1,62+1,05+1,05)\*5 :  
 (1,61+1,05+1,05)\*1 :  
 (1,55+2,64+2,64)\*1 :  
 (1,37+0,49+0,49)\*1 :  
 (1,93+1,42+1,42)\*4 :  
 (2,22+2,74+2,74)\*1 :  
 západ - objekt A : (0,85+1,59+1,59) :  
 (0,45+1,16+1,16)\*2 :  
 (2,1+2,56+2,56) :  
 (0,9+1,57+1,57) :  
 (1,14+1,73+1,73)\*2 :  
 (0,98+1,16+1,16) :  
 (1,17+1,63+1,63)\*3 :  
 (1,05+1,16+1,16) :  
 jih - objekt A : (1,2+1,2+1,2) :  
 (1,86+2,62+2,62) :  
 (1,61+1,05+1,05)\*4 :  
 (2,07+1,51+1,51)\*3 :  
 166,314

166,31000

33	611421122RT2	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných hladké	m2	10,00000	583,00	5 830,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

rezerva na drobné opravy po bourání, prostupech, .... : 10

10

10,00000



## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR	- interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	611425521RT2	Omítka rýh ve stropech maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou , po vybourané dřevěné stěně s dveřmi A120/ suter. : 0,05*1,05 : 0,0525	m2	0,05250	2 104,00	110,46
				0,05000		
35	611425621RT2	Omítka rýh ve stropech maltou vápennou o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou hrubou nebo hladkou , po vybourané příčce A109/A113 : 1,54*0,24 : 0,3696	m2	0,36960	1 444,00	533,70
				0,37000		
36	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké A109 nové : (1,54+0,2)*3,21 : 1*2,2 : A113/109 nová příčka : (1,64+0,2)*3,3 : A103/109 nové : 1*2,2 : A109 - stará nesanovaná : 1,7*3,2 : rezerva na drobné opravy po bourání, prostupech, .... : 20 : 41,4974	m2	41,49740	445,00	18 466,34
				41,50000		
37	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, po vybourané dřevěné stěně s dveřmi A120/ suter. : 0,05*2,88*2 : 0,288	m2	0,28800	1 155,00	332,64
				0,29000		
38	612423721R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, šířky rýhy přes 300 mm, po vybourané příčce A109/A113 : (3,5+3,5)*0,24 : 1,68	m2	1,68000	731,00	1 228,08
				1,68000		
39	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou A101/A103 : (2,18+2,56+2,56)*0,5 : A102/A103 : (0,8+1,97+1,97)*0,1 : A108/A109 : (0,8+1,97+1,97)*0,18 : A103/A108 : (1,4+1,97+1,97)*0,5 : A108/A113 : (1,3+2,13+2,13)*0,18 : A113/A122 : (1,2+2,1+2,1)*0,24 : A113/A114 : (1,5+2,59+2,59)*0,17 : A201/A205 : (1,3+2,13+2,13)*0,18 : A205/nika : (0,85+2+2)*0,35 : 13,7779	m2	13,77790	714,00	9 837,42
				13,78000		
40	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou A207+A208/A114 - nové okna vnitřní : (3+1,1+1,1)*0,1*6 :  A118/A119 : (0,9+2+2)*0,24 : (1,2+0,58+0,58)*0,27*2 : (0,79+1,27+1,27)*0,2 : (1,44+2,15+2,15)*0,25 : D 1100 mm : 3,14*1,1*1*0,5 : sever : (1,62+1,05+1,05)*0,43*5 : (1,61+1,05+1,05)*0,43*1 :	m2	77,57660	1 005,00	77 964,48

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

$(1,55+2,64+2,64)*0,33*1$  :  
 $(1,37+0,49+0,49)*0,43*1$  :  
 $(1,93+1,42+1,42)*0,4*4$  :  
 $(2,22+2,74+2,74)*0,4*1$  :  
západ - objekt A :  $(0,85+1,59+1,59)*1,2$  :  
 $(0,45+1,16+1,16)*0,45*2$  :  
 $(2,1+2,56+2,56)*0,4$  :  
 $(0,9+1,57+1,57)*1,1$  :  
 $(1,14+1,73+1,73)*0,45*2$  :  
 $(0,98+1,16+1,16)*0,35$  :  
 $(1,17+1,63+1,63)*0,45*3$  :  
 $(1,05+1,16+1,16)*0,25$  :  
jih - objekt A :  $(1,2+1,2+1,2)*0,4$  :  
 $(1,86+2,62+2,62)*0,4$  :  
 $(1,61+1,05+1,05)*0,45*4$  :  
 $(2,07+1,51+1,51)*0,45*3$  :  
77,5766

77,58000

41	612473186R00	Omitky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	41,00000	77,00	3 157,00
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

A207+A208/A114 - nové okna vnitřní :  $(3+1,1+1,1)*6$  :

A114/A119 - zvětšený otvor pro dveře :  $(0,9+2+2)*2$  :

41

41,00000

42	632451021R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m <sup>2</sup>	24,60610	266,00	6 545,22
----	--------------	---	----------------	----------	--------	----------

A207+A208/A114 - nové okna vnitřní :  $(3+1,1+1,1)*0,1*6$  :

$1,2*0,27*2$  :  
 $0,79*0,2$  :  
D 1100 mm :  $3,14*1,1*1/2$  :  
sever :  $1,61*5*0,43$  :  
 $1,62*1*0,4$  :  
 $1,93*4*0,4$  :  
 $2,22*1*0,4$  :  
 $1,37*1*0,43$  :  
západ - objekt A :  $0,85*0,25*0,4$  :  
 $0,45*2*0,45$  :  
 $0,9*0,45$  :  
 $1,14*2*0,45$  :  
 $0,98*0,35$  :  
 $1,17*3*0,45$  :  
 $1,05*0,25$  :  
jih - objekt A :  $1,2*0,4$  :  
 $1,61*0,45*4$  :  
 $2,07*0,45*3$  :  
24,6061

24,61000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	596 734,20
---------	--------------------------------	------------

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20	m3	12,90000	4 590,00	59 211,00
		roznášecí vrstva : 258*0,05 : 12,9		12,90000		
44	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25	m3	25,80000	4 510,00	116 358,00
		podkladní vrstva : 258*0,1 : 25,8		25,80000		
45	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,47990	5 005,00	2 401,90
		po vybourané příčce A109/A113 : 1,54*0,24*0,25 : rýha pro kanalizaci ( A104+A108+A109 ) - autocad : 1,55*0,25 : 0,4799		0,48000		
46	631319161R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	12,90000	1 725,00	22 252,50
		Položka pořadí 41 : 12,90000 : 12,9		12,90000		
47	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	12,90000	462,00	5 959,80
		Položka pořadí 41 : 12,90000 : 12,9		12,90000		
48	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	25,80000	235,00	6 063,00
		Položka pořadí 42 : 25,80000 : 25,8		25,80000		
49	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	1,14552	76 950,00	88 147,76
		podkladní vrstva : 258*4,44/1000 : 1,14552		1,15000		
50	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,78174	76 950,00	60 154,89
		roznášecí vrstva : 258*3,03/1000 : 0,78174		0,78000		
51	632415120RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 20 mm, včetně penetrace	m2	68,95800	848,00	58 476,38
		Položka pořadí 95 : 68,95800 : 68,958		68,96000		
52	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	116,29000	943,00	109 661,47
		A205 : 42,9 : A118 : 73,39 : 116,29		116,29000		
53	63-01	Příplatek za litý samonivelační cement.potěr pod umělou trávou	m3	10,55000	6 450,00	68 047,50
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>15 720,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
54	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	4,00000	1 150,00	4 600,00

D3 : 1 :

D4 : 1 :

D5 : 1 :

D6 : 1 :

4

4,00000

55	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	1,00000	1 740,00	1 740,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

D2 : 1 :

1

1,00000

56	D02	Zárubeň ocelová H 160 1450x1970x160, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00
57	D03	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 P, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	1 710,00	1 710,00
58	D04	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	1 670,00	1 670,00
59	D05	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 L, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	1 710,00	1 710,00
60	D06	Zárubeň ocelová H 160 900x1970x160 L, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	1 840,00	1 840,00

**Díl: 94      Lešení a stavební výtahy      170 753,60**

61	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	497,24000	188,00	93 481,12
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

A101 : 4,35 :

A102 : 24,97 :

A103 : 42,22 :

A104 : 3,11 :

A105 : 9,40 :

A106 : 6,77 :

A107 : 3,71 :

A108 : 6,82 :

A109 : 2,91 :

A110 : 5,62 :

A111 : 7,13 :

A112 : 13,41 :

A113 : 46,91 :

A115 : 13,27 :

A116 : 6,62 :

A117 : 14,69 :

A119 : 9,32 :

A120 : 17,4 :

A122 : 24,57 :

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PŘŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

A201 : 15,76 :

A202 : 33,62 :

A203 : 6,82 :

A204 : 3,92 :

A205 : 42,90 :

A206 : 13,36 :

A207 : 52 :

A208 : 50,97 :

A209 : 14,69 :

497,24

497,24000

62	941955004xxx	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 3,5 do 5,0 m	m2	284,09000	272,00	77 272,48
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

A114 : 210,7 :

A118 : 73,39 :

284,09

284,09000

<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>	<b>318 570,41</b>
----------------	---	-------------------

63	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	497,24000	144,00	71 602,56
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

A101 : 4,35 :

A102 : 24,97 :

A103 : 42,22 :

A104 : 3,11 :

A105 : 9,40 :

A106 : 6,77 :

A107 : 3,71 :

A108 : 6,82 :

A109 : 2,91 :

A110 : 5,62 :

A111 : 7,13 :

A112 : 13,41 :

A113 : 46,91 :

A115 : 13,27 :

A116 : 6,62 :

A117 : 14,69 :

A119 : 9,32 :

A120 : 17,4 :

A122 : 24,57 :

A201 : 15,76 :

A202 : 33,62 :

A203 : 6,82 :

A204 : 3,92 :

A205 : 42,90 :

A206 : 13,36 :

A207 : 52 :

A208 : 50,97 :

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR	interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		A209 : 14,69 : 497,24		497,24000		
64	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	284,09000	165,00	46 874,85
		A114 : 210,7 : A118 : 73,39 : 284,09		284,09000		
65	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	9,00000	97,00	873,00
66	95001	Přístroj hasicí práškový s hasicí schopností 34A	kus	9,00000	1 580,00	14 220,00
		A : 3 : 6 : 9		9,00000		
67	95002	Zednické výpomoci pro řemesla - ZTI, ÚT, EL silno a slabo, VZT, MaR	kpl	1,00000	185 000,00	185 000,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>304 017,38</b>
68	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,29360	999,00	1 292,31
		A109/A113 : 1,54*0,24*3,5 : 1,2936		1,29000		
69	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	4,80200	4 537,00	21 786,67
		rýha pro kanalizaci ( A104+A108+A109 ) - spodní beton - autocad : 1,55*0,1 : skladba bourané podlahy A113 - spodní beton : 46,47*0,1 : 4,802		4,80000		
70	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	38,80800	3 784,00	146 849,47
		rýha pro kanalizaci ( A104+A108+A109 ) - horní beton - autocad : 1,55*0,15 : skladba bourané podlahy A113 - horní beton : 46,47*0,15 : skladba bourané podlahy A114 : 210,7*0,15 : 38,808		38,81000		
71	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	0,27000	72,00	19,44
		Položka pořadí 69 : 0,27000 : 0,27		0,27000		
72	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	56,21000	49,00	2 754,29
		A101 : 5,2 : A103 : 42,22 : A108 : 6,82 : A109 : 1,97 : 56,21		56,21000		

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBR - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
73	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	3,11000	102,00	317,22
A104 : 3,11 : 3,11						
				3,11000		
74	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	102,68000	142,00	14 580,56
A101 : 5,2 : A103 : 42,22 : A108 : 6,82 : A109 : 1,97 : A113 : 46,47 : 102,68						
				102,68000		
75	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	0,70000	33,00	23,10
A104 : 0,05+0,05+0,3+0,3 : 0,7						
				0,70000		
76	965081802R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky do 150 mm	m	69,31000	41,00	2 841,71
A101 : 0,2+0,055+1,9+0,043+0,2+0,2+0,147+1,9+0,055+0,2 :  A103 : 0,2+2,44+0,18+0,62+0,17+3,81+0,54+1,48+1,18+0,09+0,09+4,75+0,51+0,51+2,06+1,99+0,5+0,5+1,61+2,32+0,2 :  A108 : 0,27+0,05+1,1+0,39+1,46+0,24+0,71+0,11+0,4+1,46+0,4+0,09+0,06+0,4+0,08+0,1 : A113 : 0,39+16,9+1,21+2,32+0,42+2,67+6,9+0,53 : 69,31						
				69,31000		
77	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	12,19860	176,00	2 146,95
2x zvětšení šířky pro nové dveře : 0,24*2,02*2 : A207+A208 / A 114 - otvory pro nová okna : (3+1,1)*2*0,17*6 : vybourání niky pro budoucí hydrant - 1.NP : 0,87+0,5625 :  vybourání niky pro budoucí hydrant - 2. NP : 0,87+0,5625 : : 12,1986						
				12,20000		
78	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	15,00000	21,00	315,00
A102/A103 : 1 : A108/A109 : 1 : A120/ suter. : 1 : A205/nika : 1 : D7 : 1 : D8 : 1 : D9 : 1 : D10 : 2 : D11 : 2 :						

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBR - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D12 : 1 :				
		D13 : 3 :				
		15		15,00000		
79	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	4,00000	38,00	152,00
		A101/A103 : 2 :				
		A103/A114 : 2 :				
		4		4,00000		
80	968062455R00	Vybourání dřevěných rámců dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,26000	299,00	376,74
		A118/A119 : 0,7*1,8 :				
		1,26		1,26000		
81	968062745R00	Vybourání dřevěných rámců stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy do 2 m2	m2	3,02400	124,00	374,98
		A120/ suter. : 1,05*2,88 :				
		3,024		3,02000		
82	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,27600	430,50	1 410,32
		A108/A109 : 0,8*1,97 :				
		A205/nika : 0,85*2 :				
		3,276		3,28000		
83	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	13,24080	364,00	4 819,65
		A101/A103 : 2,18*2,56 :				
		A103/A114 : 1,9*2,58 :				
		A103/108 : 1,4*1,97 :				
		13,2408		13,24000		
84	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	9,38000	784,00	7 353,92
		rýha pro kanalizaci ( A104+A108+A109 ) - spodní beton :				
		0,74+3,58+0,82+0,82+3,28+0,14 :				
		9,38		9,38000		
85	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	9,38000	1 165,00	10 927,70
		rýha pro kanalizaci ( A104+A108+A109 ) - horní beton :				
		0,74+3,58+0,82+0,82+3,28+0,14 :				
		9,38		9,38000		
86	971033441R00	Vybourání otvorů zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	3,00000	353,00	1 059,00
		2x zvětšení šířky pro nové dveře : 2 :				
		1x zvětšení výšky pro nové dveře : 1 :				
		3		3,00000		
87	971033541R00	Vybourání otvorů zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,32626	2 370,00	773,24
		0,16313 :				
		0,16313 :				
		0,32626		0,33000		
88	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	16,00000	251,00	4 016,00
		strop nad jevištěm stropnice : 16 :				
		16		16,00000		



## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D. ASŘ, SKŘ, PŘŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
89	973031335R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm	kus	2,00000	440,00	880,00
strop nad jevištěm HEA 260 : 2 : 2 <span style="float: right;">2,00000</span>						
90	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	11,60000	323,00	3 746,80
PR1 : 1,2*2 : PR7 : 1,84*5 : 11,6 <span style="float: right;">11,60000</span>						
91	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	10,70000	191,00	2 043,70
92	976061111R00	Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel	m	8,40000	96,00	806,40
A103 : 4,2*2 : 8,4 <span style="float: right;">8,40000</span>						
93	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	16,09410	137,50	2 212,94
A110 : 1,49*(2,82+1,27) : Položka pořadí 31 : 10,00000 : 16,0941 <span style="float: right;">16,09000</span>						
94	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	33,89000	193,00	6 540,77
A119 : 9,32 : A122 : 24,57 : 33,89 <span style="float: right;">33,89000</span>						
95	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	540,23349	109,00	58 885,45
A101/A103 : (2,18+2,56+2,56)*0,5 : A102/A103 : (0,8+1,97+1,97)*0,1 : A108/A109 : (0,8+1,97+1,97)*0,18 : A103/A108 : (1,4+1,97+1,97)*0,5 : A108/A113 : (1,3+2,13+2,13)*0,18 : A113/A122 : (1,2+2,1+2,1)*0,24 : A113/A114 : (1,5+2,59+2,59)*0,17 : A201/A205 : (1,3+2,13+2,13)*0,18 : A205/nika : (0,85+2+2)*0,35 : A110 : 1,49*2,34 : 1,49*1,05 : autocad : 7,2*2 : -0,8*1,97 : A119 : (2,54+3,95)*2*2,7 : -0,7*1,8 : -1,61*1,05 : -1,1*1,97 : A122 : (2,32+0,29+0,47+1,067+0,6+1,21+0,45+1,6+0,45+0,62+0,45+1,99+0,45+0,63+0,45+0,355+0,16+0,8+0,16+0,475+0,25+2,32+9,28)*3 : -1,2*2,1 : -0,8*1,97*2 : -1,6*1,05 :						

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PŘ - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-1,6*1,13 :				
		- obklady keram. : -34,38721 :				
		Položka pořadí 34 : 41,49740 :				
		A103 : (8,91+5+6,94+1,7)*1,5 :				
		A108 : (3,6+0,3+0,57)*1,5 :				
		A109 : (1,54+1,52)*0,6 :				
		A109 : (1,54+1,52)*2,5 :				
		A113 : 20*1,8 :				
		(1,07+0,47+0,72)*1,8 :				
		A120 : (2,47+1,05+2,41+0,05+0,62)*3 :				
		AS01 : (2,7+2,5+3,73)*2,55 :				
		AS02 : (3,23+2,53+3,23)*3,7 :				
		AS 03 (odhad) : (4,8+2,6)*2*3,59 :				
		A122 : 9,28*1,5 :				
		AS.03 : (1,2+0,58)*2*0,35*2 :				
		(0,79+1,27)*2*0,3*1 :				
		(1,44+2,15+2,15)*0,5 :				
		020 : 3,14*1,1*1*0,35 :				
		sever : (1,62+1,05)*2*0,35*5 :				
		(1,61+1,05)*2*0,35*1 :				
		(1,55+2,64+2,64)*0,35*1 :				
		(1,37+0,49)*2*0,35*1 :				
		(1,93+1,42)*2*0,5*4 :				
		(2,22+2,74)*2*0,4*1 :				
		západ - objekt A : (0,85+1,59)*2*0,35 :				
		(0,45+1,16)*2*0,35*2 :				
		(2,1+2,56+2,56)*0,305 :				
		(0,9+1,57)*2*0,35 :				
		(1,14+1,73)*2*0,35*2 :				
		(0,98+1,16)*2*0,3 :				
		(1,17+1,63)*2*0,4*3 :				
		(1,05+1,16)*2*0,19 :				
		jih - objekt A : (1,2+1,2)*2*0,3 :				
		(1,86+2,62+2,62)*0,35 :				
		(1,6+1,13)*2*0,35 :				
		(1,6+1,05)*2*0,35 :				
		(2,07+1,51)*2*0,25*3 :				
		93,3 :				
		540,23349		540,23000		
96	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	34,38721	137,00	4 711,05
		A122 :				
		(2,32+0,29+0,47+1,067+0,6+1,21+0,45+1,6+0,45+0,62+0,45+1,99+0,45+0,63+0,45+0,355+0,16+0,8+0,16+0,475+0,25+2,32+9,28)*1,43 :				
		-1,2*1,43 :				
		-0,8*1,43*2 :				
		34,38721		34,39000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>183 668,45</b>

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR	- interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
97	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	196,43684	935,00	183 668,45
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>1 638 505,75</b>
98	76611282	Zkrácení prosklené stěny na v. 2900 mm, pod úroveň budoucího podhledu, rozměr upravené stěny 2171x2900 mm	ks	1,00000	16 400,00	16 400,00
99	766699611R00	Montáž krytů topných těles natřených	m2	28,00000	562,00	15 736,00
100	605120	Kryt otopných těles vč. povrch. úpravy (nátěru)	m2	28,00000	1 655,00	46 340,00
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>211 300,84</b>
101	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	258,00000	33,00	8 514,00
A113 + A114 : 258 :						
258						258,00000
102	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	258,00000	132,00	34 056,00
Položka pořadí 93 : 258,00000 :						
258						258,00000
103	711212123R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	68,95800	683,00	47 098,31
A101 : 6,1 :						
A103 : 43,5 :						
A108 : 8,14 :						
A109 : 2,8 :						
A101 :						
0,2*(0,5+0,043+1,9+0,05+0,3+0,3+0,055+1,9+0,147+0,5)						
:						
A103 :						
0,2*(0,2+2,44+0,18+0,1+0,1+0,62+0,165+3,81+0,33+0,33+0,54+1,48+1,18+0,19+0,19+4,75+0,51+0,1+0,1+0,51+2,06+0,5+0,5+0,62+1,61+2,32+0,2) :						
A108 :						
0,2*(0,3+0,27+0,05+0,18+0,18+1,1+0,18+0,18+0,39+1,46+0,24+0,71+0,11+0,4+1,46+0,4+0,09+0,1+0,1+0,06+0,1+0,3) :						
A109 : 0,2*(0,05+0,17+0,1+0,1+0,37+1,51+0,1) :						
68,958						68,96000
104	711212611RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje stěna - stěna š 120 mm	m	46,89000	335,00	15 708,15
A101 :						
0,5+0,043+1,9+0,05+0,3+0,3+0,055+1,9+0,147+0,5 :						
A103 :						
0,2+2,44+0,18+0,1+0,1+0,62+0,165+3,81+0,33+0,33+0,54+1,48+1,18+0,19+0,19+4,75+0,51+0,1+0,1+0,51+2,06+0,5+0,5+0,62+1,61+2,32+0,2 :						
A108 :						
0,3+0,27+0,05+0,18+0,18+1,1+0,18+0,18+0,39+1,46+0,24+0,71+0,11+0,4+1,46+0,4+0,09+0,1+0,1+0,06+0,1+0,3 :						
A109 : 0,05+0,17+0,1+0,1+0,37+1,51+0,1 :						
A101 : 0,2*4 :						

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PŘ -	interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		A103 : 0,2*12 : A108 : 0,2*4 : A109 : 0,2*4 : 46,89		46,89000		
105	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	296,70000	251,00	74 471,70
		Položka pořadí 94 : 258,00000 : Koeficient prořez a přeložení: 0,15 : 296,7		296,70000		
106	61944243xxxx	Izolační fabion - propojení dodatečné izolace zdiva a izolace podlahy šířka 400 mm, bitumenová stěrka na vyrovnané zdivo, přestěrkování asf. pásu	m	85,62000	317,00	27 141,54
		A113 + A114 : 0,18+0,45+5,36+0,3+1,26+3,76+0,43+0,3+3,8+0,1+0,1+4,05+0,32+0,43+3,75+0,14+1,26+0,14+3,82+0,14+1,26+0,14+3,82+0,14+1,26+0,14+1,78+0,17+0,17+0,32+0,43+0,2+1,78+9,45+1,78+0,2+0,43+0,23+0,17+0,42+0,6+0,24+0,24+0,42+1,21+0,5+0,5+16,96+0,39+0,18 :  0,17+2,67+0,3+0,8+1,26+0,13+1,87 : 2,8 : 85,62		85,62000		
107	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	3,07499	1 402,00	4 311,14
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>417 566,50</b>
108	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	328,41400	165,00	54 188,31
		Položka pořadí 20 : 328,41400 : 328,414		328,41000		
109	713101122R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a fukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	73,39000	26,00	1 908,14
		strop nad A118 ( předpoklad ) : 73,39 : 73,39		73,39000		
110	713101448R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a fukané izolace stropů a podhledů, fukané , z dřevěných vláken,	m3	7,33900	431,00	3 163,11
		strop nad A118 ( předpoklad ) - heraklit v podhledu : 73,39*0,1 : 7,339		7,34000		
111	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	374,29000	46,00	17 217,34
		A113 + A114 : 258 : A205 : 42,9 : A118 : 73,39 : 374,29		374,29000		
112	713121118RT1	Montáž dilatačního pásu podél stěn materiál ve specifikaci	m	52,35500	29,00	1 518,30

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D. ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		A205 : 0,17+0,3+1,1+0,2+5,7+1,1+0,3+0,17+0,17+0,25+1,2+0,91 +0,29+3,43+6,94+1,75+0,18+0,18+0,38+0,26+0,65+1,2+0 ,3+0,17 :				
		A118 : 0,69+0,79+5,27+0,24+0,24+0,65+9,86+0,425+0,26+0,26+ 3,9+0,26+0,26+0,25+0,56+1,14 :				
		52,355		52,35000		
113	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	258,00000	49,00	12 642,00
		A113 + A114 : 258 :				
		258		258,00000		
114	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	85,62000	33,00	2 825,46
		roznášecí vrstva ( mazanina ) : 0,18+0,45+5,36+0,3+1,26+3,76+0,43+0,3+3,8+0,1+0,1+4, 05+0,32+0,43+3,75+0,14+1,26+0,14+3,82+0,14+1,26+0,1 4+3,82+0,14+1,26+0,14+1,78+0,17+0,17+0,32+0,43+0,2+ 1,78+9,45+1,78+0,2+0,43+0,23+0,17+0,42+0,6+0,24+0,2 4+0,42+1,21+0,5+0, :				
		0,17+2,67+0,3+0,8+1,26+0,13+1,87 :				
		2,8 :				
		85,62		85,62000		
115	765799301xxx	Demontáž fólie pod podhledem	m2	97,96000	18,50	1 812,26
		A118 ( fólie pod podhledem ) : 73,39 :				
		A122 ( fólie pod podhledem ) : 24,57 :				
		97,96		97,96000		
116	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	31,88880	6 350,00	202 493,88
		A113 + A114 : 258*0,12 :				
		Koeficient průřez: 0,03 :				
		31,8888		31,89000		
117	63151400.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,100 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	338,26642	149,00	50 401,70
		Položka pořadí 100 : 328,41400 :				
		Koeficient průřez: 0,03 :				
		338,26642		338,27000		
118	63151450R	deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	119,77870	534,00	63 961,83
		A205 : 42,9 :				
		A118 : 73,39 :				
		Koeficient průřez: 0,03 :				
		119,7787		119,78000		
119	63152700R	rohož, pas izolační minerální vlákno; tl. 15,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno	m	53,92565	54,00	2 911,99

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		A205 : 0,17+0,3+1,1+0,2+5,7+1,1+0,3+0,17+0,17+0,25+1,2+0,91 +0,29+3,43+6,94+1,75+0,18+0,18+0,38+0,26+0,65+1,2+0,3+0,17 : A118 : 0,69+0,79+5,27+0,24+0,24+0,65+9,86+0,425+0,26+0,26+3,9+0,26+0,26+0,25+0,56+1,14 : Koeficient prořez: 0,03 : 53,92565		53,93000		
120	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,24994	1 121,00	2 522,18
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>190 956,13</b>
121	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	28,12350	111,00	3 121,71
		plocha : 27 : čelo schodku : 7,49*0,15 : 28,1235		28,12000		
122	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	73,39000	45,00	3 302,55
		strop nad A118 ( předpoklad ) : 73,39 : 73,39		73,39000		
123	762823112R00	Montáž stropnic hraněných plochy do 120 cm2	m	99,40000	81,00	8 051,40
		strop nad jevištěm : 3,5*14 : 3,6*14 : 99,4		99,40000		
124	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2	m	88,00000	54,00	4 752,00
		strop nad A118 ( předpoklad ) : 8*11 : 88		88,00000		
125	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	53,67600	20,50	1 100,36
		strop nad jevištěm : (0,05+0,22)*2*3,5*14 : (0,05+0,22)*2*3,6*14 : 53,676		53,68000		
126	763613232R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované, bez dodávky desky	m2	67,00000	220,00	14 740,00
		A118 stop nad jevištěm : 67 : 67		67,00000		
127	763615232R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované	m2	67,00000	310,00	20 770,00
		A118 stop nad jevištěm : 67 : 67		67,00000		
128	60596002R	fošna	m3	1,23200	11 450,00	14 106,40
		strop nad jevištěm : 0,05*0,22*4*28 : 1,232		1,23000		
129	60726122R	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm	m2	147,40000	785,00	115 709,00
		Položka pořadí 126 : 67,00000 : Položka pořadí 127 : 67,00000 : Koeficient prořez: 0,1 : 147,4		147,40000		

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
130	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,81460	1 884,00	5 302,71
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>1 638 505,75</b>
131	714110801xxx	Demontáž akustických obkladů akustický obklad stěn	m2	254,13440	245,00	62 262,93
		kratší stěna s balkony : 9,85*4,45 : -1,9*2,58 : balkony podhled : 3*2 : delší stěna do dvora : (19,5+0,43+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,43)*3,61 : podhled : (3,75+3,82+3,82+3,7)*0,5 : -1,5*2,59 : -3,82*3,17*2 : delší stěna do ulice : (19,5+0,43+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,43)*3,61 : -1,5*2,59 : podhled : (3,75+3,82+3,82+3,7)*0,5 : A205 : (1,5+2,8+0,3+0,26+3,53+6,94+3,43+0,29+0,4+2,8+1,5)*2, 75 : -0,85*2,0*3 : -1,3*2,13 : 254,1344		254,13000		
132	728415114R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilací mřížky, do průřezu 0,20 m2,	kus	5,00000	767,00	3 835,00
		D14 : 5 :				
		5		5,00000		
133	766211200R00	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, průběžných,	m	4,00000	145,00	580,00
		D/36 : 4 :				
		4		4,00000		
134	766411811xxx	Demontáž obložení stěn sololitem	m2	58,75015	175,00	10 281,28
		A101 : (1,9+1,85+0,1)*1,34 :				
		A113 : (0,39+16,9+1,21+2,32+0,42+2,67+6,9+0,53)*1,235				
		:				
		A205 : 5,7*0,7 :				
		A119 :				
		1,895*(1,45+0,14+0,67+0,34+0,23+1,3+0,49+0,44+0,42+0,27) :				
		58,75015		58,75000		
135	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	174,55650	217,00	37 878,76
		A114 : 1,98*(4,35+1,75+9,45+1,97+17,66+4,05+3,8+4,52)				
		:				
		1,1*9,13 :				
		A118 : 2,95*(0,69+0,79+6,82+9,86+6,37+0,56+1,14) :				
		-0,7*1,8 :				
		-2,05*1,92 :				
		-0,9*2,02 :				
		174,5565		174,56000		
136	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	233,30665	40,00	9 332,27

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Položka pořadí 126 : 58,75015 :				
		Položka pořadí 127 : 174,55650 :				
		233,30665		233,31000		
137	766421821xxx	Demontáž obložení podhledů akustický podhled	m2	253,60000	275,00	69 740,00
		A114 : 210,7 :				
		A205 : 42,9 :				
		253,6		253,60000		
138	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	360,88000	39,00	14 074,32
		Položka pořadí 129 : 253,60000 :				
		Položka pořadí 131 : 9,32000 :				
		A118 ( rošt pro fólii v podhledu ) : 73,39 :				
		A122 ( rošt pro fólii v podhledu ) : 24,57 :				
		360,88		360,88000		
139	76642182xxxx	Demontáž obložení podhledů sololitem	m2	9,32000	245,00	2 283,40
		A119 : 9,32 :				
		9,32		9,32000		
140	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,00000	780,00	3 900,00
		D2 : 1 :				
		D3 : 1 :				
		D4 : 1 :				
		D5 : 1 :				
		D16 : 1 :				
		5		5,00000		
141	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	815,00	1 630,00
		D2 : 1 :				
		D6 : 1 :				
		2		2,00000		
142	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	9,00000	59,00	531,00
		D7 - pro repasi : 1 :				
		D13 - pro repasi : 3 :				
		A102/A103 : 1 :				
		A108/A109 : 1 :				
		A103/A108 : 1 :				
		A205/nika : 1 :				
		A205/A208 : 1 :				
		9		9,00000		
143	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	9,00000	80,00	720,00
		A101/A103 : 1 :				
		A103/A114 : 1 :				
		D8 - pro repasi : 1 :				
		D9 - pro repasi : 1 :				
		D10 - pro repasi : 2 :				
		D11 - pro repasi : 2 :				
		D12 - pro repasi : 1 :				



## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR	- interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		9		9,00000		
144	766662912R00	Oprava dveří z tvrdého dřeva, s výměnou prvků dveře : 0,9*2,02*2 : zárub : (2*2,02+0,9)*(0,33+2*0,1) : prah : 0,33*0,8*2 : dveře : 0,75*2,18*2*2 : zárub : (2*2,18+1,5)*(0,18+2*0,1) : prah : 0,18*1,5*2 : dveře : 1,06*2,63*2*2 : zárub : (2*2,63+2,12)*(0,1+2*0,1) : prah : 0,1*2,12*2 : dveře : 0,7*2,18*2*2*2 : zárub : (2*2,18+1,4)*(0,24+2*0,1)*2 : prah : 0,24*1,4*2*2 : dveře : 0,8*2,64*2*2*2 : zárub : (2*2,64+1,6)*(0,17+2*0,1)*2 : prah : 0,17*1,4*2*2 : dveře : 0,65*2,15*2*2 : zárub : (2*2,15+1,3)*(0,18+2*0,1) : prah : 0,18*1,3*2 : dveře : 0,95*2,05*2*3 : zárub : (2*2,05+0,95)*(0,17+2*0,1)*3 : prah : 0,17*0,95*2*3 : 97,8837	m2	97,88370	938,00	91 814,91
				97,88000		
145	766670021R00	Montáž kliky a štítku D2 : 1 : D3 : 1 : D4 : 1 : D5 : 1 : D6 : 1 : D16 : 1 : repasované dveře : 11 : 17	kus	17,00000	453,00	7 701,00
				17,00000		
146	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří D7 - repas : 1 : D13 - repas : 3 : 4	kus	4,00000	2 354,00	9 416,00
				4,00000		
147	766670013R00	Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukříd. D8 - repas : 1 : D9 - repas : 1 : D10 - repas : 2 : D11 - repas : 2 : D12 - repas : 1 : 7	kus	7,00000	2 827,00	19 789,00
				7,00000		
148	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm D7 - repas : 1 : D13 - repas : 3 :	kus	4,00000	145,00	580,00

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4		4,00000		
149	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	7,00000	209,00	1 463,00
		D8 - repas : 1 :				
		D9 - repas : 1 :				
		D10 - repas : 2 :				
		D11 - repas : 2 :				
		D12 - repas : 1 :				
		7		7,00000		
150	767649196R00	Montáž doplňků dveří, krácení křídla	kus	2,00000	944,00	1 888,00
		D15 : 1 :				
		D16 : 1 :				
		2		2,00000		
151	766670011xxx	Demontáž obložkové zárubně pro zpětnou montáž	kus	11,00000	1 084,00	11 924,00
		D7 : 1 :				
		D8 : 1 :				
		D9 : 1 :				
		D10 : 2 :				
		D11 : 2 :				
		D12 : 1 :				
		D13 : 3 :				
		11		11,00000		
152	766670	Demontáž kliky, štítku a zámku	kus	11,00000	137,00	1 507,00
		D7 : 1 :				
		D8 : 1 :				
		D9 : 1 :				
		D10 : 2 :				
		D11 : 2 :				
		D12 : 1 :				
		D13 : 3 :				
		11		11,00000		
153	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	1,00000	713,00	713,00
		D16 : 1 :				
		1		1,00000		
154	54914620R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	16,00000	555,00	8 880,00
		Položka pořadí 137 : 17,00000 :				
		Položka pořadí 145 : 1,00000*-1 :				
		16		16,00000		
155	549260xxx	Zámek stavební vložkový cylind.	kus	16,00000	314,00	5 024,00
		Položka pořadí 146 : 16,00000 :				
		16		16,00000		
156	76600001	Prvky pro opravu repasovaných interiérových dveří, všichni uchazeči ocení 40.000,- Kč, z této částky se bude čerpat dle skutečnosti	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
157	D/36	Madla buková ovál, 55/40 mm vč. kotvícího materiálu, vč. povrchové úpravy	m	4,40000	2 075,00	9 130,00
		Položka pořadí 125 : 4,00000 :				

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBR - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Koefficient prořez: 0,1 :						
4,4						
				4,40000		
158	D14	Mřížka větrací PVC 425 x 125 mm	kus	5,00000	450,00	2 250,00
159	D16	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 60x197 cm dle výpisu truhl. výrobků	kus	1,00000	7 150,00	7 150,00
160	D2	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 2kř. 140x218 cm dle výpisu truhl. výrobků, atyp. asymetrické	kus	1,00000	18 900,00	18 900,00
T28 : 1 :						
1						
				1,00000		
161	D3	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 80x197 cm dle výpisu truhl. výrobků	kus	1,00000	7 150,00	7 150,00
162	D4	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 80x197 cm dle výpisu truhl. výrobků	kus	1,00000	7 150,00	7 150,00
163	D5	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 80x197 cm dle výpisu truhl. výrobků	kus	1,00000	7 150,00	7 150,00
164	D6	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 90x197 cm dle výpisu truhl. výrobků	kus	1,00000	7 150,00	7 150,00
165	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	15,74901	1 383,00	21 780,88
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>39 150,00</b>
166	Z7	Držák madla kruhového nerez dle výpisu zám. výrobků, D+M	kus	10,00000	1 045,00	10 450,00
10 :						
10						
				10,00000		
167	Z8	Čisticí rohož, AL profily š. 27 mm, rozměr 2290x1200 mm	kpl	1,00000	28 700,00	28 700,00
<b>Díl: 769</b>		<b>Otvorové prvky z plastu</b>				<b>166 007,94</b>
168	648991113RT6	Osazení parapetních desek z plastických hmot vč. dodávky parapetních desek z plastických hmot šířky 500 mm	m	48,46000	1 045,00	50 640,70
východ- objekt A : 1,61*5 :						
1,62*1 :						
1,93*4 :						
2,22*1 :						
1,37*1 :						
západ - objekt A : 0,85 :						
0,45*2 :						
1,19*2 :						
0,98 :						
1,17*3 :						
jih - objekt A : 1,2 :						
1,61*4 :						
2,07*3 :						
AS.03 : 1,2*2 :						
0,79 :						
západ - budova A : 1,05 :						
0,77 :						
				48,46	48,46000	
169	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří	m	9,48000	313,00	2 967,24
D1 : (2,18+2,56)*2 :						
				9,48	9,48000	

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
170	D1	Dveře vstupní hlíkové 2180 x 2560 mm, paniková klika vč. bezpečnostního značení, technické parametry dle výpisu vstupních dveří	kus	1,00000	112 400,00	112 400,00
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>128 158,88</b>
171	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	64,06330	61,00	3 907,86
Položka pořadí 167 : 60,22000 :						
soklíky : 38,433*0,1 :						
				64,0633		64,06000
172	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	38,43300	137,00	5 265,32
A101 :						
0,4+0,043+1,9+0,055+0,2+0,2+0,055+1,9+0,15+0,4 :						
A103 :						
0,2+2,44+1,7+0,17+3,81+0,54+1,48+1,18+0,1+0,09+0,09						
+4,75+0,51+0,51+0,37+0,4+0,4+1+0,62+0,1+0,1+1,61+2,						
32+0,2 :						
A108 :						
0,3+0,27+0,05+1,1+0,39+1,46+0,24+0,71+0,11+0,4+1,46						
+0,4+0,09+0,06+0,4+0,3 :						
oprava v m.č. A104 : 0,05+0,05+0,3+0,3 :						
				38,433		38,43000
173	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	38,43300	110,00	4 227,63
Položka pořadí 165 : 38,43300 :						
				38,433		38,43000
174	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	63,43000	896,00	56 833,28
A101 : 5,7 :						
A103 : 43,75 :						
A108 : 7,97 :						
A109 : 2,9 :						
oprava v m.č. A104 : 3,11 :						
				63,43		63,43000
175	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	43,91300	92,00	4 040,00
Položka pořadí 165 : 38,43300 :						
A109 : (1,6+1,54)*2-0,8 :						
				43,913		43,91000
176	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér - dodávka do 650 Kč	m2	80,90013	650,00	52 585,08
Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 63,43000 :						
soklíky : 38,433*0,18 :						
Koeficient prořez: 0,15 :						
				80,90013		80,90013
177	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,72834	752,00	1 299,71
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>916 570,64</b>
178	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,	m2	373,46000	94,00	35 105,24
Položka pořadí 172 : 373,46000 :						
				373,46		373,46000

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
179	775511000R00	Podlahy vlysové lepené montáž (položeni) podlah - vlysy ve specifikaci do tmele (lepidla), A1.13 : 46,47 : A1.18 : 73,39 : A2.05 : 42,9 : 162,76	m2	162,76000	655,00	106 607,80
180	775592000R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 162,76000 : 162,76	m2	162,76000	550,00	89 518,00
181	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 162,76000 : Koeficient 2. tmelení: 1 : 325,52	m2	325,52000	278,00	90 494,56
182	611933702R	dílec podlahový vlys; š = 60,0 mm; l = 500,0 mm; tl. 21,0 mm; dub; třída I.; spoj pero - drážka; pokládka celoplošně lepený způsob Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 162,76000 : Koeficient prořez: 0,15 : 187,174	m2	187,17400	1 925,00	360 309,95
183	775-01	Dod*mont umělé trávy pro m.č.1.14	m2	210,70000	1 090,00	229 663,00
184	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	3,54076	1 376,00	4 872,09
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>22 245,38</b>
185	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady A122 : 2,32+0,29+0,47+1,067+0,6+1,21+0,45+1,6+0,45+0,62+0,45+1,99+0,45+0,63+0,45+0,355+0,16+0,8+0,16+0,475+0,25+2,32+9,28 : -1,2 : -0,8*2 : A205 : 1,5+2,8+0,3+0,26+3,53+6,94+3,43+0,29+0,4+2,8+1,5+1,5+5,7+1,5 : -0,85*3 : -1,3 : 52,647	m	52,64700	16,20	852,88
186	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 A122 : 24,57 : A205 : 42,9 : 67,47	m2	67,47000	48,50	3 272,30
187	776551830xxx	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2, umělý fotbalový trávník A114 ( koberec - umělá tráva ) : 210,7 : 210,7	m2	210,70000	86,00	18 120,20
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>96 440,31</b>
188	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem A109 : 4*2,0 : 8	m	8,00000	92,00	736,00
				8,00000		

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
189	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	10,62400	62,00	658,69

Položka pořadí 182 : 10,62400 :  
10,624

10,62000

190	781475116RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	57,12400	935,00	53 410,94
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

A109 : (1,6+1,45)\*2\*2,0 :

-0,8\*1,97 :

ozn. D dle v. Změna stavby před dokončením : 21,1+25,4

:

57,124

57,12000

191	597813701R	obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; lesk - dodávka do 650 Kč	m2	62,83640	650,00	40 843,66
-----	------------	---	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 57,12400 :

Koeficient prořez: 0,1 :

62,8364

62,84000

192	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,15646	684,00	791,02
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------

<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>	<b>1 638 505,75</b>			
-----------------	--	------------------------------	---------------------	--	--	--

193	766-01	Dřevěný akust. obklad vč. podkladního roštu, materiál do 2000 Kč/m2	m2	298,42000	3 500,00	1 044 470,00
-----	--------	---	----	-----------	----------	--------------

ozn. C dle PD na Změnu stavby před dokončením : 122,2

:

121,82 :

54,4 :

298,42

298,42000

<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>	<b>353 928,33</b>			
-----------------	--	---------------	-------------------	--	--	--

194	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	4,75000	213,00	1 011,75
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------

zárubně kovové : 0,95\*5 :

4,75

4,75000

195	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	37,31000	84,00	3 134,04
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------

HEA 260 : 11\*2\*1,48 :

zárubně : 0,95\*5 :

37,31

37,31000

196	783602823R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, dveří a zárubní	m2	97,88370	222,00	21 730,18
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Položka pořadí 136 : 97,88370 :

97,8837

97,88000

197	783625930R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 2x emailováním a 2x tmelením	m2	97,88370	697,00	68 224,94
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Položka pořadí 136 : 97,88370 :

97,8837

97,88000

198	783681004R00	Nátěry dřevěných podlah a parket polyuretanové, 3x nátěr, 1x broušení	m2	373,46000	525,00	196 066,50
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

Položka pořadí 172 : 373,46000 :

373,46

373,46000

199	783802822R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, opálením	m2	74,77600	245,00	18 320,12
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBR - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

A103 odstranění latexového nátěru ( v = 1300 mm ) :  
 (0,2+2,44+0,18+0,62+0,33+3,81+0,54+1,48+1,18+0,09+0,09+4,75+0,51+0,51+2,06+1,99+0,5+0,5+1,61+2,32+0,2)\*  
 1,3 :

schodiště : (4,33+4,33+1,71+3,3+1,42+0,31+2+2)\*1,3 :

A108 odstranění latexového nátěru ( v = 1300 mm ) :  
 (0,27+0,05+1,1+0,39+1,46+0,24+0,71+0,11+0,4+1,46+0,4+0,09+0,06+0,4+0,08+0,1)\*1,3 :

A201 odstranění latexového nátěru ( v = 1300 mm ) :  
 (1,5+1,9+0,38+0,63+0,1+0,1+0,28)\*1,3 :

74,776

74,78000

200	783991910R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křidel pro jejich nátěry vodorovné, do 50 m	kus	78,00000	13,20	1 029,60
-----	--------------	---	-----	----------	-------	----------

dveře : 1 :

zárub : 1 :

prah : 1 :

dveře : 2 :

zárub : 1 :

prah : 1 :

dveře : 2 :

zárub : 1 :

prah : 1 :

dveře : 4 :

zárub : 2 :

prah : 2 :

dveře : 4 :

zárub : 2 :

prah : 1 :

dveře : 2 :

zárub : 1 :

prah : 1 :

dveře : 3 :

zárub : 3 :

prah : 3 :

Koeficient zpět: 1 :

78

78,00000

201	Z4	Repase madla zábradlí dle výpisu zám. prvků, odstr. nátěru, tmelení, nátěr	bm	5,20000	1 006,00	5 231,20
202	Z5	Nové madlo zábradlí dle výpisu zám. prvků, nátěr - galerie	bm	15,00000	2 612,00	39 180,00

<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>490 699,49</b>
-----------------	--	--------------	--	--	--	-------------------

203	622471317RS4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2,	m2	1 635,79975	226,00	369 690,74
-----	--------------	--	----	-------------	--------	------------

stěna : (2,29+2,4)\*2\*3,1 :

stěna :

(4,55+3,89+1,7+2,71+1,9+0,25+1,09+1,7+2,36+0,8\*2+0,96)\*3,1 :

stěna : (12,13+5)\*2\*3,1 :

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBR - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stěna : $(5,26*2+0,33)*3,1$ :				
		stěna : $(1,34+2,32)*2*1,665$ :				
		stěna : $(2,85+3,92+1,84+0,05+1,16)*1,665$ :				
		stěna : $(2,41*2+0,81*2)*1,665$ :				
		stěna : $(2,39+2,75)*2*1,56$ :				
		stěna : $(0,88*2+2,37*2)*1,56$ :				
		stěna : $(1,51+2,39)*2*1,6$ :				
		stěna : $(3,84+1,77)*2*3,1$ :				
		stěna : $(1,54+1,6)*2*0,6$ :				
		stěna : $(2,3+3,1)*2*2,75$ :				
		stěna : $(2,3*5,83)*2*2,675$ :				
		stěna : $(20,03+2,32)*2*3,1$ :				
		stěna : $(19,75+10,71)*2*6,26$ :				
		strop+galerie : $210,7+2*2,4$ :				
		stěna : $(3,01+1,32+1,02)*0,35$ :				
		stěna : $(0,98+5,735+2,3+2,575+0,87*2)*1,27$ :				
		stěna : $2,575*2*2,7$ :				
		stěna : $(2,3+2,825)*2*2,7$ :				
		stěna : $(3,37+4,65)*2*2,65$ :				
		stěna : $(9,86+7,51)*2*5,145$ :				
		stěna : $8,87*2*3$ :				
		stěna : $3,6*2*3$ :				
		stěna : $1,05*2*3$ :				
		stěna : $9,28*2*3$ :				
		stěna : $0,45*6*3$ :				
		stěna : $2,77*2*3$ :				
		1635,79975		1 635,80000		
204	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 280,51584	27,50	35 214,19

strop : 4,35 :  
 strop : 24,97 :  
 strop : 42,22 :  
 strop : 3,11 :  
 strop : 9,40 :  
 strop : 6,77 :  
 strop : 3,71 :  
 strop : 6,82 :  
 strop : 2,91 :  
 strop : 5,62 :  
 strop : 7,13 :  
 strop : 13,41 :  
 strop : 46,91 :  
 strop+galerie :  $210,7+2*2,4$  :  
 strop : 13,27 :  
 strop : 6,62 :  
 strop : 14,69 :  
 strop : 73,39 :  
 strop : 17,4 :



## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR	interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		strop : 24,57 : stěna : (3,3+5,01+1,48+0,38+1,82+4,62)*2,61 : stěna : (0,31+1,91)*2*0,75 : stěna : (0,17+1,5)*2*0,75 : strop : 15,76 : stěna : (8,75+5,24)*2*2,865 : strop : 33,62 : stěna : (2,32+2,94)*2*2,865 : strop : 6,82 : stěna : (2,11+0,515+0,36+1,85+0,89+1,55+0,125+1,11+0,75+2,03)*1,006 : strop : 3,92 : stěna : 6,94*2,55 : stěna : (3,43+0,29+0,907+1,7+1,67)*2*2,55 : zábradlí : (0,43+2,31+0,2)*2*0,615 : zábradlí : 5,7*0,615 : strop : 42,90 : stěna : (0,17+0,992+1,02+1,525)*2,5 : (3,85+3,5*3+1,58+1,5*2+1,84)*1,22 : strop : 13,36 : stěna : (2,75+18,18)*2*2,545 : sloupy : -0,8*3 : sloupy : 1,3*3 : strop : 52 : stěna : (2,3+17,95)*2*2,6 : sloupy : -0,8*3 : sloupy : 1,3*3 : strop : 50,97 : stěna : (3,66+3,37)*2*2,6 : (1,41+0,89)*0,4 : obklad : -(1,5+1,53)*1,45 : obklad : -(1,87+3,66+1,41)*2,2 : strop : 14,69 : 1280,51584		1 280,52000		
205	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	1 280,51584	67,00	85 794,56

Položka pořadí 195 : 1280,51584 :

1280,51584

1 280,52000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	587 175,42			
206	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	96,46913	380,00	36 658,27
207	97999	Poplatek za skládku suti - atyp. prvky	t	64,31275	2 695,00	173 322,86
208	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	160,78188	433,00	69 618,55
209	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	160,78188	272,00	43 732,67
210	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	160,78188	281,00	45 179,71
211	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 858,76501	27,50	106 116,04
212	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	160,78188	392,00	63 026,50
213	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 125,47313	44,00	49 520,82

### Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>316 447,95</b>
214	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 m	kus	1,00000	595,00	595,00

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>272 491,41</b>
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	31,82000	66,00	2 100,12

sever : 1,55\*2,2\*2 :

nová dlažba - větší vchod z ulice Holzova ( autocad ) : 25 :

31,82

31,82000

2	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	31,82000	696,00	22 146,72
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

sever : 1,55\*2,2\*2 :

nová dlažba - větší vchod z ulice Holzova ( autocad ) : 25 :

31,82

31,82000

<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>144 717,51</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

3	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt' dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	31,82000	1 660,00	52 821,20
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

sever : 1,55\*2,2\*2 :

nová dlažba - větší vchod z ulice Holzova : 25 :

31,82

31,82000

4	596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrt' dlažba 50 x 50 x 5 cm	m2	67,07760	1 370,00	91 896,31
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------

obj. A - východní strana :

$(4+1,93+2,24+1,93+4,28)*0,8*1,9 :$

$(2,82+2,97)*0,8*0,5 :$

obj. A - západní strana :

$(6,66+4,77+2,3+0,64+4,74+0,69+1,38+1,1+2,36+1,1+1,4+0,69+4,6+0,69+3,91)*0,8*0,5 :$

obj. A - severní strana :

$(6,33+1,02+7,03+1,02+18+0,8+5,68+0,8+5,03)*0,8*0,5 :$

obj. A - jižní strana : 24,52\*0,8\*0,5 :

67,0776

67,08000

<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>272 491,41</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

5	113108306R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm	m2	11,50000	155,00	1 782,50
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

západ - před vchodem ( autocad ) : 11,5 :

11,5

11,50000

6	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	17,00000	72,00	1 224,00
---	--------------	---------------------------	---	----------	-------	----------

A sever : 2\*2\*2 :

hl vstup z ul.Holzova : 9 :

17

17,00000

7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	75,52610	1 570,00	118 575,98
---	--------------	---	----	----------	----------	------------

obj. A - východní strana :

$(4+1,93+2,24+1,93+4,28)*0,8*1,9 :$

$(2,82+2,97)*0,8*0,5 :$

obj. A - západní strana :

$(6,66+4,77+2,3+0,64+4,74+0,69+1,38+1,1+2,36+1,1+1,4+0,69+4,6+0,69+3,91)*0,8*0,5 :$

obj. A - severní strana :

$(6,33+1,02+7,03+1,02+18+0,8+5,68+0,8+5,03)*0,8*0,5 :$

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		obj. A - jižní strana : 24,52*0,8*0,5 : základ pod dozdní výklenků ( západ u vchodu ) : 0,7*0,1*1,2*2 : sever : 1,55*2,2*2*0,25 : západ - větší vchod z ulice Holzova ( autocad ) : 25*0,25 :  před dveřmi D5 : 1,86*0,7*0,25 : 75,5261				75,53000
8	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	27,32200	319,00	8 715,72
		obj. A - východní strana : (4+1,93+2,24+1,93+4,28)*1,9 :				
		27,322		27,32000		
9	151101112R00	Odstanění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	27,32200	159,00	4 344,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 27,32200 :				
		27,322		27,32000		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	39,13345	329,00	12 874,91
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 75,52610 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 36,39265*-1 :				
		39,13345		39,13000		
11	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	39,13345	305,00	11 935,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 39,13345 :				
		39,13345		39,13000		
12	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	39,13345	270,00	10 566,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 39,13345 :				
		39,13345		39,13000		
13	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	39,13345	888,00	34 750,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 39,13345 :				
		39,13345		39,13000		
14	174101102R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním ztuhnutím	m3	36,39265	600,00	21 835,59
		obj. A - východní strana : (4+1,93+2,24+1,93+4,28)*0,7*1,65 : (2,82+2,97)*0,7*0,25 :				
		obj. A - západní strana : (6,66+4,77+2,3+0,64+4,74+0,69+1,38+1,1+2,36+1,1+1,4+0,69+4,6+0,69+3,91)*0,7*0,25 :				
		obj. A - severní strana : (6,33+1,02+7,03+1,02+18+0,8+5,68+0,8+5,03)*0,7*0,25 :				
		obj. A - jižní strana : 24,52*0,7*0,25 :				
		36,39265		36,39000		
15	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	33,12200	16,50	546,51
		sever : 1,55*2,2*2 :				

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

nová dlažba - větší vchod z ulice Holzova ( autocad ) : 25 :

před dveřmi D5 : 1,86\*0,7 :

33,122

33,12000

16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	39,13345	539,00	21 092,93
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 39,13345 :						
				39,13345		39,13000

<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>65 461,57</b>
---------------	--------------------------------------	------------------

17	310236261RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm	kus	20,00000	729,00	14 580,00
----	--------------	---	-----	----------	--------	-----------

zazdění po vyústění topení a VZT na fasádě - odhad : 20 :

20

20,00000

18	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	2,38000	9 201,00	21 898,38
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

dozdění výklenků v obv. zdivu - jih ( u hl. vchodu ) :

1\*1,7\*0,7\*2 :

2,38

2,38000

19	311231114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5	m3	2,50000	6 760,00	16 900,00
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

Požární zeď mezi A/B - zvýšení : 2,5 :

2,5

2,50000

20	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,09030	10 725,00	968,47
----	--------------	---	----	---------	-----------	--------

PR6 : 0,43\*0,14\*1,5 :

0,0903

0,09000

21	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,05805	12 375,00	718,37
PR5 : 1,5*3*12,90/1000 :						
				0,05805		0,06000

22	331231114R00	Zdivo piliřů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC)	m3	0,72000	7 689,00	5 536,08
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

konstrukce pod jednotku VZT : 0,6\*0,6\*0,5\*4 :

0,72

0,72000

23	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,42000	1 373,00	576,66
----	--------------	--	----	---------	----------	--------

PR6 : 1,5\*0,14\*2 :

0,42

0,42000

24	13383425R	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,06269	68 330,00	4 283,61
----	-----------	---	---	---------	-----------	----------

PR6 : 1,5\*3\*12,90/1000 :

Koeficient prořez a řezání: 0,08 :

0,06269

0,06000

<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>29 491,80</b>
---------------	-----------------------------	------------------

25	430320110RA0	Schodiště ze železobetonu na terénu, z betonu C 16/20, výztuž 150 kg/m3	m DVČ	3,90000	7 562,00	29 491,80
----	--------------	---	-------	---------	----------	-----------

venkovní schodiště : 1,8 :

2,1 :

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
				3,9		3,90000

<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>	<b>2 081 149,68</b>
----------------	------------------------------	---------------------

26	601016187RT6	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	72,16000	449,00	32 399,84
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 72,16000 :

72,16

72,16000

27	601016191R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový	m2	144,32000	78,00	11 256,96
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 72,16000 :

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 72,16000 :

144,32

144,32000

28	602016187RT6	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	509,88600	445,00	226 899,27
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

autocad : 28+27 :

4,2\*(1,93+3,05+1,93) :

sever : 2,8\*(5,83+1,07) :

3,7\*3,5/2 :

5,93\*5,7 :

1,5\*1,5/2 :

5,2\*(1,07+17,67+0,8) :

2,7\*(0,8+5,05) :

3,5\*3,5/2 :

2,31\*2,7 :

autocad : 66+7,5+7,5+4+4 :

1,7\*(0,69+1,37+1,1+2,23+1,1+1,37+0,69) :

2,7\*(2,3+4,79) :

autocad : 107+5,7 :

509,886

509,89000

29	602016191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	519,36374	67,00	34 797,37
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 9,47774 :

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 509,88600 :

519,36374

519,36000

30	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	99,83535	58,00	5 790,45
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

01 : 1,61\*1,05\*4 :

02 : 1,37\*0,49 :

03 : 0,9\*1,59\*2 :

04 : 0,45\*1,16\*2 :

05 : 1,14\*1,73 :

015 : 1,61\*1,05\*3 :

020 : 3,14\*(0,55\*0,55) :

021 : 1,62\*1,05\*2 :

022 : 1,93\*1,42\*4 :

023 : 2,22\*2,74 :

024 : 0,98\*1,16 :

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		025 : 1,17*1,63*3 :				
		026 : 0,85*1,28 :				
		035 : 2,07*1,5*3 :				
		038 : 0,69*1,27 :				
		039 : 1,2*0,58*2 :				
		041 : 1,19*1,73 :				
		042 : 2,5*1*2 :				
		043 : 3*1*4 :				
		D2 : 2,1*2,56 :				
		D5 : 1,86*2,62 :				
		D6 : 1,44*2,15 :				
		D8 : 1,55*2,64 :				
		D9 : 1,55*2,6 :				
		99,83535		99,84000		
31	621481211RT2	Výztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	72,16000	352,00	25 400,32
		jih - objekt A : 0,5*(15,6+2,64+11,5) :				
		východ - objekt A : 0,5*(7,65+2,2+3,5+2,2+7,3) :				
		sever :				
		0,5*(6,38+3,8+6,75+2,7+17,95+2,7+5,8+3,8+5,6+3,4+1,5)				
		:				
		západ : 0,5*(3,9+2,9+3,5+7,7+1,5+3,4+2,85+5,6) :				
		72,16		72,16000		
32	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	605,05900	203,00	122 826,98
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 605,05900 :				
		605,059		605,06000		
33	622315132RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	93,41050	850,00	79 398,93
		( stávající sokl ) : 0,4*0,6 :				
		0,6*0,7 :				
		( stávající sokl ) : 0,9*(0,54+1,93+3,05+1,93+1,54) :				
		( stávající sokl ) :				
		0,9*(5,83+1,07+5,93+1,07+17,67+0,8+4,58+0,8+5,05) :				
		( stávající sokl ) :				
		0,9*(2,31+3,14+0,69+1,37+1,1+2,3+1,1+1,37+0,69+3,14+0,69+2,3) :				
		0,5*4,79 :				
		( stávající sokl ) : 0,9*(2,805+1,84+23,76) :				
		93,4105		93,41000		
34	622315134RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	605,05900	938,00	567 545,34
		( bez stávajícího soklu ) : 3,4*(7,1+1,93+3,05+1,93+6,8) :				
		( stávající sokl ) : -0,4*0,6 :				
		-0,6*0,7 :				

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		5,83*2,8 :				
		4,01*3,8 :				
		1,07*1,9 :				
		5,93*5,7 :				
		1,07*5,7 :				
		1*1/2 :				
		17,67*5,2 :				
		0,8*5,7 :				
		1*1/2 :				
		4,58*5,7 :				
		3,11*3,8 :				
		0,8*1,9 :				
		5,05*2,7 :				
		objekt A : 2,31*2,8 :				
		5,74*3,8 :				
		0,69*1,9 :				
		12,34*5,7 :				
		6,83*1 :				
		1,5*1*2*2 :				
		4,79*2,2 :				
		5,55*3,8 :				
		0,8*1,9 :				
		1,9*(1,37+1,1+2,23+1,1+1,37) :				
		dvůr ( objekt A ) : 2,67*1,65 :				
		1,84*2,9 :				
		hl. plocha : 15,53*3,8 :				
		13,1*1,7 :				
		11,03*2,8 :				
		3*4 :				
		( bez stávajícího soklu ) : 0,9*(6,7+5,4) :				
		( bez stávajícího soklu ) : 0,5*4,79 :				
		( nad sokleml ) : 0,5*(2,805+1,84+3,8) :				
		605,059		605,06000		
35	622315834RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	21,12000	1 407,00	29 715,84
		stěna mezi objekty A -B na půdě : 21,12 :				
		21,12		21,12000		
36	622315563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	9,47774	1 256,00	11 904,04
		01 : 1,61*0,15*4 :				
		02 : 1,37*0,15*1 :				
		03 : 0,96*0,15*2 :				
		04 : 0,45*0,15*2 :				
		05 : 1,14*0,15*1 :				
		015 : 1,61*0,15*3 :				
		020 : 3,14*(0,55*0,55)*0,15*1/2 :				
		021 : 1,62*0,15*2 :				



## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		022 : 1,93*0,15*4 :				
		023 : 2,22*0,15*1 :				
		024 : 0,98*0,15*1 :				
		025 : 1,17*0,15*3 :				
		026 : 0,85*0,15*1 :				
		035 : 2,07*0,15*3 :				
		038 : 0,79*0,15*1 :				
		039 : 1,2*0,15*2 :				
		041 : 1,19*0,15*1 :				
		042 : 2,5*0,15*2 :				
		043 : 3*0,15*4 :				
		9,47774		9,48000		
37	622315150RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	29,96398	2 227,00	66 729,78
		01 : (1,61+1,05+1,05)*0,15*4 :				
		02 : (1,37+0,49+0,49)*0,15*1 :				
		03 : (0,96+1,59+1,59)*0,15*2 :				
		04 : (0,45+1,16+1,16)*0,15*2 :				
		05 : (1,14+1,73+1,73)*0,15*1 :				
		015 : (1,61+1,05+1,05)*0,15*3 :				
		020 : 3,14*(0,55*0,55)*0,15*1 :				
		021 : (1,62+1,05+1,05)*0,15*2 :				
		022 : (1,93+1,42+1,42)*0,15*4 :				
		023 : (2,22+2,74+2,74)*0,15*1 :				
		024 : (0,98+1,16+1,16)*0,15*1 :				
		025 : (1,17+1,63+1,63)*0,15*3 :				
		026 : (0,85+1,28+1,28)*0,15*1 :				
		035 : (2,07+1,5+1,5)*0,15*3 :				
		038 : (0,79+1,27+1,27)*0,15*1 :				
		039 : (1,2+0,58+0,58)*0,15*2 :				
		041 : (1,19+1,73+1,73)*0,15*1 :				
		042 : (2,5+1+1)*0,15*2 :				
		043 : (3+1+1)*0,15*4 :				
		D2 : (2,1+2,56+2,56)*0,15 :				
		D5 : (1,86+2,62+2,62)*0,15 :				
		D6 : (1,44+2,15+2,15)*0,15 :				
		D8 : (1,55+2,64+2,64)*0,15 :				
		D9 : (1,55+2,6+2,6)*0,15 :				
		D10 : (2,18+2,56+2,56)*0,15 :				
		29,96398		29,96000		
38	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta	m	139,42000	137,00	19 100,54
		jih - objekt A : 15,6+2,64+11,5 :				
		východ - objekt A : 7,65+2,2+3,5+2,2+7,3 :				
		sever : 6,38+3,8+6,75+2,7+17,95+2,7+5,8+3,8+5,6 :				
		západ : 3,9+2,9+3,5+7,7+1,5+3,4+2,85+5,6 :				
		139,42		139,42000		
39	622481211RT2	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	6,67500	302,00	2 015,85

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		západ - balkon zevnitř : $(0,85+4,975+0,85)*1$ : 6,675		6,67000		
40	622713213R00	Lepení dekoračních fasádních prvků podstřešních říms, ,	m	144,32000	99,00	14 287,68
		jih - objekt A : $(15,6+2,64+11,5)$ : východ - objekt A : $(7,65+2,2+3,5+2,2+7,3)$ : sever : $(6,38+3,8+6,75+2,7+17,95+2,7+5,8+3,8+5,6+3,4+1,5)$ :  západ : $(3,9+2,9+3,5+7,7+1,5+3,4+2,85+5,6)$ : 144,32		144,32000		
41	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	780,10724	72,00	56 167,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 93,41050 : Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 605,05900 : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 72,16000 : Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 9,47774 : 780,10724		780,11000		
42	900RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	35,00000	500,00	17 500,00
		demontáž předmětů na fasádě před započítáním zateplování ( tabulky, vývěsky, mřížky, žaluzie, potrubí, vyústění topení ... ) : 35 : 35		35,00000		
43	622472363xxx	Omítka stěn pastovitá, probarvená k vytvoření imitace kamenného zdiva, vč. penetrace a šablon ve tvaru kamenného zdiva, vč vyrovnávací cement.omítky současného kamen. soklu	m2	147,69370	2 640,00	389 911,37
		autocad : $5+5,1$ : $0,42*(1,93+3,05+1,93)$ : sever : $1,88*(5,83+1,07)$ : $1,72*(5,93+1,07)$ : $1,45*17,67$ : $-1,55*1,45*2$ : $1,45*0,15*4$ : $1,5*(0,8+4,58+0,8+5,05)$ : $1,5*(2,31+0,69+3,14+0,69+1,37+1,1+1,1+1,37+0,69+3,14$ $+0,69+2,3+4,79)$ : $1,5*0,14*2$ : autocad : $13,7+21,2$ : $1,6*0,14*2$ : 147,6937		147,69000		
44	62-02	Deska izolační fasádní; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m3	24,10509	9 260,00	223 213,13
		vyrovnávací vrstva fasády 30 mm, dodávka i lepení : $780,1*0,03$ : Koeficient prořez: 0,03 : 24,10509		24,11000		
45	283xxxx	profil dekorační, fasádní - podstřešní římsa tvaru L; polystyren s disperzní omítkou, rozměr 70x70x15 mm	m	151,53600	688,00	104 256,77

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBR - exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 144,32000 : Koeficient prořez: 0,05 : 151,536 <span style="float: right;">151,54000</span>						
46	62-01	Příplatek za XPS tl.140 mm a mozaiku na min.výšku 0,60 m nad terénem - okolo celé budovy	m2	69,62000	575,00	40 031,50
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>363 573,20</b>
47	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	932,00000	78,00	72 696,00
východ objekt A : (8+2+4+2+8)*5,5 : sever : 6*5,5 : 6*7,5 : 8+2 : 18*7,5 : 8 : 6*7,5 : 6*5,5 : západ A : 2*5,5 : 14*7,5 : 8+8 : (2+6)*5,5 : dvůr - objekt A : 2*3,5 : 16*7,5 : 10*5,5 : 8 : přesahy : 125 : 932 <span style="float: right;">932,00000</span>						
48	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	2 796,00000	62,00	173 352,00
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 932,00000 : Koeficient : 2 : 2796 <span style="float: right;">2 796,00000</span>						
49	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	932,00000	64,00	59 648,00
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 932,00000 : 932 <span style="float: right;">932,00000</span>						
50	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	932,00000	17,00	15 844,00
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 932,00000 : 932 <span style="float: right;">932,00000</span>						
51	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 796,00000	11,70	32 713,20
Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 932,00000 : Koeficient : 2 : 2796 <span style="float: right;">2 796,00000</span>						
52	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	932,00000	10,00	9 320,00
Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 932,00000 : 932 <span style="float: right;">932,00000</span>						

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>28 935,00</b>
53	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	450,00000	64,30	28 935,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>188 603,94</b>
54	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	4,85025	1 232,00	5 975,51
komíny ( nadstřešní část ) : 0,2025*3,5 :						
0,2025*2,0 :						
0,2025*2,8 :						
0,2025*5,5 :						
0,2025*1,5 :						
0,2025*1,8 :						
0,375*3,7 :						
				4,85025		4,85000
55	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,19950	2 921,00	582,74
- objekt A ( před dveřmi ) D5 : 0,7*1,9*0,15 :						
				0,1995		0,20000
56	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	81,30382	524,00	42 603,20
A půda : 813,03820*0,1 :						
				81,30382		81,30000
57	966043121R00	Vybourání částí říms z prostého betonu vyložených do 15 cm tloušťky do 150 mm	m	47,49000	399,00	18 948,51
8,12+1,95+7,63+1,8+5,34+8,31+5,49+0,21+7,4+0,15+1,0						
9 :						
				47,49		47,49000
58	967031132R00	Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m2	2,54400	178,00	452,83
A102 - vybourání ostění : 0,8*1,59*2 :						
				2,544		2,54000
59	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	27,00000	13,00	351,00
AS.03 : 5 :						
okna 1610x1050 mm : 4*2 :						
okno 1370x490 mm : 2*1 :						
okno 1200x1200 mm : 4 :						
okno 1610x1050 mm : 4*2 :						
				27		27,00000
60	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	21,00	42,00
AS.03 : 2 :						
				2		2,00000
61	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	2,06330	519,00	1 070,85
AS.03 : 1,2*0,58*2 :						
sever : 1,37*0,49*1 :						

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,0633		2,06000		
62	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 0,79*1,27 : D 1100 mm : (0,55*0,55)*3,14*1 : okna 1610x1050 mm : 1,61*1,05*4 : jih - objekt A : 1,61*1,05*2 : 1,2*1,2 : 13,53615	m2	13,53615	317,00	4 290,96
				13,54000		
63	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 jih : 1,55*1,71*5 : 1,15*1,78 : východ + dvůr : 1,77*1,49*2 : 1,59*1,32 : 1,35*1,72 : 1,25*1,72 : 27,1449	m2	27,14490	247,00	6 704,79
				27,14000		
64	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 AS.03 : 1,44*2,15 : 3,096	m2	3,09600	281,00	869,98
				3,10000		
65	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 sever - vstupní dveře : 4 : západ, objekt A - vstupní dveře + zádveři : 4 : jih - objekt A - vstupní dveře : 2 : 10	kus	10,00000	37,00	370,00
				10,00000		
66	968072247R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy přes 4 m2 sever - vstupní dveře : 1,55*2,64*2 : západ - vstupní dveře + zádveři : 2,1*2,56 : 2,18*2,56 : jih - objekt A - vstupní dveře : 1,86*2,62 : 24,014	m2	24,01400	146,00	3 506,04
				24,01000		
67	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 západ- budova A : 0,45*1,16*2 : 1,044	m2	1,04400	319,00	333,04
				1,04000		
68	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 sever : 1,61*1,05*1 : 1,62*1,05*1 : západ - budova A : 0,85*1,59 : 1,14*1,73*2 : 0,98*1,16 : 1,17*1,63*3 : 1,05*1,16 : 16,7635	m2	16,76350	276,00	4 626,73
				16,76000		

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 sever : 1,93*1,42*4 : 2,22*2,74*1 : jih - objekt A : 2,07*1,51*3 : 26,4223	m2	26,42230	205,00	5 416,57
				26,42000		
70	971033581R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 900 mm A102 - vybourání ostění : 0,488*1,59*0,35*2 : 0,54314	m3	0,54314	3 102,00	1 684,82
				0,54000		
71	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm PR6 : 1,5*3 : 4,5	m	4,50000	324,00	1 458,00
				4,50000		
72	97801.....	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrafováním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % východ - objekt A : (6,8+1,93+2,77+1,93+7,1)*4,6 : - sokl kamenný : -2,8 : -(1,93+2,77+1,93)*0,35 : -0,47*1,8 : + ostění : (1,68+1,6+1,6)*0,15*2 : (0,79+1,27+1,27)*0,2 : nad soklem : 5,83*2,8 : (1,07+5,65+1,07)*5,7 : 2,1*3/2*2 : 17,95*5,3 : (0,8+4,3+0,8)*5,7 : 3*3/2*2 : 5,05*2,7 : + ostění : (1,61+1,05)*2*0,15*5 : (1,37+0,49)*2*0,16*1 : (1,62+1,05)*2*0,15*1 : (2,22+2,74)*2*0,1*1 : (1,55+2,64+2,64)*0,15*2 : 2,31*2,7*2 : 0,7*5,7*2 : 2,3*3,1/2*2 : 12,06*5,7 : 6,55*0,93 : 0,9*1/2*2 : 4,79*2,7 : + ostění : (1,94+1+1,94)*0,7*2 : 1,7*1,9*2 : (0,85+1,59)*2*0,15 : (0,9+1,57)*2*0,15 :	m2	666,54010	134,00	89 316,37

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D.ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

(0,45+1,16)\*2\*0,15\*2 :  
 (2,1+2,56+2,56)\*0,2 :  
 (1,14+1,73)\*2\*0,15\*2 :  
 (0,98+1,16)\*2\*0,1 :  
 (1,17+1,63)\*2\*0,1\*3 :  
 (1,05+1,16)\*2\*0,12 :  
 ( pohled u vchodu, autocad ) : 7,6 :  
 2,665\*1,9 :  
 1,84\*2,6 :  
 2,5\*2,6 :  
 13,1\*5,5 :  
 10,9\*2,8 :  
 štít ( autocad ) : 6 :  
 + ostění : (1,2+1,2)\*2\*0,15 :  
 (1,86+2,62+2,62)\*0,15 :  
 (1,6+1,13)\*2\*0,15 :  
 (1,6+1,05)\*2\*0,15 :  
 (2,07+1,51)\*2\*0,15\*3 :  
 jih - objekt A : 0,5\*(15,6+2,64+11,5) :  
 východ- objekt A : 0,5\*(7,65+2,2+3,5+2,2+7,3) :  
 sever :  
 0,5\*(6,38+3,8+6,75+2,7+17,95+2,7+5,8+3,8+5,6+3,4+1,5)  
 :  
 západ : 0,5\*(3,9+2,9+3,5+7,7+1,5+3,4+2,85+5,6) :  
 666,5401

666.54000

<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>6 037,23</b>
73	971035661R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2 , tloušťky do 600 mm	m3	1,80800	2 651,00	4 793,01

jih - objekt A ( zezděná okna ) : 1,6\*1,13\*0,5\*2 :  
 1,808

1,81000

74	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	6,99000	178,00	1 244,22
		západ- objekt A ( sloupy ) : (0,69+0,95+0,69)*1,5*2 :				
		6,99				6,99000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>43 565,00</b>
75	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	46,59358	935,00	43 565,00

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>23 399,61</b>
76	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	1,40000	32,00	44,80

základ pod dozdění výklenků ( západ u vchodu ) : 0,7\*1\*2  
 :  
 1,4

1,40000

77	711112006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky	m2	1,31000	50,00	65,50
----	--------------	---	----	---------	-------	-------

základ pod dozdění výklenků ( západ u vchodu ) :  
 (0,7+1+1)\*0,15\*2 :

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1*0,5 : 1,31		1,31000		
78	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,  Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 1,40000 : 1,4	m2	1,40000	268,00	375,20
79	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů ,  Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 1,31000 : 1,31	m2	1,31000	312,00	408,72
80	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie SE 01 obj. A - severní strana : (1,07+5,65+1,07+17,95+0,8+4,3+0,8+5,05)*0,6 : SE 01 obj. A - západní strana : (2,29+0,69+2,86+0,69+1,43+1,1+2,39+1,1+1,43+0,69+2,86+0,69+2,3+4,8+6,64)*0,6 : 41,19	m2	41,19000	159,00	6 549,21
81	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty SE 01 obj. A - severní strana : 1,07+5,65+1,07+17,95+0,8+4,3+0,8+5,05 : SE 01 obj. A - západní strana : 2,29+0,69+2,86+0,69+1,43+1,1+2,39+1,1+1,43+0,69+2,86+0,69+2,3+4,8+6,64 : 68,65	m	68,65000	208,00	14 279,20
82	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm  Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,31000 : Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,40000 : Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,40000 : Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,31000 : Koeficient prořez a přeložení: 0,15 : 6,233	m2	6,23300	251,00	1 564,48
83	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,08024	1 402,00	112,50
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>14 067,63</b>
84	712372111RS1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie  Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 6,35950 : 6,3595	m2	6,35950	604,00	3 841,14
85	712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC  K44 : 13,5 : 13,5	m	13,50000	207,00	2 794,50
				13,50000		



## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PŘŘ - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
86	712378008R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	13,00000	174,00	2 262,00
K43 : 13 :						
13				13,00000		
87	712391171RZ3	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu	m2	6,35950	68,00	432,45
balkon : 1,15*5,53 :						
6,3595				6,36000		
88	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	3,64800	211,00	769,73
balkon : (5,23+0,85)*2*0,3 :						
3,648				3,65000		
89	283220101R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2240 g/m2; PVC-P, PES výztuž ; μ = 15000,0	m2	11,30848	345,00	3 901,43
Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,35950 :						
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 3,64800 :						
Koeficient přeložení a proez : 0,13 :						
11,30848				11,31000		
90	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,04333	1 532,00	66,38
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>822 311,30</b>
91	713111231RO2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	618,00000	135,00	83 430,00
Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 618,00000 :						
618				618,00000		
92	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	618,00000	88,00	54 384,00
zateplení stropu na půdě - autocad : 590 :						
zateplení stropu přístavky - sever : 14 :						
jih : 14 :						
618				618,00000		
93	713121211RT3	Izolace podlah tepelná lepená, tloušťky 80 mm, jednovrstvá	m2	4,44550	639,00	2 840,67
0,85*5,23 :						
4,4455				4,45000		
94	713131131xxx	Izolace tepelná stěn lepením bitumenovou stěrkou	m2	62,45400	485,00	30 290,19
SE 01 obj. A - severní strana :						
(1,07+5,65+1,07+17,95+0,8+4,3+0,8+5,05)*0,6 :						
SE 01 obj. A - západní strana :						
(2,29+0,69+2,86+0,69+1,43+1,1+2,39+1,1+1,43+0,69+2,86+0,69+2,3+4,8+6,64)*0,6 :						
SE 02 obj. A - jižní strana : 14,02*0,6 :						
SE 03 obj. A - jižní strana : 9,74*0,6 :						
SE 03 obj. A - východní strana : (2,91+2,97)*0,6 :						
SE 03 obj. A - severní strana : 5,8*0,6 :						
62,454				62,45000		

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR	- exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
95	765799313xxx	Montáž fólie volně, přelepení spojů, difúzní pojistná hydroizolace	m2	618,00000	163,00	100 734,00

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 618,00000 :  
618

618,00000

96	28375464R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	88,06770	649,00	57 155,94
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

SE 02 obj. A - jižní strana : 14,02\*0,6 :  
SE 01 obj. A - severní strana :  
(1,07+5,65+1,07+17,95+0,8+4,3+0,8+5,05)\*0,6 :  
SE 01 obj. A - západní strana :  
(2,29+0,69+2,86+0,69+1,43+1,1+2,39+1,1+1,43+0,69+2,86+0,69+2,3+4,8+6,64)\*0,6 :

SE 03 obj. A - jižní strana : 9,74\*1,6 :  
SE 03 obj. A - východní strana : (2,91+2,97)\*1,6 :  
SE 03 obj. A - severní strana : 5,8\*1,6 :

Koeficient prořez: 0,05 :

88,0677

88,07000

97	63151374.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	636,54000	319,00	203 056,26
----	-------------	---	----	-----------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 618,00000 :

Koeficient prořez: 0,03 :

636,54

636,54000

98	63151376.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,650 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	636,54000	446,00	283 896,84
----	-------------	---	----	-----------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 618,00000 :

Koeficient prořez: 0,03 :

636,54

636,54000

99	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	5,29067	1 233,00	6 523,40
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>1 972,80</b>
------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

100	721160806R00	Demontáž potrubí z vláknocementových trub přes DN 100 do DN 200	m	14,40000	137,00	1 972,80
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------

na komínech + větrání ZTI :  
1,5+1,2+0,45+1,0+0,3+2,65+1,65+1,65+2,0+2,0 :  
14,4

14,40000

<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>756 539,87</b>
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

101	380932227R00	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta, namáhání v tahu 15,3 kN	m	12,00000	2 548,00	30 576,00
-----	--------------	--	---	----------	----------	-----------

kotvení pozednice : 60\*0,2 :

12

12,00000

102	762333120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	376,00000	347,00	130 472,00
-----	--------------	--	---	-----------	--------	------------

100x180 : 12\*25 :  
160x160 : 3,5\*16 :  
"A" vikýře pro VZT : 10\*2 :

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBR - exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		376		376,00000		
103	762342203R00	Bednění a laťování montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, vodorovné	m2	1 079,44000	123,00	132 771,12

východ A větší střecha : 9,2\*13,3 :

boky nad vchodem : 3,5\*1,9\*2 :

sever - větší střecha : 4\*4,8 :

4\*4,3 :

10,6\*32,3 :

boky malých střech : 4,9\*3,7\*2 :

3,9\*3,3\*2 :

západ A větší střecha : 10,3\*4 :

boky velké střechy : 5,8\*1,2\*2 :

malé střechy : 3,9\*1,8\*2 :

jih A - větší střecha : 4\*4,3 :

10,6\*9 :

8,2\*15,6 :

4,2\*15,6 :

14,2\*9 :

1079,44

1 079,44000

104	762342204R00	Bednění a laťování montáž kontralati přibitím, , bez dodávky řeziva	m2	1 079,44000	34,60	37 348,62
-----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 1079,44000 :

1079,44

1 079,44000

105	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč lať do 22 cm	m2	1 079,44000	38,50	41 558,44
-----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

východ A větší střecha : 9,2\*13,3 :

boky nad vchodem : 3,5\*1,9\*2 :

sever - větší střecha : 4\*4,8 :

4\*4,3 :

10,6\*32,3 :

boky malých střech : 4,9\*3,7\*2 :

3,9\*3,3\*2 :

západ A větší střecha : 10,3\*4 :

boky velké střechy : 5,8\*1,2\*2 :

malé střechy : 3,9\*1,8\*2 :

jih A - větší střecha : 4\*4,3 :

10,6\*9 :

8,2\*15,6 :

4,2\*15,6 :

14,2\*9 :

1079,44

1 079,44000

106	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	37,00000	1 925,00	71 225,00
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

krov, lať, záklop : 37 :

37

37,00000

107	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2	m	96,00000	349,00	33 504,00
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nosná konstrukce pro pochozí lávku hranol 100x100 mm : (0,3+0,6+0,3)*80 :				
		96		96,00000		

<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>	<b>126 625,45</b>
-----------------	---------------	-------------------

108	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	1 544,55400	79,50	122 792,04
-----	--------------	--------------------------------	----	-------------	-------	------------

hranol pro pochozí lávku 100x100 mm : 0,1\*4\*1,2\*119 :

OBJEKT A : (0,04+0,06)\*2\*5542 :

160x160 : (0,16+0,16)\*2\*3,05\*16 :

120x140 : (0,12+0,14)\*2\*16,3\*2 :

100x130 : (0,1+0,13)\*2\*2,25\*4 :

90x160 : (0,9+0,16)\*2\*6,7\*4 :

100x140 : (0,1+0,14)\*2\*2,05\*4 :

100x180 : (0,1+0,18)\*2\*5,47\*2\*2 :

(0,12+0,15)\*2\*2,05\*5\*2 :

(0,12+0,15)\*2\*4,48\*5 :

(0,12+0,15)\*2\*2,9\*12 :

(0,12+0,15)\*2\*2,8\*8 :

140x180 : (0,14+0,18)\*2\*2,08\*3 :

(0,14+0,18)\*2\*27,73\*2 :

(0,14+0,18)\*2\*6,46\*2 :

(0,14+0,18)\*2\*5,22 :

(0,14+0,18)\*2\*1,34\*3 :

"A" vikýře pro VZT : 5,6\*2 :

1544,554

1 544,55000

<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>	<b>756 539,87</b>
-----------------	----------------------------	-------------------

109	762-01	Očištění stávajícího krovu před nátěrem	m2	1 079,00000	75,00	80 925,00
-----	--------	---	----	-------------	-------	-----------

110	762-02	Výměna nebo úprava stáv. nosných střešních trámů není uvažována	bm	0,00000	0,00	0,00
-----	--------	---	----	---------	------	------

111	60517111R	lať průřez 24 cm2	m3	13,28750	11 740,00	155 995,25
-----	-----------	-------------------	----	----------	-----------	------------

OBJEKT A : 1063\*0,0125 :

13,2875

13,29000

112	60596002R	fošna	m3	2,04736	11 450,00	23 442,27
-----	-----------	-------	----	---------	-----------	-----------

hranol pro pochozí lávku 100x100 mm A :

(0,3+0,6+0,3)\*0,1\*0,1\*119 :

"A" vikýře pro VZT : 0,2\*2 :

Koeficient prořez: 0,12 :

2,04736

2,05000

113	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	9,93746	1 884,00	18 722,17
-----	--------------	--	---	---------	----------	-----------

<b>Díl: 763</b>	<b>Dřevostavby</b>	<b>116 667,36</b>
-----------------	--------------------	-------------------

114	763611232R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek bednění střeš, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované	m2	4,00000	197,00	788,00
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------

vikýře VZT : 2\*2 :

4

4,00000

115	763612232R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované, bez dodávky desky	m2	6,00000	221,00	1 326,00
-----	--------------	---	----	---------	--------	----------

vikýře VZT : 3\*2 :

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		6		6,00000		
116	763614231R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubované, bez dodávky desky	m2	50,40000	158,00	7 963,20
		nosná konstrukce pro pochozí lávku hranol 100x100 mm : 80*0,63 : 50,4				
				50,40000		
117	763613221RV6	Montáž opláštění z aglomerovaných desek záklon stropů, z desek tl. 22 mm, na sraz, sponkované, včetně dodávky desky cementotřískové	m2	72,16000	924,00	66 675,84
		jih - objekt A : 0,5*(15,6+2,64+11,5) : východ - objekt A : 0,5*(7,65+2,2+3,5+2,2+7,3) : sever : 0,5*(6,38+3,8+6,75+2,7+17,95+2,7+5,8+3,8+5,6+3,4+1,5) : : západ : 0,5*(3,9+2,9+3,5+7,7+1,5+3,4+2,85+5,6) : 72,16				
				72,16000		
118	60725016R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm	m2	66,44000	532,00	35 346,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 50,40000 : Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 6,00000 : Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 4,00000 : Koeficient prořez: 0,1 : 66,44				
				66,44000		
119	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	3,12679	1 461,00	4 568,24
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>937 996,37</b>
120	764430210R00	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 250 mm	m	17,80000	573,00	10 199,40
		K36 : 17,8 : 17,8				
				17,80000		
121	764211441R00	Krytiny z titanzinkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svítků rš. 670 mm, tl. 0,7 mm, sklon do 30°	m2	105,70000	2 680,00	283 276,00
		K47 : 2*2 : (2+1)*2 : K37 : 92 : K45 : 1+(0,8*3) : 0,3 : 105,7				
				105,70000		
122	764817150R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	8,90000	649,00	5 776,10
		K36 : 8,9 : 8,9				
				8,90000		
123	764817153R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 530 mm, dodávka a montáž	m	13,50000	644,00	8 694,00
		K46 : 13,5 : 13,5				
				13,50000		
124	764813120R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	45,00000	458,00	20 610,00

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		K40 : 90*0,5 : 45		45,00000		
125	764813120R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	26,50000	458,00	12 137,00
		K46 : 26,5 : 26,5		26,50000		
126	764813133R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	90,00000	614,00	55 260,00
		K40 : 90 : 90		90,00000		
127	764813150R00	Lemování na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	26,50000	564,00	14 946,00
		K46 : 26,5 : 26,5		26,50000		
128	764813810R00	Lemování kominů osazených v ploše, střeš s vlnitou krytinou, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m <sup>2</sup>	0,56000	2 481,00	1 389,36
		K38 : 0,4*1,4 : 0,56		0,56000		
129	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	65,50000	745,00	48 797,50
		K35 : 65,5 : 65,5		65,50000		
130	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	265,00000	736,00	195 040,00
		K34 : 265 : 265		265,00000		
131	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	14,00000	670,00	9 380,00
		K34 : 14 : 14		14,00000		
132	764814533R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	28,00000	445,00	12 460,00
		K39 : 28 : 28		28,00000		
133	764814662R00	Úžlabí , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 625 mm, dodávka a montáž	m	76,00000	685,00	52 060,00
		K42 : 76 : 76		76,00000		
134	764816124R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 240 mm, dodávka a montáž	m	99,11000	785,00	77 801,35
		K1 : 1,1*9 : K2 : 1,4 : K3 : 2 :				

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR	- exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- K4 : 0,45\*2 :
- K5 : 1,14\*4 :
- K6 : 1,75\*2 :
- K7 : 1,05\*7 :
- K8 : 1,55\*5 :
- K9 : 1,2 :
- K10 : 3,8 :
- K11 : 1,77\*2 :
- K12 : 1,2 :
- K13 : 0,55\*2 :
- K14 : 1,6 :
- K15 : 0,5 :
- K16 : 1,35 :
- K17 : 1,2\*3 :
- K18 : 1,75 :
- K19 : 1,62\*2 :
- K20 : 0,7 :
- K21 : 1,2 :
- K22 : 2,07\*4 :
- K23 : 1,93\*4 :
- K24 : 2,22 :
- K25 : 1 :
- K26 : 1,17\*3 :
- K27 : 0,75\*6 :
- K28 : 0,85\*2 :
- K29 : 0,83 :
- K30 : 1,24\*3 :
- K31 : 1,32 :
- K32 : 0,82\*2 :
- K33 : 0,53 :

**99,11000**

135	765901185R00	Fólie podstřešní vodotěsné plechových střech na bednění, s intergrovanými samolepicími okraji včetně kotvení sponami a přelepení svislých spojů tmelem	m2	105,70000	371,00	39 214,70
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Položka pořadí 140 : 105,70000 :  
105,7

105,70000

136	7648146	Závětná lišta z lakovaného pz plechu rš 610 mm, dodávka a montáž	m	14,50000	845,00	12 252,50
-----	---------	--	---	----------	--------	-----------

K41 : 14,5 :  
14,5

14,50000

137	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	9 182,53910	2,15	19 742,46
138	764-01	Demontáž klempířských prvků vč likvidace	kpl	1,00000	58 960,00	58 960,00

**Díl: 765 Krytiny tvrdé 1 756 485,14**

139	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, do sutí	m2	1 079,44000	88,00	94 990,72
-----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

- východ A větší střecha : 9,2\*13,3 :
- boky nad vchodem : 3,5\*1,9\*2 :
- sever - větší střecha : 4\*4,8 :

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR	- exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4*4,3 : 10,6*32,3 : boky malých střech : 4,9*3,7*2 : 3,9*3,3*2 : západ A větší střecha : 10,3*4 : boky velké střechy : 5,8*1,2*2 : malé střechy : 3,9*1,8*2 : jih A - větší střecha : 4*4,3 : 10,6*9 : 8,2*15,6 : 4,2*15,6 : 14,2*9 : 1079,44		1 079,44000		
140	765318861R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do sutí	m	137,65000	62,00	8 534,30
		1,85+26,6+3+3+1 : 14,8*2 : 4,2*2 : 5,7*2 : 4,4*2 : 11,3*2 : 4,3*2 : 6,4*2 : 137,65		137,65000		
141	765313121RS1	Krytina pálená střech složitých z tašek drážkových, , povrchová úprava rezná, Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 1079,44000 :	m2	1 079,44000	1 034,00	1 116 140,96
		1079,44		1 079,44000		
142	765313131RS1	Krytina pálená doplňky drážková, hřeben s větracím pásem plastovým, povrchová úprava rezná	m	35,45000	1 592,00	56 436,40
		1,85+26,6+3+3+1 : 35,45		35,45000		
143	765313141RS1	Krytina pálená doplňky drážková, nároží s větracím pásem plastovým, povrchová úprava rezná	m	102,20000	1 810,00	184 982,00
		14,8*2 : 4,2*2 : 5,7*2 : 4,4*2 : 11,3*2 : 4,3*2 : 6,4*2 : 102,2		102,20000		
144	765312396R00	Krytina pálená doplňky drážková, mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá, Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 144,68000 : Hodnota z bývalého odkazu. : 97,05 :	m	241,73000	76,00	18 371,48
		241,73		241,73000		
145	765312397R00	Krytina pálená doplňky drážková, plech okapní profilovaný Al šířky 170 mm,	m	144,68000	225,00	32 553,00



## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D. ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		sever + východ : 7,36+1,73+3,37+1,73+7,01+6,4+17,95+5,6+2,86+3,8+6,7 5+3,8+3,9+5,8+3,9 : západ : 1,4+7,7+1,4+3,5+3,5+3,5+3,5+2,86+2,86+5,6 :  jih dvůr : 15,4+11,5 : 144,68				144,68000
146	765331864R00	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás okapní,	m	144,68000	108,00	15 625,44
		sever + východ : 7,36+1,73+3,37+1,73+7,01+6,4+17,95+5,6+2,86+3,8+6,7 5+3,8+3,9+5,8+3,9 : západ : 1,4+7,7+1,4+3,5+3,5+3,5+3,5+2,86+2,86+5,6 :  jih dvůr : 15,4+11,5 : 144,68				144,68000
147	765799311RK4	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve, s přeplepením spojů	m2	1 079,44000	150,00	161 916,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1079,44000 : 1079,44				1 079,44000
148	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	48,25872	1 387,00	66 934,84
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>50 187,26</b>
149	446122001R00	Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu	kus	2,00000	1 409,00	2 818,00
		043 : 2 : 2				2,00000
150	766231111R00	Montáž schodů stahovacích půdních schodů	kus	1,00000	2 216,00	2 216,00
		Z3 : 1 : 1				1,00000
151	592442450R	okno střešní výstupní otvor 450x730 mm; výlezové; křídlo a rám hliník; ovládání ruční	kus	2,00000	9 260,00	18 520,00
		043 : 2 : 2				2,00000
152	Z/3	Schody skládací dřevěné 120x60 cm, EI 45 dle výpisu zám. výrobků	kus	1,00000	26 550,00	26 550,00
153	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,06016	1 384,00	83,26
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>284 573,86</b>
154	380932217R00	Dodatečné vleповání betonářské výztuže vlepění betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta 71,6 MPa	m	2,00000	1 036,00	2 072,00
		ztužení rohu obj. A dle statiky : 10*0,2 : 2				2,00000
155	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 5 do 10 kg	kg	20,00000	187,00	3 740,00
		pásovina pro ztužení rohu obj. A dle statiky : (4+1)*0,1*40 : 20				20,00000
156	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 500 kg	kg	1 530,88000	36,70	56 183,30
		konstrukce pod jednotkou VZT : 723,44 : ocel. průvlak napojení krovu A a B : 807,44 : 1530,88				1 530,88000

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
157	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg východ - objekt A : (0,55*0,55)*3,14*1 : sever : 1,61*1,05*10*2 : 1,37*0,49*10*1 : jih - objekt A : 1,2*1,2*10*1 : 55,87285	kg	55,87285	65,50	3 659,67
				55,87000		
158	Z/9	Vchodová stříška 1800 x 1000 mm, dle výpisu zámečn. výrobků	ks	3,00000	24 600,00	73 800,00
159	Z1	Konzola pro venkovní jednotku Split vč. povrchové úpravy dle výpisu zám. výrobků, D+M	kus	2,00000	5 850,00	11 700,00
160	13482710R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 180 mm ocel. průvlak napojení krovu A a B : 7,2*18,8/1000 : Koeficient 1: 0,08 : 0,14619	t	0,14619	68 330,00	9 989,16
				0,15000		
161	13482715R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 200 mm jednotka VZT : 11*22,4*2/1000 : 1,1*22,4*4/1000 : Koeficient prořez a řezání: 0,08 : 0,63867	t	0,63867	68 330,00	43 640,32
				0,64000		
162	13482725R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 240 mm ocel. průvlak napojení krovu A a B : 3,5*30,7*5/1000 :  Koeficient prořez a řezání: 0,08 : 0,58023	t	0,58023	68 330,00	39 647,12
				0,58000		
163	13611218R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 5,00 mm pásovina pro ztužení rohu obj. A dle statiky : (4+1)*0,1*40/1000 : Koeficient prořez a řezání: 0,08 : 0,0216	t	0,02160	71 620,00	1 546,99
				0,02160		
164	13611228R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 10,00 mm jednotka VZT 0,5x0,5m : 78,5/1000 : Koeficient prořez a řezání: 0,08 : 0,08478	t	0,08478	76 200,00	6 460,24
				0,08000		
165	13615013R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 16,00 mm ocel. průvlak napojení krovu A a B 0,45x0,2 : 45,216/1000 : : 0,3*0,2 : 30,144/1000 : Koeficient prořez a řezání: 0,08 : 0,08139	t	0,08139	90 450,00	7 361,73
				0,08000		
166	55399993R	výrobek kovový spoj. mat. konstrukce pod jednotku VZT : 53,58 : ocel. průvlak napojení krovu A a B : 59,83 : 113,41	kg	113,41000	188,00	21 321,08
				113,41000		

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
167	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	2,00479	1 722,00	3 452,25
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>126 625,45</b>
168	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	45,63580	84,00	3 833,41

IPE 180 : 7,2\*0,698 :  
 IPE 200 : 11\*2\*0,768 :  
 1,1\*4\*0,768 :  
 IPE 240 : 3,5\*5\*0,922 :  
 P 10 : 0,5\*0,5\*2\*4 :  
 P 16 : 0,45\*0,2\*2\*4 :  
 0,3\*0,2\*2\*4 :  
 pásovina pro ztužení rohu obj. A dle statiky : (4+1)\*0,1\*2 :

45,6358

45.64000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					959 141,03
169	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	157,58068	380,00	59 880,66
170	97999	Poplatek za skládku suti - atyp. prvky	t	105,05378	2 695,00	283 119,94
171	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	262,63446	433,00	113 720,72
172	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	262,63446	272,00	71 436,57
173	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	262,63446	281,00	73 800,28
174	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6 303,22709	27,50	173 338,74
175	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	262,63446	392,00	102 952,71
176	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 838,44123	44,00	80 891,41



## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace vč. dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>324 115,91</b>
1	721110907R00	Potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150 zásek	kus	1,00000	3 454,00	3 454,00
2	721170953R00	Vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 75	kus	4,00000	571,00	2 284,00
3	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	42,00000	193,00	8 106,00
4	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	13,00000	211,00	2 743,00
5	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	672,00	672,00
6	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	14,00000	498,00	6 972,00
7	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	12,00000	648,00	7 776,00
8	721273145RM2	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 HL 807	kus	1,00000	831,00	831,00
9	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	82,00000	19,00	1 558,00
10	55162347	HL138 zápachová uzávěrka kondenzační DN 40	kus	5,00000	1 151,00	5 755,00
11	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	379,25000	4,00	1 517,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>248 889,00</b>
12	722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 32	m	27,00000	666,00	17 982,00
13	722130235R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 40	m	12,00000	779,00	9 348,00
14	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50	kus	1,00000	331,00	331,00
15	722131915R00	Potrubí závitové, vsazení odbočky DN 40	soubor	1,00000	1 313,00	1 313,00
16	722131936R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	kus	1,00000	766,00	766,00
17	722131938R00	Oddělovací ventil BA DN 40	kus	1,00000	7 528,00	7 528,00
18	722172411R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	47,00000	247,00	11 609,00
19	722172412R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	51,00000	307,00	15 657,00
20	722172413R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	38,00000	376,00	14 288,00
21	722172414R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 40 x 5,5 mm, PN 16	m	121,00000	535,00	64 735,00
22	722172914R00	Propojení stáv. plastového potrubí D 32 mm	kus	12,00000	92,00	1 104,00
23	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	47,00000	68,00	3 196,00
24	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	51,00000	70,00	3 570,00
25	722181212RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	38,00000	77,00	2 926,00
26	722181212RV9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm	m	121,00000	87,00	10 527,00
27	722190223R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 cirkulace	soubor	1,00000	3 277,00	3 277,00
28	722190224R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 napojení ohříváče TUV 1xST 1xTV	soubor	2,00000	4 257,00	8 514,00
29	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	3,00000	174,00	522,00
30	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00000	621,00	621,00
31	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	3,00000	182,00	546,00
32	722224112R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20	kus	2,00000	142,00	284,00
33	722225314U00	Přechod AG 32xR 3/4"	kus	1,00000	613,00	613,00
34	722225316U00	Přechod AG 40xR 1 1/4"	kus	3,00000	953,00	2 859,00
35	722229102R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4	kus	2,00000	128,00	256,00
36	722231193R00	Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 1 ohříváč TUV	kus	1,00000	3 025,00	3 025,00
37	722232043U00	Kulový kohout R250D 1/2" páčka	kus	3,00000	169,00	507,00
38	722232044U00	Kulový kohout R250D 3/4" páčka	kus	5,00000	243,00	1 215,00
39	722232045U00	Kulový kohout R250D 1" páčka	kus	6,00000	338,00	2 028,00
40	722232046U00	Kulový kohout R250D 1 1/4" páčka	kus	3,00000	464,00	1 392,00

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace vč. dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	722232047U00	Kulový kohout R250D 1 1/2" páčka	kus	1,00000	670,00	670,00
42	722234264U00	Filtr mosaz 2x 3/4"	kus	1,00000	190,00	190,00
43	722236622R00	Klapka zpětná DN 20	kus	1,00000	300,00	300,00
44	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	3,00000	66,00	198,00
45	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	8,00000	83,00	664,00
46	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	7,00000	93,00	651,00
47	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	3,00000	111,00	333,00
48	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4	kus	2,00000	146,00	292,00
49	722254201RT2	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 19/20, stálotvará hadice	kus	2,00000	8 640,00	17 280,00
50	722259201R00	Montáž hydrantového systému D25	kus	2,00000	985,00	1 970,00
51	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	296,00000	22,00	6 512,00
52	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	296,00000	25,00	7 400,00
53	42610985.A	Čerpadlo Wilo Z 25/2, 400 V, PN 10 cirkulační	kus	1,00000	8 455,00	8 455,00
54	48466103	Nádoba tlaková Expanzomat-B25, objem 25 l	kus	1,00000	3 655,00	3 655,00
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>95 699,78</b>
55	725013163R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad.vodor	soubor	4,00000	3 660,00	14 640,00
56	725014141R00	Klozet závěsný OLYMP ZTP + sedátko, bílý	soubor	1,00000	5 870,00	5 870,00
57	725017151R00	Umyvadlo invalidní OLYMP-ZITA 64 x 50,5 cm, bílé	soubor	1,00000	2 300,00	2 300,00
58	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00000	159,00	636,00
59	725111913R00	Výměna WC sedátka	kus	9,00000	547,00	4 923,00
60	725111917R00	Výměna flexi hadice k WC	kus	9,00000	136,00	1 224,00
61	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	1,00000	665,00	665,00
62	725119212U00	Mtž klozet mís kombinačních	kus	4,00000	636,00	2 544,00
63	725119213U00	Mtž klozet mís závěsných	kus	1,00000	699,00	699,00
64	725120918R00	Výměna rohového ventilu TE 70, G 1/2	kus	15,00000	234,00	3 510,00
65	725120922R00	Výměna pisoárového vtoku TE 72, G 1/2	kus	3,00000	185,00	555,00
66	725210943R00	Výměna umyvadlového sifonu	kus	6,00000	379,00	2 274,00
67	725210951R00	Výměna baterie umyvadlové	kus	6,00000	1 437,00	8 622,00
68	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	655,00	655,00
69	725291114R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 600 mm	soubor	1,00000	684,00	684,00
70	725291132R00	Madlo dvojité pevné bílé Novaservis dl. 830 mm	soubor	1,00000	2 072,00	2 072,00
71	725291136R00	Madlo dvojité sklopné bílé Novaservis dl. 830 mm	soubor	1,00000	2 361,00	2 361,00
72	725291706U00	Zrcadlo pro ZTP sklopné	soubor	1,00000	3 157,00	3 157,00
73	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	4,00000	368,00	1 472,00
74	725800901U00	Výměna sprchových baterií	kus	9,00000	1 615,00	14 535,00
75	725800902U00	Výměna sprchových řížic hlavových	kus	9,00000	453,00	4 077,00
76	725800925R00	Výměna napouštějícího plováku WC	kus	9,00000	296,00	2 664,00
77	725821511U00	Baterie umyvadlová pto ZTP s prodlouženou pákou	soubor	1,00000	2 350,00	2 350,00
78	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	1,00000	221,00	221,00
79	725861312U00	Zápach uzávěr umyv DN 40 pro ZTP	kus	1,00000	687,00	687,00
80	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	1,00000	119,00	119,00
81	726211331R00	Modul-WC Duofix, UP320, ZTP, h 112 cm	soubor	1,00000	11 850,00	11 850,00
82	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	953,66000	0,35	333,78
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>34 960,00</b>
83	799	Upevnění potrubí /objímky,závit.tyče,hmoždinky/ D+M	soubor	1,00000	20 460,00	20 460,00

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace vč. dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
84	799	Sekací práce /drážky,prostupy/	soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>324 115,91</b>
85	721176242R00	Potrubí KG dešťové D 110 x 3,2 mm	m	8,00000	341,00	2 728,00
86	721176243R00	Potrubí KG dešťové D 125 x 3,2 mm	m	36,00000	403,00	14 508,00
87	721176244R00	Potrubí KG dešťové D 160 x 4,0 mm	m	68,00000	502,00	34 136,00
88	721210817R00	Jímka na dešťovou vodu 8m3 D+M, podkladní žebet deska, podsypy	soubor	1,00000	98 760,00	98 760,00
89	721210823R00	Vsakovací zařízení Rain Bloc 1200x0600x0420 4m3 - 12 kusů	soubor	1,00000	72 740,00	72 740,00
90	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	8,00000	2 434,00	19 472,00
91	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	112,00000	25,00	2 800,00
92	722170934R00	Potrubí z PE, spojka přímá,vni.závít 32x1	kus	2,00000	418,00	836,00
93	722171213R00	Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm	m	4,00000	441,00	1 764,00
94	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	1,00000	220,00	220,00
95	724132111R00	Čerpadlo AcuaStop 4/8 ponorné 4" automatické	soubor	1,00000	10 615,00	10 615,00
96	724149101R00	Montáž čerpadel stroj,ponorných do 40 l, bez potr.	kus	1,00000	776,00	776,00
97	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	3 177,60700	2,00	6 355,21
<b>Díl: 29 Ostatní materiál</b>						<b>129 423,85</b>
98	59224177.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	5,00000	1 655,00	8 275,00
99	59691002.AR	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm	t	196,99000	615,00	121 148,85
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>945 857,89</b>
100	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	25,00000	130,00	3 250,00
101	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	21,00000	64,00	1 344,00
102	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	1,00000	666,00	666,00
103	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,00000	416,00	1 664,00
104	119001421VD	Dodatečná ochrana kabelů tvárnici vč. dodávky tvárnice	m	4,00000	325,00	1 300,00
105	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	6,60000	756,00	4 989,60
106	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	101,31000	1 196,00	121 166,76
107	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	30,39000	72,00	2 188,08
108	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	228,41000	208,00	47 509,28
109	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	68,52000	46,00	3 151,92
110	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3	m3	16,32000	2 041,00	33 309,12
111	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	324,20000	163,00	52 844,60
112	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	324,20000	34,00	11 022,80
113	151201102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	193,20000	400,00	77 280,00
114	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	193,20000	122,00	23 570,40
115	151201201R00	Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 m	m2	109,52000	306,00	33 513,12
116	151201211R00	Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m	m2	109,52000	97,00	10 623,44
117	151201301R00	Rozepření stěn pažení - zátažné - hl. do 4 m	m3	101,32000	109,00	11 043,88
118	151201311R00	Odstranění rozepření stěn - zátažné - hl. do 4 m	m3	101,32000	27,00	2 735,64
119	151201401R00	Vzepření stěn pažení - zátažné - hl. do 4 m	m2	109,52000	475,00	52 022,00
120	151201411R00	Odstranění vzepření stěn - zátažné - hl. do 4 m	m2	109,52000	103,00	11 280,56
121	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	124,71000	158,00	19 704,18
122	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	101,32000	254,00	25 735,28

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace vč. dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
123	162201203R00	Vodorovné přemístění.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	16,32000	306,00	4 993,92
124	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	16,32000	271,00	4 422,72
125	162701105R01	Vodorovné přemístění recyklátu z hor.1-4 do 10000 m	m3	89,54000	315,00	28 205,10
126	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	239,65000	21,00	5 032,65
127	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	89,54000	153,00	13 699,62
128	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	73,19000	1 504,00	110 077,76
129	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	127,42000	153,00	19 495,26
130	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	239,65000	539,00	129 171,35
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>62 622,10</b>
131	452111111R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	11,00000	57,00	627,00
132	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	7,98000	3 355,00	26 772,90
133	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	24,70000	1 426,00	35 222,20
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>60 630,00</b>
134	591050020RA0	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek	m2	7,50000	1 814,00	13 605,00
135	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm	m2	16,50000	2 850,00	47 025,00
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>288 336,52</b>
136	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	143,00000	35,00	5 005,00
137	892575111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	úsek	8,00000	4 021,00	32 168,00
138	892855113R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m	m	108,00000	111,00	11 988,00
139	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	5,00000	254,00	1 270,00
140	894118001RT3	Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90	kus	5,00000	4 659,00	23 295,00
141	894401211RT2	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9 včetně dodávky skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90	kus	4,00000	2 107,00	8 428,00
142	894402211RT2	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9 včetně skruže přechod. TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK)	kus	2,00000	3 064,00	6 128,00
143	894411111RT2	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	5,00000	18 381,00	91 905,00
144	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650	kus	7,00000	5 401,00	37 807,00
145	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	7,00000	2 750,00	19 250,00
146	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	8,58000	3 455,00	29 643,90
147	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	108,00000	17,50	1 890,00
148	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	5,63000	3 474,00	19 558,62
<b>Díl: 900 HZS</b>						<b>40 000,00</b>
149	909R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace, napojeni na st. RŠ. propoje vody a kanalizace do st., nerekonstruované části atd.	h	80,00000	500,00	40 000,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>14 559,00</b>
150	969021121R00	Výbourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	60,00000	214,50	12 870,00



## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace vč. dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
151	970051250R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm	m	0,30000	5 630,00	1 689,00
<b>Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>17 386,18</b>
152	979100012RAB	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m svislá doprava z 2.NP ručním nošením	t	10,99000	1 582,00	17 386,18
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>19 759,00</b>
153	713571113R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm	kus	2,00000	1 272,00	2 544,00
154	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	11,00000	1 565,00	17 215,00
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>324 115,91</b>
155	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	6,00000	674,00	4 044,00
156	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	1,00000	1 138,00	1 138,00
157	721170968R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 200	kus	1,00000	642,00	642,00
158	721170978R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 200 mm	kus	1,00000	45,20	45,20
159	721242803R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	7,00000	164,50	1 151,50
160	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	2,00000	1 537,00	3 074,00
161	721273200RT2	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL807 D 75 mm	kus	2,00000	1 114,00	2 228,00
162	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	5,00000	883,00	4 415,00
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>248 889,00</b>
163	722212440R00	Štítky orientační na zeď	soubor	12,00000	272,50	3 270,00
164	722213312R00	Úpravna vody magnetická PN 1,6 MU-T2,DN 40	kus	1,00000	6 510,00	6 510,00
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>945 857,89</b>
165	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	239,65000	329,00	78 844,85



## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.2	Plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>30 300,35</b>
1	723160206R00	Připojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 6/4	soubor	1,00000	2 885,00	2 885,00
2	723181013U00	Potr plyn polotvrdCu spoj lis DN 22	m	6,00000	404,00	2 424,00
3	723181024U00	Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 28	m	2,00000	678,00	1 356,00
4	723181027U00	Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 50	m	6,00000	1 835,00	11 010,00
5	723185115R00	Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFG DN 25	m	1,00000	1 172,00	1 172,00
6	723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	2,00000	192,00	384,00
7	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00000	291,00	291,00
8	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	6,00000	92,00	552,00
9	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	464,00	464,00
10	723213224U00	Kulový kohout P R250D 3/4"	kus	1,00000	258,00	258,00
11	723213225U00	Kulový kohout P R250D 1"	kus	2,00000	360,00	720,00
12	723213228U00	Kulový kohout P R250D 2"	kus	1,00000	1 016,00	1 016,00
13	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4	kus	1,00000	99,00	99,00
14	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1	kus	2,00000	108,00	216,00
15	723239106R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2	kus	1,00000	197,00	197,00
16	723261913R00	Propojení stáv.potrubí do 2.NP	soubor	1,00000	1 399,00	1 399,00
17	723261915R00	Revize	kus	1,00000	3 900,00	3 900,00
18	723	Upěvnění potrubí /objímky,závit.tyče/	soubor	1,00000	1 539,00	1 539,00
19	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	298,82000	1,40	418,35



## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.3	Zařízení silnoproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Silnoproud - objekt A</b>				<b>1 271 469,96</b>
1	0101012	Trubka ohebná PVC 16mm-320N (pod om.)	m	120,00000	30,50	3 660,00
2	0101092	Trubka tuhá PVC 16mm-320N (pu)	m	36,00000	38,50	1 386,00
3	0101093	Trubka tuhá PVC 32mm-320N (pu)	m	27,00000	58,00	1 566,00
4	0101105	Přichytky pro PVC trubku; 16	ks	45,00000	22,00	990,00
5	0101107	Přichytka pro PVC trubku; 32	ks	35,00000	36,00	1 260,00
6	0102069	upevňovací hák na kabely na strop PVC - malý	ks	45,00000	33,60	1 512,00
7	0102070	upevňovací hák na kabely na strop PVC - velký	ks	35,00000	51,00	1 785,00
8	0104001	Krabice; 68 prázdná univerzální - lze spojit do řady	ks	146,00000	41,00	5 986,00
9	0104002	Krabice; 68 s víčkem bez zapojení	ks	18,00000	58,00	1 044,00
10	0104003	Krabice; 68 s víč.vč.zapojení a bezšroubových svorek	ks	55,00000	195,00	10 725,00
11	0104004	Krabice protahovací; 97 s víč.kruhová bez zapojení	ks	4,00000	92,00	368,00
12	0104006	Krabice protahovací; 125, s víč.čtverc. bez zapojení	ks	5,00000	154,10	770,50
13	0104009	Skříň rozvodná; 250/1, pod omítku - pro HPAS	ks	2,00000	331,20	662,40
14	0104023	Drobný montážní materiál (vázací pásky, štítky, spoj.mat., apod.)	celek	1,00000	3 139,50	3 139,50
15	0104040	Krabice do SDK; 68 prázdná, bez víčka	ks	15,00000	57,00	855,00
16	0104041	Krabice do SDK; 68 s víčkem, bez zapojení	ks	6,00000	78,00	468,00
17	0104042	Krabice do SDK; 68 s víčkem, vč.zap.a bezšroubových svorek	ks	6,00000	116,00	696,00
18	0104045	Krabice 100x100 PVC - na povrch IP54 - vč.zap.a bezšroubových svorek	ks	15,00000	165,00	2 475,00
19	0104047	Krabice elektroinstalační do zateplení, 50-200mm, vč.hmoždinek, vrutů a montáže	ks	1,00000	864,00	864,00
20	0104047	Montážní deska do zateplení, 50-200mm, vč.hmoždinek, vrutů a montáže	ks	7,00000	899,00	6 293,00
21	0105002	osazení hmoždinky do cihlového zdiva - 8 mm	ks	255,00000	12,00	3 060,00
22	0105006	Osazení kabel.přichytky.do zdi/stropu z pál.cihel/stř.tvrd.kamene	ks	255,00000	12,50	3 187,50
23	0105010	osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. - 8 mm	ks	62,00000	12,65	784,30
24	0105014	osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj.	ks	25,00000	36,80	920,00
25	0801005	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku	m	1 650,00000	39,00	64 350,00
26	0801006	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku	m	3 200,00000	39,00	124 800,00
27	0801010	KABEL ; CYKY-J 5x1,5 pod omítku	m	360,00000	47,00	16 920,00
28	0801012	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	m	2 910,00000	46,00	133 860,00
29	0801019	KABEL ; CYKY-J 5x4 pod omítku	m	600,00000	82,00	49 200,00
30	0806058	KABEL ; JYTY-J 14x1 (PU)	m	70,00000	110,00	7 700,00
31	0806068	Vodič H07V-K 16 G, zel.žl. (PU)	m	120,00000	71,00	8 520,00
32	0806101	Vodič H07V-K 6,00 G, zel.žl. (PU)	m	450,00000	39,00	17 550,00
33	0813062	Kabel 1-CXKH-V (O) 3x1,5 B2ca s1 d0 - nehořlavý (PU)	m	40,00000	97,00	3 880,00
34	1001001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	650,00000	17,25	11 212,50
35	1001002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	ks	36,00000	22,43	807,48
36	1001003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	ks	42,00000	31,05	1 304,10
37	1001150	pospojování kab.okem 6mm2 vč.označení symbolem	ks	20,00000	123,86	2 477,20
38	1001152	pospojování kab.okem 16mm2 vč.označení symbolem	ks	10,00000	149,73	1 497,30
39	1101016	SPINAC - NÁSTĚNNÝ PVC - IP44 - bílý - řazení 6	ks	2,00000	194,35	388,70

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.3	Zařízení silnoproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	1101025	Strojek spínače pod omítku - řazení 1	ks	22,00000	193,20	4 250,40
41	1101028	Strojek spínače pod omítku - řazení 6	ks	28,00000	205,85	5 763,80
42	1101029	Strojek spínače pod omítku - řazení 7	ks	8,00000	256,45	2 051,60
43	1101031	Strojek spínače pod omítku - řazení 6+6	ks	4,00000	285,08	1 140,32
44	1101039	Rámeček jednoduchý pod omítku - bílý	ks	60,00000	24,15	1 449,00
45	1101040	Rámeček dvojnásobný pod omítku - bílý	ks	4,00000	48,30	193,20
46	1101042	Rámeček trojnásobný vodorovný pod omítku - bílý	ks	2,00000	69,00	138,00
47	1101043	Rámeček čtyřnásobný vodorovný pod omítku - bílý	ks	3,00000	88,55	265,65
48	1101044	Kryt jednoduchý - bílý pro spínače pod omítku	ks	58,00000	43,93	2 547,94
49	1101045	Kryt dvojitý - bílý pro spínače pod omítku	ks	6,00000	54,97	329,82
50	1101114	Časový spínač pod vypínač pro ventilatory	ks	3,00000	506,00	1 518,00
51	1101216	Bezpečnostní tlačítko TOTAL/CENTRAL STOP, 1-pól.rozp., se sklíčkem	ks	1,00000	887,80	887,80
52	1101235	Pohybový spínač stropní - 360 st.	ks	7,00000	1 845,00	12 915,00
53	1103017	Zásuvka 230V16A jednonásobná, s clonkami - pod omítku - bílá	ks	22,00000	245,00	5 390,00
54	1103027	Zásuvka 230V16A na povrch - bílá - do vlhka IP44	ks	6,00000	269,00	1 614,00
55	1103085	Zásuvka 230V16A dvojnásobná s clonkami, natočené dutinky - pod omítku - bílá	ks	37,00000	299,00	11 063,00
56	1104002	Zásuvka 400V/32A/5p, zapuštěná pod omítku	ks	1,00000	591,00	591,00
57	1901001	mont.zapuštěné rozvodnice do 20kg	ks	5,00000	961,40	4 807,00
58	1901004	mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg	ks	1,00000	964,85	964,85
59	1921002	Dodávka - rozváděč RS1 (specifikace č.1)	ks	1,00000	158 848,35	158 848,35
60	1921003	Dodávka - rozváděč RS0.1 (specifikace č.2)	ks	1,00000	10 074,00	10 074,00
61	1921004	Dodávka - rozváděč RS1.1 (specifikace č.3)	ks	1,00000	12 466,00	12 466,00
62	1921005	Dodávka - rozváděč RS1.2 (specifikace č.4)	ks	1,00000	18 301,10	18 301,10
63	1921006	Dodávka - rozváděč RS2.1 (specifikace č.5)	ks	1,00000	11 831,20	11 831,20
64	1921007	Dodávka - rozváděč RS2.2(specifikace č.6)	ks	1,00000	10 074,00	10 074,00
65	2002001	Svítilno A - SVÍTIDLO LED-64W,6800LM,4000K, OBDÉLNÍKOVĚOSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH MÍSTNOSTÍ,PŘISAZENÉ, KE STROPU / PODHLEDU, kryt - OPÁL PS	ks	6,00000	4 370,00	26 220,00
66	2002001	Svítilno A1 - SVÍTIDLO LED-38W,4400LM,4000K,OPÁL, OBDÉLNÍKOVĚOSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH MÍSTNOSTÍ,, PŘISAZENÉ KE STROPU / PODHLEDU, kryt - OPÁL PS	ks	4,00000	3 580,00	14 320,00
67	2002002	Svítilno B - SVÍTIDLO LED-18W,1300LM,4000K,KULATÉ, OSVĚTLENÍ CHODEB,PŘISAZENÉ KE STROPU /, PODHLEDU, kryt - plastový PMMA bílý	ks	42,00000	1 320,00	55 440,00
68	2002003	Svítilno C - SVÍTIDLO LED-18W,1300LM,4000K, KULATÉ, IP44OSVĚTLENÍ WC A KOUPELEN,PŘISAZENÉ, KE STROPU / PODHLEDU, kryt - plastový PMMA bílý	ks	19,00000	1 470,00	27 930,00
69	2002005	Svítilno E - SVÍTIDLO LED-18W,1300LM,4000K, KULATÉ / ČTVERCOVÉ, IP44,OSVĚTLENÍ VCHODŮ DO OBJEKTU,S, VESTAVĚNÝM POHYBOVÝM SPÍNAČEM,PŘISAZENÉ NA STĚNU NAD DVEŘMI, kryt - plastový PMMA bílý	ks	7,00000	1 750,00	12 250,00

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.3	Zařízení silnoproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	2002006	Svítilno F - SVÍTIDLO LED-49W,6400/840, OBDÉLNÍKOVÉ, IP65,OSVĚTLENÍ PRAŠNÉHO PROSTŘEDÍ NEBO, TECHNICKÝCH PROSTOR,PŘISAZENÉ KE STROPU / PODHLEDU, kryt TRANSLUCENTNÍ POLYKARBONÁT	ks	1,00000	3 780,00	3 780,00
71	2002007	Svítilno G - SVÍTIDLO LED-152W,840/3,OPAL,650x1255x85 OBDÉLNÍKOVÉ,S OCHRANNOU PRO MECHANICKOU, ODOLNOST, OSVĚTLENÍ SPORTOVIŠTĚ,PŘISAZENÉ KE STROPU/PODHLEDU, kryt - OPTICKÁ BÍLE LAKOVANÁ MŘÍŽKA	ks	8,00000	8 010,00	64 080,00
72	2002008	Svítilno H - SVÍTIDLO LED-106W,840/3,OPAL,650x1255x85, OBDÉLNÍKOVÉ,S OCHRANNOU MŘÍŽÍ PRO, MECHANICKOU ODOLNOST, OSVĚTLENÍ SPORTOVIŠTĚ,PŘISAZENÉ KE STROPU / PODHLEDU, kryt - OPTICKÁ BÍLE	ks	4,00000	8 950,00	35 800,00
73	2002009	Svítilno I - SVÍTIDLO LED-36W,4100LM,4000K,OPAL, ČTVERCOVÉ,OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTÍ,PŘISAZENÉ KE STROPU, / PODHLEDU, kryt - OPÁL PS	ks	5,00000	3 320,00	16 600,00
74	2002010	Svítilno J - SVÍTIDLO LED-50W(NEBO METALHALOGEN), REFLEKTOR,DOPLŇUJÍCÍ OSVĚTLENÍ SÁLU,PŘISAZENÉ KE, STROPU / PODHLEDU, kryt - PLAST POLYKARBONÁT	ks	4,00000	2 520,00	10 080,00
75	2002011	Svítilno K - SVÍTIDLO LED-14W,1500LM,4000K,OVĚTLENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY,PŘISAZENÉ NA STĚNU POD HORNÍ, ČÁST KUCH. LINKY, kryt - POLYKARBONÁT	ks	1,00000	945,00	945,00
76	2005001	Svítilno N - SVÍTIDLO LED-2,4W, NOUZOVÉ, PIKTOGRAM,OSVĚTLENÍ ÚNIKOVÝCH CEST,VESTAVĚNÁ BATERIE,, DOBA SVÍCENÍ MIN. 1h, kryt - TRANSPARENTNÍ POLYKARBONÁT	ks	14,00000	1 060,00	14 840,00
77	2201002	OCEL POZINK.; PASOVINA 30/4 uzem. na povrchu bez nátěru	m	15,00000	185,00	2 775,00
78	2201010	Svodový vodič FeZn-drát-prům.10mm (0,62kg/m) - bez mont.podpěr	m	5,00000	184,00	920,00
79	2204032	Lišta velká pro vyrovnání potenciálu - kompletní	ks	2,00000	515,00	1 030,00
80	2205012	Zemnicí svorka na potrubí vč.pásku (bez vodiče)	ks	18,00000	168,00	3 024,00
81	2702030	Tlačítkový panel 8x tlačítko, pod omítku, modul 22,5mm, pro ovládání osvětlení sálu	ks	2,00000	5 145,10	10 290,20
82	2901001	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	40,00000	400,00	16 000,00
83	2902003	Provizorní přepojení	hod	7,00000	450,00	3 150,00
84	2902004	Vyhledání stávajících rozvodů	hod	20,00000	450,00	9 000,00
85	2903001	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy - elektroinstalace	celek	1,00000	13 400,00	13 400,00
86	2906001	Nespecifikované montážní práce	hod	30,00000	450,00	13 500,00
87	2906004	Zprovoznění elektroinstalace	hod	10,00000	450,00	4 500,00
88	2906005	Napojení na stávající zařízení	hod	5,00000	450,00	2 250,00
89	2906006	Úprava stávajícího zařízení	hod	7,00000	450,00	3 150,00
90	2906008	Pomocný dělník	hod	25,00000	400,00	10 000,00
91	2906012	Koordinace s ostatními profesemi	hod	20,00000	450,00	9 000,00
92	2906013	Tmelení spár a šroubových spojů - silikonem	hod	12,00000	550,00	6 600,00
93	2906014	Zabezpečení pracoviště	hod	15,00000	400,00	6 000,00

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.3	Zařízení silnoproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
94	7701001	Protipožární otvor zdi - do 0,1m2 (0,3x0,35m) - EI	ks	12,00000	1 615,00	19 380,00
95	7701002	Protipožární otvor zdi - do 0,2m2 (0,4x0,5m) - EI	ks	2,00000	2 940,00	5 880,00
96	8002001	vybour.otv.cihl.malt.váp.Y do 60mm tl.do 150mm	ks	33,00000	20,70	683,10
97	8002002	vybour.otv.cihl.malt.váp.Y do 60mm tl.do 300mm	ks	6,00000	70,15	420,90
98	8006003	vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.1m2 hl.do 300mm	ks	36,00000	193,20	6 955,20
99	8006007	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	219,00000	49,45	10 829,55
100	8006008	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<150x150x100mm	ks	14,00000	83,95	1 175,30
101	8009001	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	605,00000	47,15	28 525,75
102	8009004	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm	m	85,00000	59,57	5 063,45
103	8013001	průraz stropem 0,0225/do 450mm	ks	4,00000	267,95	1 071,80
104	8015002	Zabetonování prostupu do 100x200mm	ks	4,00000	499,10	1 996,40
105	8701001	Napojení ventilátoru	ks	7,00000	616,40	4 314,80
106	9901003	Příprava dílenské dokumentace	hod	12,00000	450,00	5 400,00
107	9902002	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	hod	10,00000	450,00	4 500,00
<b>Díl: 2</b>	<b>Bleskosvod - objekt A</b>					<b>363 792,96</b>
108	0101014	TRUBKA OHEBNA 25mm ; PVC samozhášivé (skrytý svod)	m	200,00000	44,50	8 900,00
109	0101106	Přichytka pozink, pro trubku 25mm (skrytý svod)	ks	380,00000	33,00	12 540,00
110	0104006	Krabice protahovací - čtvercová - pro zkušební svorky skrytých svodů	ks	21,00000	142,60	2 994,60
111	0105003	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 10, vč. dlouhého vrutu	ks	380,00000	22,80	8 664,00
112	2201002	OCEL POZINK.; PASOVINA 30/4 uzem. na povrchu bez nátěru	m	260,00000	154,00	40 040,00
113	2201010	Svodový vodič FeZn-drát-prům.10mm (0,62kg/m) - bez mont.podpěr	m	80,00000	152,00	12 160,00
114	2201014	Svodový drát Al Mg Si - polotvrdý T/2 - prům. 8 mm (0,135kg/m) - bez mont.podpěr	m	620,00000	99,00	61 380,00
115	2202011	držák jímací tyče do krovu, horní	ks	4,00000	181,59	726,36
116	2202012	držák jímací tyče do krovu, dolní	ks	4,00000	258,52	1 034,08
117	2202014	Ochranná stříška jímací tyče do krovu, dolní	ks	4,00000	105,80	423,20
118	2202014	Ochranná stříška jímací tyče do krovu, horní	ks	4,00000	131,10	524,40
119	2202014	ochranná stříška jímací tyče	ks	3,00000	105,80	317,40
120	2202022	JÍMACÍ TYČ - 2m - AlMgSi s rovným koncem	ks	1,00000	685,40	685,40
121	2202022	JÍMACÍ TYČ - 1m - AlMgSi na hřebenovou podpěru	ks	1,00000	671,60	671,60
122	2202023	JÍMACÍ TYČ - 3m - AlMgSi s rovným koncem	ks	5,00000	779,70	3 898,50
123	2202026	Podstavec betonový 19kg - pro jímací tyč	ks	1,00000	465,75	465,75
124	2202027	Plastová podložka pod betonový podstavec	ks	1,00000	64,40	64,40
125	2203011	Podpěra vedení - hřeben	ks	296,00000	115,00	34 040,00
126	2203017	Podpěra vedení na ploché střechy, plast+beton	ks	130,00000	124,20	16 146,00
127	2203018	Podpěra vedení pod tašky,šindel,bramag,plech	ks	210,00000	99,82	20 962,20
128	2204002	Svorka uzemňovací - pásek-pásek	ks	6,00000	95,45	572,70
129	2204003	Svorka uzemňovací - pásek-drát	ks	50,00000	105,80	5 290,00
130	2204004	Svorka připojovací	ks	2,00000	112,70	225,40
131	2204006	Svorka okapová	ks	19,00000	121,90	2 316,10
132	2204007	Svorka zkušební	ks	21,00000	139,15	2 922,15
133	2204010	Svorka k jímací tyči	ks	16,00000	134,55	2 152,80
134	2204011	Svorka k zemní tyči	ks	3,00000	134,55	403,65
135	2204023	Svorka univerzální bez středové destičky	ks	81,00000	114,42	9 268,02



## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.3	Zařízení silnoproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
136	2205008	ZEMNÍCI TYČ; ZT 1,5m	ks	3,00000	945,00	2 835,00
137	2205010	Označovač svodu, 1 číslice, plast	ks	53,00000	57,50	3 047,50
138	2205020	Nátěr nového svodového vodiče (20cm nad a 30cm pod úrovní terénu)	ks	21,00000	35,65	748,65
139	2205026	nátěr zemnicí svorky asfaltem - v zemi	ks	56,00000	55,20	3 091,20
140	2901001	Demontáž stávajícího bleskosvodu	hod	30,00000	400,00	12 000,00
141	2903001	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy - bleskosvod	celek	1,00000	6 400,00	6 400,00
142	2903012	Spolupráce s revizním technikem	hod	8,00000	450,00	3 600,00
143	2906001	Nespecifikované montážní práce - bleskosvod	hod	10,00000	450,00	4 500,00
144	2906012	Koordinace s ostatními profesemi	hod	11,00000	450,00	4 950,00
145	2906014	Zabezpečení pracoviště	hod	6,00000	400,00	2 400,00
146	4603012	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu + zapravení, šířka 0,3m	m	2,00000	1 078,70	2 157,40
147	4603013	Rozebrání a položení stávající chodnikové dlažby	m2	7,00000	542,80	3 799,60
148	4620024	kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.4	m	240,00000	192,05	46 092,00
149	4656024	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.4	m	240,00000	42,55	10 212,00
150	4662006	provizorní úprava terénu zem.tř.4	m2	84,00000	40,25	3 381,00
151	4668011	průraz zdi tvrdá cihla/kámen tl.45cm	ks	2,00000	819,95	1 639,90
152	9901003	Příprava dílenské dokumentace	hod	4,00000	450,00	1 800,00
153	9902002	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	hod	3,00000	450,00	1 350,00



## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.5	Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>34 189,28</b>
1	722181212RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm	m	138,00000	73,00	10 074,00
2	722181212RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm	m	93,00000	74,00	6 882,00
3	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	88,00000	75,00	6 600,00
4	722181212RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm	m	104,00000	77,00	8 008,00
5	722181212RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35 mm	m	7,00000	86,00	602,00
6	722181212RV9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm	m	8,00000	97,00	776,00
7	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	311,82000	4,00	1 247,28
<b>Díl: 730</b>		<b>Vytápění VZT</b>				<b>152 074,48</b>
8	722181214RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	88,00000	109,00	9 592,00
9	722181214RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	98,00000	109,00	10 682,00
10	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 22	kus	5,00000	298,00	1 490,00
11	733161107R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	88,00000	420,00	36 960,00
12	733161108R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	98,00000	667,00	65 366,00
13	733291102U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 28	m	186,00000	19,00	3 534,00
14	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	20,00000	35,00	700,00
15	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	10,00000	90,00	900,00
16	734209115R00	Montáž směšovacího uzlu pro VZT čerpadlo, směš. ventil dodávka VZT	kus	5,00000	2 190,00	10 950,00
17	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, IVAR VARIA DN 15	kus	10,00000	216,00	2 160,00
18	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	10,00000	152,00	1 520,00
19	734292714U00	Kulový kohout R250D G 3/4	kus	10,00000	264,00	2 640,00
20	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1 395,12000	4,00	5 580,48
<b>Díl: 731</b>		<b>Kotelny</b>				<b>236 044,00</b>
21	731242112U00	Kotel BAXI Luna Duo-Tec MP 1.50	soubor	1,00000	82 180,00	82 180,00
22	731242121U00	Kotel BAXI Nuvola Platinum HT 24 nerezový zásobník 45 l	soubor	1,00000	78 100,00	78 100,00
23	731249312R00	Montáž závěsných kotlů	soubor	2,00000	4 493,00	8 986,00
24	731249322R00	Montáž odkouření a sání	soubor	2,00000	4 927,00	9 854,00
25	731251118U00	Odkalovací magnetický filtr DN 25 D+M	soubor	2,00000	2 587,00	5 174,00
26	731	Regulace pro kotel Baxi Nuvola Platinum D+M	soubor	1,00000	3 730,00	3 730,00
27	731	Regulace pro kotel Baxi Luna Duo-Tec D+M	soubor	1,00000	12 450,00	12 450,00
28	731	Odkouření Baxi Nuvola D 60/100	soubor	1,00000	8 140,00	8 140,00
29	731	Odkouření Baxi Luna D 80/125	soubor	1,00000	17 080,00	17 080,00
30	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	2 070,00000	5,00	10 350,00
<b>Díl: 732</b>		<b>Strojovny</b>				<b>114 783,03</b>
31	732111135R00	Kombinovaný rozdělovač RS modul 100 3 okruhy vč. izolace, podpěr	soubor	1,00000	21 490,00	21 490,00
32	732119191R00	M. rozdělovačů a sběračů DN 100	kus	1,00000	1 151,00	1 151,00
33	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	10,00000	186,00	1 860,00
34	732219315R00	Montáž ohříváků vody stojat, do 300 l	soubor	1,00000	7 170,00	7 170,00

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.5	Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	732221809R00	Ohřívač Baxi UBVT 300 SC objem 300l výkon spirály 45kW	kus	1,00000	32 744,00	32 744,00
36	732331516R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat I, 80 l	soubor	1,00000	4 589,00	4 589,00
37	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor	1,00000	520,00	520,00
38	732344534U00	Anuloid I - DN 125 vč.izolace	soubor	1,00000	9 571,00	9 571,00
39	732349101R00	Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod	soubor	1,00000	2 271,00	2 271,00
40	732421911U00	Čerpadlo ALPHA1 25-60 ohřev TUV	soubor	1,00000	5 234,00	5 234,00
41	732421913U00	Čerpadlo Grundfos ALPHA 25-80 vytápění + VZT	soubor	2,00000	7 760,00	15 520,00
42	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových	soubor	3,00000	349,00	1 047,00
43	732481521U00	Demineralizační patrona DP34 D+M	soubor	1,00000	2 267,00	2 267,00
44	732489111R00	Montáž magnetického filtru	soubor	2,00000	469,00	938,00
45	732489112R00	Magnetický filtr pro kondenzační kotle	soubor	2,00000	2 617,00	5 234,00
46	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1 059,01000	3,00	3 177,03
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>292 864,00</b>
47	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	44,00000	107,00	4 708,00
48	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	255,00000	322,00	82 110,00
49	733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	154,00000	369,00	56 826,00
50	733161107R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	108,00000	420,00	45 360,00
51	733161108R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	104,00000	667,00	69 368,00
52	733161109R00	Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	7,00000	782,00	5 474,00
53	733161110R00	Potrubí měděné Supersan 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	8,00000	936,00	7 488,00
54	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35	m	636,00000	17,00	10 812,00
55	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	2 679,50000	4,00	10 718,00
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				<b>129 357,00</b>
56	722236423R00	Ventil regul.šikmý. HERZ DN 25	kus	2,00000	3 001,00	6 002,00
57	722236424R00	Ventil regul.šikmý.HERZ DN 32	kus	1,00000	3 672,00	3 672,00
58	722236624R00	Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit HERZ DN 32	kus	2,00000	553,00	1 106,00
59	722237654R00	Bezpečnostní ventil MK DN 25	kus	1,00000	1 085,00	1 085,00
60	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	24,00000	23,00	552,00
61	734209104R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, term.hlavíc	kus	44,00000	25,00	1 100,00
62	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	11,00000	90,00	990,00
63	734209115RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	33,00000	123,00	4 059,00
64	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	13,00000	122,00	1 586,00
65	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, vekolux	kus	44,00000	158,00	6 952,00
66	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, IVAR VARIA DN 15	kus	6,00000	216,00	1 296,00
67	734221605RT3	Vekolux pro otopné těleso VK Heimeier	kus	41,00000	398,00	16 318,00
68	734221606RT3	Vekolux pro otopný žebřík Multibox jednobodový Heimeier	kus	3,00000	1 488,00	4 464,00
69	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. Heimeier hlavice K 6000-00	kus	41,00000	387,00	15 867,00
70	734221683U00	Hlavice ovládání term ventil ruční	kus	3,00000	109,00	327,00
71	734261214R00	Šroubení V 4300 přímé, G 3/4	kus	5,00000	134,00	670,00
72	734261215R00	Šroubení V 4300 přímé, G 1	kus	12,00000	209,00	2 508,00
73	734261216R00	Šroubení V 4300 přímé, G 5/4	kus	13,00000	234,00	3 042,00
74	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	18,00000	152,00	2 736,00
75	734292714U00	Kulový kohout R250D G 3/4	kus	5,00000	290,00	1 450,00
76	734292715U00	Kulový kohout R250D G 1	kus	16,00000	402,00	6 432,00

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.5	Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
77	734292716U00	Kulový kohout R250D G 1 1/4	kus	6,00000	553,00	3 318,00
78	734292883U00	Pohon Siemens VXP 45.25	kus	2,00000	6 094,00	12 188,00
79	734293114R00	Ventil směšovací třicestný, Siemens Kvs 10, DN 25	kus	2,00000	6 771,00	13 542,00
80	734293221R00	Dvoucestný uzavírací ventil DN 15	kus	1,00000	1 487,00	1 487,00
81	734411111R00	Teploměr přímý s pouzdem typ 160	kus	8,00000	606,00	4 848,00
82	734419111R00	Montáž teploměru s pouzdem nebo stonkem a jímkou	kus	8,00000	234,00	1 872,00
83	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	6,00000	1 325,00	7 950,00
84	734429101R00	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa	kus	6,00000	323,00	1 938,00
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>273 248,83</b>
85	735157261R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 500	kus	2,00000	3 647,00	7 294,00
86	735157262R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 600	kus	2,00000	3 842,00	7 684,00
87	735157263R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 700	kus	1,00000	4 029,00	4 029,00
88	735157264R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 800	kus	9,00000	4 218,00	37 962,00
89	735157266R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1000	kus	7,00000	4 587,00	32 109,00
90	735157269R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1400	kus	4,00000	5 341,00	21 364,00
91	735157566R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1000	kus	5,00000	5 688,00	28 440,00
92	735157669R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1400	kus	3,00000	7 500,00	22 500,00
93	735157673R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/2300	kus	2,00000	10 336,00	20 672,00
94	735157688R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 900/1200	kus	2,00000	9 244,00	18 488,00
95	735157689R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 900/1400	kus	2,00000	10 180,00	20 360,00
96	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	3,00000	127,00	381,00
97	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	41,00000	222,00	9 102,00
98	735159523R00	Montáž panel.těles Radik do 1500 mm	soubor	41,00000	600,00	24 600,00
99	735171308R00	Těleso trub. Koralux Linear Classic KLC 1220.600	kus	1,00000	2 349,00	2 349,00
100	735171315R00	Těleso trub. Koralux Linear Classic KLC 1820.750	kus	2,00000	3 308,00	6 616,00
101	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	3,00000	570,00	1 710,00
102	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	2 529,61000	3,00	7 588,83
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>49 752,00</b>
103	767	Montáž atypu do 5 kg	soubor	1,00000	22 014,00	22 014,00
104	767	Upevnění potrubí /objímky,hmoždinky,závitové tyče/	soubor	1,00000	27 738,00	27 738,00
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>124 346,00</b>
105	799	Montáž regulace	soubor	1,00000	12 302,00	12 302,00
106	799	Demontáže stáv.zařízení	soubor	1,00000	30 021,00	30 021,00
107	799	Uvedení do provozu - kotel 2x	soubor	1,00000	6 779,00	6 779,00
108	799	Vyregulování systému vytápění	soubor	1,00000	11 924,00	11 924,00
109	799	Topná zkouška	soubor	1,00000	23 220,00	23 220,00
110	799	Revize komínu	soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00
111	799	Zhotovení prostupu,drážky	soubor	1,00000	33 300,00	33 300,00



## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.6	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>1 211 798,00</b>
1	728 71-1111T00	VZT jednotka Viz výkres 07,09 : 1 : 1	ks	1,00000	320 710,00	320 710,00
2	728 71-1511T00	Regulace VZT zařízení, zaškolení obsluhy. Viz výkres 04,05,06,07,08 : 22 : 22	hod	22,00000	612,00	13 464,00
3	728 71-1611T00	Montáž VZT jednotky 1.01 Viz výkres 07,09 : 1 : 1	ks	1,00000	29 934,00	29 934,00
4	728111211T00	Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Rovné díly. Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 141,5 : 141,5	m2	141,50000	729,00	103 153,50
5	728111212T00	Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Tvarovky. Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 31 : 31	m2	31,00000	794,00	24 614,00
6	728112211T00	SPIRO potrubí skupiny I - DN100 Viz výkres 04,05,06,07,08 : 70 : 70	m	70,00000	253,00	17 710,00
7	728112211T00	SPIRO potrubí skupiny I - DN100 Viz výkres 03,04 : 5,5 : 5,5	m	5,50000	253,00	1 391,50
8	728112212T00	SPIRO potrubí skupiny I - DN125 Viz výkres 04,05,06,07,08 : 98 : 98	m	98,00000	277,00	27 146,00
9	728112212T00	SPIRO potrubí skupiny I - DN125 Viz výkres 07 : 1 : 1	m	1,00000	277,00	277,00
10	728112213T00	SPIRO potrubí skupiny I - DN160 Viz výkres 04,05,06,07,08 : 27 : 27	m	27,00000	363,00	9 801,00
11	728112213T00	SPIRO potrubí skupiny I - DN160 Viz výkres 04,05,06,07,08 : 52 : 52	m	52,00000	363,00	18 876,00
12	728112214T00	SPIRO potrubí skupiny I - DN200 Viz výkres 04,05 : 3 : 3	m	3,00000	406,00	1 218,00
13	728112214T00	SPIRO potrubí skupiny I - DN200 Viz výkres 04,05,06,07,08 : 20 : 20	m	20,00000	406,00	8 120,00
14	728115511T00	Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 200 Viz výkres 04,05,06,07,08 : 9 : 9	m	9,00000	179,00	1 611,00
15	728115512T00	Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 125 Viz výkres 04,05,06,07,08 : 13 : 13	m	13,00000	138,00	1 794,00
16	728312211T00	Tlumič hluku hranatý s kulisami	ks	4,00000	5 892,00	23 568,00

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.6	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Viz výkres 07 : 4 :				
		4		4,00000		
17	728314611T00	Protí dešťová žaluzie vč. síta - 800 x 800 mm	ks	1,00000	3 392,00	3 392,00
		Viz výkres 07 : 1 :				
		1		1,00000		
18	728314612T00	Protí dešťová žaluzie vč. síta - 800 x 600 mm	ks	1,00000	3 392,00	3 392,00
		Viz výkres 07 : 1 :				
		1		1,00000		
19	728315111T00	Kaučuková izolace - samolepící.Tloušťka izolace 25mm.	m2	81,50000	677,00	55 175,50
		Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 81,5 :				
		81,5		81,50000		
20	728315111T00	Kaučuková izolace - samolepící.Tloušťka izolace 25mm.	m2	2,00000	677,00	1 354,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08 : 2 :				
		2		2,00000		
21	728315111T00	Kaučuková izolace - samolepící.Tloušťka izolace 25mm.	m2	2,00000	677,00	1 354,00
		Viz výkres 03,04 : 2 :				
		2		2,00000		
22	728315112T00	Kaučuková izolace - samolepící.Tloušťka izolace 10mm.	m2	30,00000	421,00	12 630,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08 : 30 :				
		30		30,00000		
23	728315211T00	Požární izolace s odolností 45 min.	m2	6,00000	658,00	3 948,00
		Viz výkres 07 : 6 :				
		6		6,00000		
24	728315211T00	Požární izolace s odolností 45 min.	m2	18,00000	658,00	11 844,00
		Viz výkres 07 : 18 :				
		18		18,00000		
25	728315411T00	Montáž tepelné izolace kaučukové samolepící tl.25 mm	m2	2,00000	21,00	42,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08 : 2 :				
		2		2,00000		
26	728315411T00	Montáž tepelné izolace kaučukové samolepící tl.25 mm	m2	81,50000	21,00	1 711,50
		Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 81,5 :				
		81,5		81,50000		
27	728315411T00	Montáž tepelné izolace kaučukové samolepící tl.25 mm	m2	2,00000	21,00	42,00
		Viz výkres 03,04 : 2 :				
		2		2,00000		
28	728315412T00	Montáž tepelné izolace kaučukové samolepící tl.10 mm	m2	30,00000	21,00	630,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 30 :				
		30		30,00000		
29	728315421T00	Montáž požární izolace s odolností 45 min	m2	6,00000	204,00	1 224,00
		Viz výkres 07 : 6 :				
		6		6,00000		



## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.6	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	728315421T00	Montáž požární izolace s odolností 45 min	m2	18,00000	204,00	3 672,00
		Viz výkres 07 : 18 :				
		18		18,00000		
31	728316111T00	Pružná manžeta	ks	4,00000	914,00	3 656,00
		Viz výkres 07 : 4 :				
		4		4,00000		
32	728316211T00	Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu pro oddíl zařízení č.1	ks	1,00000	8 248,00	8 248,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 1 :				
		1		1,00000		
33	728316212T00	Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu pro zařízení jednotky č.2	ks	1,00000	7 092,00	7 092,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08 : 1 :				
		1		1,00000		
34	728316213T00	Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu pro oddíl jednotky č.3	ks	1,00000	884,00	884,00
		Viz výkres 03,04 : 1 :				
		1		1,00000		
35	728316311T00	Šipky - samolepící vyznačující směr proudění vzduchu uvnitř potrubí.	ks	90,00000	20,00	1 800,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 90 :				
		90		90,00000		
36	728316321T00	Spojovací manžeta pro ventilátory do kruhového potrubí DN100	ks	18,00000	96,00	1 728,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08 : 18 :				
		18		18,00000		
37	728316321T00	Spojovací manžeta pro ventilátory do kruhového potrubí DN100	ks	2,00000	116,00	232,00
		Viz výkres 03 : 2 :				
		2		2,00000		
38	728316322T00	Spojovací manžeta pro ventilátory do kruhového potrubí DN125	ks	0,00000	0,00	0,00
		Viz výkres 04 : :				
		0				
39	728316411T00	Zpětná klapka do kruhového potrubí, DN 100, provedení motýlová, galvanizovaná ocel	ks	2,00000	239,00	478,00
		Viz výkres 03 : 2 :				
		2		2,00000		
40	728316411T00	Zpětná klapka do kruhového potrubí, DN 100, provedení motýlová, galvanizovaná ocel	ks	10,00000	239,00	2 390,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08 : 10 :				
		10		10,00000		
41	728316412T00	Zpětná klapka do kruhového potrubí, DN 125, provedení motýlová, galvanizovaná ocel	ks	1,00000	269,00	269,00
		1 :				
		1		1,00000		
42	728316511T00	Protidešťová stříška pro potrubí DN125	ks	5,00000	458,00	2 290,00
		Viz výkres 07,08 : 5 :				
		5		5,00000		
43	728316512T00	Protidešťová stříška pro potrubí DN160	ks	3,00000	539,00	1 617,00

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.6	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Viz výkres 07,08 : 3 :				
		3		3,00000		
44	728316513T00	Protidešťová stříška pro potrubí DN200	ks	1,00000	622,00	622,00
		Viz výkres 07 : 1 :				
		1		1,00000		
45	728316521T00	Sítka do kruhového potrubí proti pronikání hmyzu a drobného ptačtva, pro DN 125	ks	5,00000	97,00	485,00
		Viz výkres 07,08 : 5 :				
		5		5,00000		
46	728316522T00	Sítka do kruhového potrubí proti pronikání hmyzu a drobného ptačtva, pro DN 160	ks	3,00000	119,00	357,00
		Viz výkres 07,08 : 3 :				
		3		3,00000		
47	728316523T00	Sítka do kruhového potrubí proti pronikání hmyzu a drobného ptačtva, pro DN 200	ks	1,00000	137,00	137,00
		Viz výkres 07,08 : 1 :				
		1		1,00000		
48	728316524T00	Sítka do kruhového potrubí proti pronikání hmyzu a drobného ptačtva, pro DN 100	ks	1,00000	88,00	88,00
		Viz výkres 04 : 1 :				
		1		1,00000		
49	728412511T00	Přívodní anemostat s termickou regulací DN 200.	ks	8,00000	7 389,00	59 112,00
		Viz výkres 04,05 : 8 :				
		8		8,00000		
50	728413611T00	Přívodní taliřový ventil DN160 včetně montážního kroužku	ks	3,00000	236,00	708,00
		Viz výkres 05 : 3 :				
		3		3,00000		
51	728413612T00	Nerezový odvodní taliřový ventil DN125 včetně montážního kroužku	ks	24,00000	586,00	14 064,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08 : 24 :				
		24		24,00000		
52	728413613T00	Nerezový odvodní taliřový ventil DN160 včetně montážního kroužku	ks	2,00000	874,00	1 748,00
		Viz výkres 05,06 : 2 :				
		2		2,00000		
53	728415611T00	Odvodní vyústka do hranatého potrubí.	ks	5,00000	1 308,00	6 540,00
		Viz výkres 04,05 : 5 :				
		5		5,00000		
54	728415612T00	Obdélníková vyústka jednořadá do kruhového potrubí	ks	4,00000	435,00	1 740,00
		Viz výkres 04,05 : 4 :				
		4		4,00000		
55	728415621T00	Větrací plastová mřížka s okapničkou a sítkou, připojení potrubí DN100	ks	1,00000	545,00	545,00
		Viz výkres 04 : 1 :				
		1		1,00000		
56	728415621T00	Větrací plastová mřížka s okapničkou a sítkou, připojení potrubí DN100	ks	2,00000	545,00	1 090,00
		Viz výkres 04,05 : 2 :				

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.6	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2		2,00000		
57	728415711T00	Regulační klapka na servo kruhová - pozinkovaná ocel (jeden list). DN 200. Viz výkres 05 : 6 :	ks	6,00000	2 401,00	14 406,00
		6		6,00000		
58	728415721T00	Sevopoho 230V - dvě polohy (otevřeno / zavřeno). Viz výkres 05 : 6 :	ks	6,00000	3 169,00	19 014,00
		6		6,00000		
59	728415811T00	Regulátor konstantního průtoku DN125 Viz výkres 07 : 1 :	ks	1,00000	630,00	630,00
		1		1,00000		
60	728611911T00	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Viz výkres 04,05,06,07 : 6 :	ks	6,00000	2 258,00	13 548,00
		6		6,00000		
61	728611912T00	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Viz výkres 04,05,06,07 : 4 :	ks	4,00000	2 258,00	9 032,00
		4		4,00000		
62	728611913T00	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Viz výkres 04 : 1 :	ks	1,00000	2 902,00	2 902,00
		1		1,00000		
63	728611914T00	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Viz výkres 04 : 1 :	ks	1,00000	2 258,00	2 258,00
		1		1,00000		
64	728611921T00	Malý axiální ventilátor Viz výkres 05 : 1 :	ks	1,00000	1 311,00	1 311,00
		1		1,00000		
65	728611922T00	Malý axiální ventilátor Viz výkres 04,05 : 2 :	ks	2,00000	1 354,00	2 708,00
		2		2,00000		
66	728712111T00	Zdroj chladu pro VZT jednotku. Viz výkres 07 : 1 :	ks	1,00000	77 523,00	77 523,00
		1		1,00000		
67	728712121T00	AHU box Viz výkres 07 : 1 :	ks	1,00000	18 255,00	18 255,00
		1		1,00000		
68	728712131T00	CU potrubí vč. izolace a kabeláže. Vč. prostupu fasádou objektu. Odolné UV záření. Viz výkres 07 : 60 :	m	60,00000	868,00	52 080,00
		60		60,00000		
69	728712151T00	Po instalaci - doplnění chladiva do systému. R410a Viz výkres 07 : 1 :	ks	1,00000	357,00	357,00
		1		1,00000		
70	728712152T00	Zprovoznění chlazení autorizovanou osobou Viz výkres 07 : 1 :	ks	1,00000	5 156,00	5 156,00
		1		1,00000		
71	728712153T00	Dokumentace pro zápis servisních zásahů a evidenci chladiva Viz výkres 07 : 1 :	ks	1,00000	931,00	931,00

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.6	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1		1,00000		
72	728713111T00	Požární klapla 200x315 mm Viz výkres 07 : 1 :	ks	1,00000	3 775,00	3 775,00
		1		1,00000		
73	728713112T00	Požární klapla 560x315 mm Viz výkres 07 : 1 :	ks	1,00000	5 088,00	5 088,00
		1		1,00000		
74	728713113T00	Požární klapla 600x315 mm Viz výkres 07 : 1 :	ks	1,00000	5 201,00	5 201,00
		1		1,00000		
75	728713211T00	Montáž požární klapky čtyřhrané do 0,2m2 Viz výkres 07 : 3 :	ks	3,00000	393,00	1 179,00
		3		3,00000		
76	728111113R00	Čtyřhranné plechové potrubí montáž čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,07 m2 Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 23 :	m	23,00000	201,00	4 623,00
		23		23,00000		
77	728111116R00	Čtyřhranné plechové potrubí montáž čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,28 m2 Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 105 :	m	105,00000	406,00	42 630,00
		105		105,00000		
78	728112111R00	Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 100 mm Viz výkres 04,05,06,07,08 : 70 :	m	70,00000	120,00	8 400,00
		70		70,00000		
79	728112111R00	Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 100 mm Viz výkres 03,04 : 5,5 :	m	5,50000	120,00	660,00
		5,5		5,50000		
80	728112112R00	Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm Viz výkres 04,05,06,07,08 : 153 :	m	153,00000	135,00	20 655,00
		153		153,00000		
81	728115412R00	Kruhové ohebné potrubí montáž ohebného izolovaného potrubí z Al laminátu nebo z Al fólie, do průměru d 200 mm Viz výkres 04,05,06,07,08 : 13 :	m	13,00000	142,00	1 846,00
		13		13,00000		
82	728115413R00	Kruhové ohebné potrubí montáž ohebného izolovaného potrubí z Al laminátu nebo z Al fólie, do průměru d 300 mm Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 9 :	m	9,00000	172,00	1 548,00
		9		9,00000		
83	728211113R00	Tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí montáž oblouku do čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,07 m2 Viz výkres 07 : 2 :	kus	2,00000	172,00	344,00
		2		2,00000		

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.6	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
84	728211116R00	Tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí montáž oblouku do čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,28 m2	kus	11,00000	391,00	4 301,00
		Viz výkres 07,08,09 : 11 :				
		11		11,00000		
85	728211213R00	Tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí montáž osového nebo pravouhého přechodu do čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,07 m2	kus	2,00000	117,00	234,00
		Viz výkres 07,08 : 2 :				
		2		2,00000		
86	728211216R00	Tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí montáž osového nebo pravouhého přechodu do čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,28 m2	kus	10,00000	282,00	2 820,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 10 :				
		10		10,00000		
87	728211316R00	Tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí montáž jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu do čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,28 m2	kus	1,00000	398,00	398,00
		Viz výkres 07 : 1 :				
		1		1,00000		
88	728212411R00	Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž škrťací nebo zpětné klapky do kruhového plechového potrubí, do průměru d 100 mm	kus	1,00000	113,00	113,00
		Viz výkres 03 : 1 :				
		1		1,00000		
89	728212412R00	Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž škrťací nebo zpětné klapky do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	10,00000	135,00	1 350,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08 : 10 :				
		10		10,00000		
90	728212713R00	Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí, do průměru d 300 mm	kus	9,00000	275,00	2 475,00
		Viz výkres 05,06,07,08 : 9 :				
		9		9,00000		
91	728312112R00	Tlumiče montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m2,	kus	4,00000	442,00	1 768,00
		Viz výkres 07 : 4 :				
		4		4,00000		
92	728314115R00	Protidešťové žaluzie, podstavce montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,75 m2,	kus	2,00000	1 071,00	2 142,00
		Viz výkres 047 : 2 :				
		2		2,00000		
93	728412122R00	Anemostaty montáž kruhového anemostatu, , do průměru d 400 mm	kus	8,00000	311,00	2 488,00
		Viz výkres 05,06 : 8 :				

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.6	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		8		8,00000		
94	728413522R00	Dýzy, taliřové ventily montáž taliřového ventilu, do průměru d 200 mm, Viz výkres 06 : 3 :	kus	3,00000	135,00	405,00
		3		3,00000		
95	728413522R00	Dýzy, taliřové ventily montáž taliřového ventilu, do průměru d 200 mm, Viz výkres 04,05,06,07,08 : 25 :	kus	25,00000	135,00	3 375,00
		25		25,00000		
96	728415113R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,15 m2, Viz výkres 04,05 : 4 :	kus	4,00000	384,00	1 536,00
		4		4,00000		
97	728415114R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,20 m2, Viz výkres 05,06 : 5 :	kus	5,00000	522,00	2 610,00
		5		5,00000		
98	728415522R00	Mřížky, regulátory montáž regulátoru konstantního průtoku, do průměru d 200 mm Viz výkres 07 : 1 :	kus	1,00000	362,00	362,00
		1		1,00000		
99	728611211R00	Ventilátory radiální nízkotlaké montáž radiálního nízkotlakého potrubního ventilátoru do kruhového potrubí, do průměru d 100 mm Viz výkres 03 : 1 :	kus	1,00000	184,00	184,00
		1		1,00000		
100	728611212R00	Ventilátory radiální nízkotlaké montáž radiálního nízkotlakého potrubního ventilátoru do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm Viz výkres 04,05,06,07,08 : 10 :	kus	10,00000	234,00	2 340,00
		10		10,00000		
101	728614611R00	Ventilátory axiální nízkotlaké montáž axiálního nízkotlakého nástěnného ventilátoru, do průměru d 100 mm Viz výkres 04,05 : 2 :	kus	2,00000	161,00	322,00
		2		2,00000		
102	728614811R00	Ventilátory axiální nízkotlaké montáž axiálního nízkotlakého stropního závěsného ventilátoru, do průměru d 800 mm Viz výkres 05 : 1 :	kus	1,00000	570,00	570,00
		1		1,00000		
103	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m Viz výkres 03,04 : 0,1 :	t	0,10000	3 698,00	369,80
		0,1		0,10000		
104	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m Viz výkres 04,05,06,07,08 : 1,5 :	t	1,50000	3 698,00	5 547,00
		1,5		1,50000		
105	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	6,50000	3 698,00	24 037,00

### Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.6	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 6,5 :				
		6,5		6,50000		
106	998728194R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku výpočet z hmotnosti příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	6,50000	1 762,00	11 453,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 6,5 :				
		6,5		6,50000		
107	998728194R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku výpočet z hmotnosti příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,50000	1 762,00	2 643,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08 : 1,5 :				
		1,5		1,50000		
108	998728194R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku výpočet z hmotnosti příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,10000	1 762,00	176,20
		Viz výkres 03,04 : 0,1 :				
		0,1		0,10000		





## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.7	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Rozvaděče MR 1</b>				<b>94 545,00</b>
1	Pol__1	Skříňový rozvaděč 600x1200x300, oceloplechový	ks	1,00000	17 600,00	17 600,00
2	Pol__2	Montážní panel	ks	1,00000	1 645,00	1 645,00
3	Pol__3	Náplň rozvaděče	ks	1,00000	41 440,00	41 440,00
4	Pol__4	Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně	ks	1,00000	27 320,00	27 320,00
5	Pol__5	Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška)	ks	1,00000	2 640,00	2 640,00
6	Pol__6	Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.)	ks	1,00000	3 900,00	3 900,00
<b>Díl: 2</b>		<b>Rozvaděče MR 2</b>				<b>94 545,00</b>
7	Pol__7	Skříňový rozvaděč 600x1200x300, oceloplechový	ks	1,00000	17 600,00	17 600,00
8	Pol__8	Montážní panel	ks	1,00000	1 645,00	1 645,00
9	Pol__9	Náplň rozvaděče	ks	1,00000	41 440,00	41 440,00
10	Pol__10	Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně	ks	1,00000	27 320,00	27 320,00
11	Pol__11	Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška)	ks	1,00000	2 640,00	2 640,00
12	Pol__12	Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.)	ks	1,00000	3 900,00	3 900,00
<b>Díl: 3</b>		<b>Montážní materiál</b>				<b>46 894,70</b>
13	Pol__13	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní	ks	1,00000	1 163,00	1 163,00
14	Pol__14	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=100 mm	ks	4,00000	1 245,00	4 980,00
15	Pol__15	Snímač teploty, Ni1000/6180 - jímkový, l=220 mm, s jímkou	ks	1,00000	1 945,00	1 945,00
16	Pol__16	Snímač teploty, Ni 1000/6180 -VZT, l=240 mm	ks	3,00000	1 240,00	3 720,00
17	Pol__17	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový	ks	1,00000	617,90	617,90
18	Pol__18	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - příložený	ks	1,00000	956,40	956,40
19	Pol__19	Regulátor teploty - stonkový 40/120°C, vč.jímky	ks	1,00000	4 673,00	4 673,00
20	Pol__20	Snímač tlaku analogový, 0-6bar, 0-10V, vč. ventil tlakoměr. zkušební	ks	1,00000	6 550,40	6 550,40
21	Pol__21	Snímač zaplavení	ks	1,00000	1 456,00	1 456,00
22	Pol__22	Detektor hořlavých plynů - dvoustupňový	ks	1,00000	4 504,70	4 504,70
23	Pol__23	Ústředna pro detektor	ks	1,00000	2 383,30	2 383,30
24	Pol__24	Snímač kvality vzduchu, 0-10V	ks	1,00000	8 995,00	8 995,00
25	Pol__25	Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa	ks	2,00000	990,00	1 980,00
26	Pol__26	Tlačítkový ovládač se signalizací chodu	ks	3,00000	990,00	2 970,00
<b>Díl: 4</b>		<b>Řídicí systém</b>				<b>217 788,00</b>
27	Pol__27	Kompakt. DDC říd. stanice - (8AI; 8DI; 4AO; 8DO, vestavěný web server; GSM modul)	ks	1,00000	28 400,00	28 400,00
28	Pol__28	Kompakt. DDC říd. stanice - (8AI; 8DI; 4AO; 8DO, vestavěný web server)	ks	1,00000	28 400,00	28 400,00
29	Pol__29	Rozšiřující modul univerzální -8UI/8DO	ks	1,00000	9 780,00	9 780,00
30	Pol__30	Rozšiřující modul univerzální -8UI/8AOU	ks	1,00000	18 460,00	18 460,00
31	Pol__31	Rozšiřující modul univerzální -12RDO	ks	1,00000	7 063,00	7 063,00
32	Pol__32	Převodník M-bus - ethernet , 10 impulsních vstupů	ks	1,00000	9 890,00	9 890,00
33	Pol__33	Switch, 5x port, 10 Mbps, na DIN lištu, 24V, DC	ks	1,00000	4 690,00	4 690,00
34	Pol__34	Napájecí zdroj 230V/24V; 2,5A	ks	2,00000	1 050,00	2 100,00
35	Pol__35	Anténa magnetická	ks	1,00000	345,00	345,00
36	Pol__36	Prostorové čidlo teploty s korekcí, RS485	ks	4,00000	4 650,00	18 600,00
37	Pol__37	SW za jeden datový bod	ks	114,00000	790,00	90 060,00

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.7	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Kabeláž + kabel. trasy</b>				<b>78 086,00</b>
38	Pol_38	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1	m	584,00000	17,00	9 928,00
39	Pol_39	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1	m	196,00000	23,00	4 508,00
40	Pol_40	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1	m	68,00000	29,00	1 972,00
41	Pol_41	Kabel PVC stíněný J-Y(ST)-Y 2x2x0,8	m	184,00000	17,00	3 128,00
42	Pol_42	Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5	m	32,00000	19,00	608,00
43	Pol_43	Kabel PVC silový CYKY-O,J 3x1,5	m	566,00000	24,00	13 584,00
44	Pol_44	Kabel PVC silový CYKY-J 4x1,5	m	48,00000	37,00	1 776,00
45	Pol_45	Kabel PVC silový CYKY-J 5x1,5	m	62,00000	41,00	2 542,00
46	Pol_46	Cu vodič PVC 6	m	44,00000	30,00	1 320,00
47	Pol_47	Žlab kabelový drátěný 100/50	m	64,00000	165,00	10 560,00
48	Pol_48	Nosník žlabu 50 mm	ks	70,00000	80,00	5 600,00
49	Pol_49	Spojka žlabu	ks	70,00000	24,00	1 680,00
50	Pol_50	Spojka žlabu uzemňovací	ks	70,00000	79,00	5 530,00
51	Pol_51	Spojovací sada (šroub, matka, podložka)	sada	10,00000	129,00	1 290,00
52	Pol_52	Elektroinstalační trubka ohebná D32	m	18,00000	36,00	648,00
53	Pol_53	Trubka pancéřová D 32 mm	m	42,00000	255,00	10 710,00
54	Pol_54	Pomocný montážní materiál	ks	1,00000	2 702,00	2 702,00
<b>Díl: 6</b>		<b>Montážní práce</b>				<b>141 979,00</b>
55	Pol_55	Mt. teplotní čidla	ks	12,00000	465,00	5 580,00
56	Pol_56	Mt. čidla dif. tlaku	ks	3,00000	465,00	1 395,00
57	Pol_57	Mt. ovládačů VZT	ks	1,00000	465,00	465,00
58	Pol_58	Mt. servopohonu	ks	17,00000	880,00	14 960,00
59	Pol_59	Kabel JYTY - volně	m	1 032,00000	44,00	45 408,00
60	Pol_60	Kabel CYKY - volně	m	708,00000	44,00	31 152,00
61	Pol_61	Žlab kabelový drátěný	m	64,00000	335,00	21 440,00
62	Pol_62	Elektroinstalační trubka	m	60,00000	88,00	5 280,00
63	Pol_63	Uzemnění	m	44,00000	106,00	4 664,00
64	Pol_64	Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, kotel apod.)	ks	13,00000	895,00	11 635,00
<b>Díl: 7</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>116 850,00</b>
65	Pol_65	Výrobní dokumentace	ks	1,00000	26 500,00	26 500,00
66	Pol_66	Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy)	hod	32,00000	1 050,00	33 600,00
67	Pol_67	Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky	set	1,00000	21 200,00	21 200,00
68	Pol_68	Přesun materiálu v místě stavby	set	1,00000	6 500,00	6 500,00
69	Pol_69	Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr)	hod	4,00000	450,00	1 800,00
70	Pol_70	Zaučení obsluhy	hod	1,00000	1 050,00	1 050,00
71	Pol_71	Příprava ke komplexní zkoušce	hod.	16,00000	850,00	13 600,00
72	Pol_73	Revizní technik	hod	12,00000	1 050,00	12 600,00

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.6	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 611</b>		<b>Sanační skladba SI 1</b>				<b>202 492,97</b>
1	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 133,04400 : 133,044	m2	133,04400	168,00	22 351,39
2	611003	Sanační plnoplošný postřik z jádrové vyrovnávací vrstvy omítky, ručně, 5 mm A103 : (8,91+5+6,94+1,7)*1,5 : A108 : (3,6+0,3+0,57)*1,5 : A109 : (1,54+1,52)*0,6 : A110 : (3,22+1,4+3,22+0,2+3,22)*1,5 : A113 : 20*1,8 : (1,07+0,47+0,72)*1,8 : A120 : (2,47+1,05+2,41+0,05+0,62)*3 : A122 : 9,28*1,5 : 133,044	m2	133,04400	193,00	25 677,49
3	612001	Antisanitrační přednástřík Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 133,04400 : 133,044	m2	133,04400	112,00	14 900,93
4	612003	Sanační hydrofilní systém vnitřní, plnivo na bázi expandovaného vulkanického skla, tep. izol vlast (?=0,07 W/mK), pórovitost >60%, tl. vrstvy 25 mm Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 133,04400 : 133,044	m2	133,04400	1 049,00	139 563,16
<b>Díl: 612</b>		<b>Sanační skladba SI 2</b>				<b>69 577,61</b>
5	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 133,80310 : 133,8031	m2	133,80310	168,00	22 478,92
6	777695	Hloubková mineralizace a konzervace povrchu A110 : 1,49*2,34 : autocad : 7,2 : A119 : (0,49+3,8+0,21+0,15)*3 : AS01 : (2,7+2,5+3,73)*2,55 : AS02 : (3,23+2,53+3,23)*3,7 : AS 03 (odhad) : (4,8+2,6)*2*3,59 : 133,8031	m2	133,80310	352,00	47 098,69
<b>Díl: 613</b>		<b>Sanační skladba SI 3</b>				<b>12 836,70</b>
7	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,65000 : 7,65	m2	7,65000	168,00	1 285,20
8	711212123R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,65000 : 7,65	m2	7,65000	563,00	4 306,95
9	612001	Antisanitrační přednástřík Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,65000 : 7,65	m2	7,65000	112,00	856,80
10	612002	Vyrovnaní zdiva, sanační systém, jádrová omítka se síranovzdorným cementem v tl. 30 mm	m2	7,65000	835,00	6 387,75

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.6	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		A109 : (1,54+1,52)*2,5 :				
		7,65		7,65000		

<b>Díl: 614</b>		<b>Sanační systém - interiér ( ostatní )</b>				<b>86 966,40</b>
11	614001	Odvlhčení kondenz. nebo absorpčními vysoušeči technolog. vlhkost, hodnocení během stavby	den	60,00000	641,00	38 460,00
12	614002	HZS - Nespecifikované práce provedení detailů a doplňkových sanačních prací	hod	100,00000	462,00	46 200,00
13	614004	Oddělení stávajících a nových konstrukcí - silikátová hydroizolační stěrka 3 kg/m2, včetně vyrovnání zdiva	m	6,20000	372,00	2 306,40

A109 : 3,1\*2 :  
6,2 6,20000

<b>Díl: 621-3</b>		<b>Sanační systém - exteriér ( skladba SE 1-2 )</b>				<b>77 825,54</b>
14	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	49,60200	168,00	8 333,14

SE 01 obj. A - severní strana :  
(1,07+5,65+1,07+17,95+0,8+4,3+0,8+5,05)\*0,6 :  
SE 01 obj. A - západní strana :  
(2,29+0,69+2,86+0,69+1,43+1,1+2,39+1,1+1,43+0,69+2,86+0,69+2,3+4,8+6,64)\*0,6 :  
SE 02 obj. A - jižní strana : 14,02\*0,6 :  
49,602 49,60000

15	711112006RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky	m2	49,60200	80,00	3 968,16
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 49,60200 :  
49,602 49,60000

16	621-3001	Omítka vnější stěn, MC s vodotěsnicí krystalizační přísadou v tl. do 40 mm, hrubá zatřená, podrovnání zdiva pod stěrky	m2	49,60200	510,00	25 297,02
----	----------	--	----	----------	--------	-----------

SE 01 obj. A - severní strana :  
(1,07+5,65+1,07+17,95+0,8+4,3+0,8+5,05)\*0,6 :  
SE 01 obj. A - západní strana :  
(2,29+0,69+2,86+0,69+1,43+1,1+2,39+1,1+1,43+0,69+2,86+0,69+2,3+4,8+6,64)\*0,6 :  
SE 02 obj. A - jižní strana : 14,02\*0,6 :  
49,602 49,60000

17	711212012R	Hydroizolační bitumenová stěrka vyztužená tkaninou	m2	49,60200	811,00	40 227,22
----	------------	--	----	----------	--------	-----------

SE 01 obj. A - severní strana :  
(1,07+5,65+1,07+17,95+0,8+4,3+0,8+5,05)\*0,6 :  
SE 01 obj. A - západní strana :  
(2,29+0,69+2,86+0,69+1,43+1,1+2,39+1,1+1,43+0,69+2,86+0,69+2,3+4,8+6,64)\*0,6 :  
SE 02 obj. A - jižní strana : 14,02\*0,6 :  
49,602 49,60000

<b>Díl: 624</b>		<b>Sanační systém - exteriér ( skladba SE 3 )</b>				<b>40 715,14</b>
-----------------	--	---	--	--	--	------------------

18	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	34,27200	168,00	5 757,70
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

SE 03 obj. A - jižní strana : 9,74\*1,6 :  
SE 03 obj. A - východní strana : (2,91+2,97)\*1,6 :

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.6	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

SE 03 obj. A - severní strana : 5,8\*1,6 :

34,272

34,27000

19	621-3001	Omítka vnější stěn, MC s vodotěsnící krystalizační přísadou v tl. do 40 mm, hrubá zatřená, podrovnání zdiva pod stěrky	m2	34,27200	494,00	16 930,37
----	----------	--	----	----------	--------	-----------

SE 03 obj. A - jižní strana : 9,74\*1,6 :

SE 03 obj. A - východní strana : (2,91+2,97)\*1,6 :

SE 03 obj. A - severní strana : 5,8\*1,6 :

34,272

34,27000

20	621-3002	Stěrka hydroiz. proti vlhkosti silikát. se spotřebou 4 kg/m2	m2	34,27200	526,00	18 027,07
----	----------	--	----	----------	--------	-----------

SE 03 obj. A - jižní strana : 9,74\*1,6 :

SE 03 obj. A - východní strana : (2,91+2,97)\*1,6 :

SE 03 obj. A - severní strana : 5,8\*1,6 :

34,272

34,27000

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>4 633,59</b>
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

21	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	10,65192	435,00	4 633,59
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

<b>Díl: CH</b>	<b>Chemická injektáž</b>					<b>1 137 972,28</b>
----------------	--------------------------	--	--	--	--	---------------------

22	CH001	Vrty příklepovými vrtáky o pr. 12 mm	m	1 980,29000	128,00	253 477,12
----	-------	--------------------------------------	---	-------------	--------	------------

1980,29 :

1980,29

1 980,29000

23	CH002	Vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, pr. 12 mm	m	1 980,29000	37,00	73 270,73
----	-------	--	---	-------------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1980,29000 :

1980,29

1 980,29000

24	CH003	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, akrylátový gel, 1 řada, horizontální	m2	188,08000	2 415,00	454 213,20
----	-------	---	----	-----------	----------	------------

188,08 :

188,08

188,08000

25	CH004	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, akrylátový gel, 1 řada, vertikální	m2	9,95000	2 564,00	25 511,80
----	-------	---	----	---------	----------	-----------

9,95 :

9,95

9,95000

26	CH005	Akrylátový gel 3-složkový	l	1 188,17000	279,00	331 499,43
----	-------	---------------------------	---	-------------	--------	------------

1188,17 :

1188,17

1 188,17000



### Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.99	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>1 275 600,00</b>
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	31 600,00	31 600,00
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	774 000,00	774 000,00
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	470 000,00	470 000,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>105 000,00</b>
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	105 000,00	105 000,00





## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	S02 a S03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>277 660,00</b>
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 218*0,1 : 21,8	m3	21,80000	107,00	2 332,60
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 Odkop : Odkop : Výměna : Výměna : 220	m3	220,00000	236,00	51 920,00
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Položka pořadí 2 : 220,00000*0,5 : 110	m3	110,00000	47,00	5 170,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 2 : 220 : Odvoz ornice : 9,5 : 229,5	m3	229,50000	329,00	75 505,50
5	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	82,00000	152,00	12 464,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice zpět : 12,3 : 12,3	m3	12,30000	328,00	4 034,40
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 229,50000 : 229,5	m3	229,50000	539,00	123 700,50
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním DLA_60 : DLA_60 : DLA_80 : DLA_80 : 149	m2	149,00000	17,00	2 533,00
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>23 800,00</b>
9	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm DN 120mm : 35 : 35	m	35,00000	680,00	23 800,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>510 024,30</b>
10	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm DLA_80 : DLA_80*1,2 : DLA_60 : DLA_60*1,2 : 178,8	m2	178,80000	213,00	38 084,40
11	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm Výměna : Výměna/0,4*2 : 400	m2	400,00000	279,00	111 600,00
12	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm DLA_80 : DLA_80*1,1 : 145,2	m2	145,20000	307,00	44 576,40
13	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm Osazení schodišťových stupňů : 6*1,5*0,3*1,25 : 3,375	m2	3,37500	272,00	918,00
				3,38000		

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	S02 a S03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	17,00000	298,00	5 066,00
		DLA_60 : DLA_60 :				
		17		17,00000		
15	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	132,00000	332,00	43 824,00
		DLA_80 : DLA_80 :				
		132		132,00000		
16	597101035RA0	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN	m	34,00000	4 680,00	159 120,00
17	59245110R	Dlažba sklad. I 20x10x6 cm přírodní	m2	15,75000	375,00	5 906,25
		DLA_60 : (DLA_60-2)*1,05 :				
		15,75		15,75000		
18	592451151R	Dlažba I SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	2,10000	615,00	1 291,50
		DLA_60 : 2*1,05 :				
		2,1		2,10000		
19	59248030R	Dlažba zámková 20/20/8 II přírodní	m2	15,75000	465,00	7 323,75
		15*1,05 :				
		15,75		15,75000		
20	592452570R	Dlažba zatravnovací přírodní 21/24x14/17x8cm	m2	119,70000	420,00	50 274,00
		114*1,05 :				
		119,7		119,70000		
21	593723034R	Stupeň schodišťový 1500/300/185, vymývaný povrch	kus	6,00000	3 780,00	22 680,00
22	289970111R00	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	160,00000	121,00	19 360,00
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>7 945,00</b>
23	894431123RCC	Šachta, D 315 mm, dl. šach.roury 2,0 m, 1 přítok dno PP KG D 200 mm, poklop děrovaný litina 40 t	kus	1,00000	7 945,00	7 945,00
<b>Díl: 911 Dopravní značení</b>						<b>7 941,00</b>
24	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	3,00000	350,00	1 050,00
25	57-000001TA0	Dopravní značka svislá, zemní práce, b. patka,, osazení sloupku, montáž; BEZ SPECIFIKACE	kus	2,00000	1 945,00	3 890,00
		IP11 : 1 :				
		IP12 : 1 :				
		2		2,00000		
26	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	2,00000	1 031,00	2 062,00
		IP11 : 1 :				
		IP 12 : 1 :				
		2		2,00000		
27	40445161.AR	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	1,00000	939,00	939,00
		E13 - O1 : 1 :				
		1		1,00000		
<b>Díl: 912 Obrubníky a přídlažby</b>						<b>60 738,06</b>
28	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15	m	101,00000	363,00	36 663,00
		SIL_OBR : SIL_OBR :				
		CHOD_OBR : CHOD_OBR :				
		NAJ_OBR : NAJ_OBR :				
		PRECH_OBR : PRECH_OBR :				
		101		101,00000		

## Položkový rozpočet

S:	220801	ORLOVNA A - KOMUNITNÍ CENTRUM, STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	S02 a S03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	59217410R	Obrubník chodníkový 100/10/25 II nat	kus	15,37500	201,00	3 090,38

chodníkový : CHOD\_OBR\*1,025 :  
15,375

15,38000

30	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	52,27500	255,00	13 330,13
----	-----------	-------------------------------------	-----	----------	--------	-----------

silniční : SIL\_OBR\*1,025 :  
52,275

52,27000

31	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	34,85000	203,00	7 074,55
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------

nájezdový : NAJ\_OBR\*1,025 :  
34,85

34,85000

32	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,00000	580,00	580,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

přechodový levý : PRECH\_OBR :  
1

1,00000

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>12 696,00</b>
----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------

33	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	56,00000	111,00	6 216,00
----	--------------	-------------------------------------	---	----------	--------	----------

silniční : 32 :  
chodníkový : 24 :  
56

56,00000

34	113106005RA0	Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.do 50 m2	m2	15,00000	432,00	6 480,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>96 740,00</b>
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	------------------

35	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	380,86613	254,00	96 740,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>8 908,00</b>
-----------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------

36	210010125R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	m	68,00000	92,00	6 256,00
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

37	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	68,00000	39,00	2 652,00
----	-------------	---	---	----------	-------	----------

<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>19 244,78</b>
-----------------	--	----------------------------------	--	--	--	------------------

38	460200204RT2	Výkop kabelové rýhy 50/20 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	68,00000	217,00	14 756,00
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

39	460570004R00	Zához rýhy 20/50 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	68,00000	52,00	3 536,00
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

40	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	2,13628	446,00	952,78
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

68\*0,1\*0,1\*pi :  
2,13628

2,14000

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>16 374,96</b>
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

41	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	15,12000	185,00	2 797,20
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

42	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,12000	265,00	4 006,80
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	211,68000	19,50	4 127,76
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

44	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	15,12000	360,00	5 443,20
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------

160\*0,5 :  
15,12

15,12000



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **008\_2018 STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	14 732 161,81
PSV	11 214 230,41
MON	22 516,63
Vedlejší náklady	1 155 000,00
Ostatní náklady	90 000,00
<b>Celkem</b>	<b>27 213 908,85</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 213 908,85 CZK
Základní DPH	21 %	5 714 920,86 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 32 928 829,71 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
**SK Líšeň**  
 Kučerova 1776/4, 628 00 Brno  
 IČO: 13691732, DIČ: CZ13691732  
 ID FAČR: 6220141 -1-  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 01</b>	<b>Objekt komunitního centra A</b>	<b>0,00</b>	<b>27 213 908,85</b>	<b>5 714 920,86</b>	<b>32 928 829,71</b>	<b>100</b>
01	Opravy stávajících konstrukcí	0,00	2 402 151,18	504 451,75	2 906 602,93	9
D.1.1 D.1.2 D.1	Výplně otvorů	0,00	1 290 761,61	271 059,94	1 561 821,55	5
D.1.1 D.1.2. D.1	ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A	0,00	6 470 033,30	1 358 706,99	7 828 740,29	24
D.1.1 D.1.2. D.1	ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	0,00	6 936 130,54	1 456 587,41	8 392 717,95	25
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace vč. dešťové kanalizace	0,00	1 925 097,46	404 270,47	2 329 367,93	7
D.1.4.2	Plyn	0,00	26 925,60	5 654,38	32 579,98	0
D.1.4.3	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	0,00	1 347 326,06	282 938,47	1 630 264,53	5
D.1.4.4	Slaboproudá zařízení	0,00	398 126,00	83 606,46	481 732,46	1
D.1.4.5	Zařízení pro vytápění staveb	0,00	1 278 361,90	268 456,00	1 546 817,90	5
D.1.4.6	Vzduchotechnika	0,00	1 084 240,35	227 690,47	1 311 930,82	4
D.1.4.7	Měření a regulace	0,00	495 183,80	103 988,60	599 172,40	2
D.1.6	Sanace vlhkého zdiva	0,00	1 429 860,95	300 270,80	1 730 131,75	5
D.99	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	1 245 000,00	261 450,00	1 506 450,00	5
S02 a S03	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	884 710,10	185 789,12	1 070 499,22	3
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0,00</b>	<b>27 213 908,85</b>	<b>5 714 920,86</b>	<b>32 928 829,71</b>	<b>100</b>

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Rozvaděče MR 1	HSV			52 800,00	0
_2	Rozvaděče MR 2	HSV			40 920,00	0
_29	Ostatní materiál	HSV			95 895,50	0
_3	Montážní materiál	HSV			41 060,00	0
_4	Řídicí systém	HSV			149 467,00	1
_5	Kabeláž + kabel. trasy	HSV			50 688,00	0

_6	Montážní práce	HSV			87 118,80	0
_7	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			73 130,00	0
1	Silnoproud - objekt A	HSV			1 042 918,00	4
1	Slaboproud - objekt A	HSV			398 126,00	1
1	Zemní práce	HSV			1 278 454,83	5
2	Bleskosvod - objekt A	HSV			304 408,06	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			41 232,30	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			192 538,47	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 255 200,16	5
5	Komunikace	HSV			594 640,52	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 077 974,97	4
611	Sanační skladba SI 1	HSV			189 255,09	1
612	Sanační skladba SI 2	HSV			58 672,66	0
613	Sanační skladba SI 3	HSV			10 675,58	0
614	Sanační systém - interiér ( ostatní )	HSV			78 277,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 664 311,65	6
621-3	Sanační systém - exteriér ( skladba SE 1-2 )	HSV			70 335,64	0
624	Sanační systém - exteriér ( skladba SE 3 )	HSV			37 613,52	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			469 349,35	2
64	Výplně otvorů	HSV			1 299 795,66	5
8	Trubní vedení	HSV			253 787,15	1

900	HZS	HSV			32 000,00	0
911	Dopravní značení	HSV			6 502,00	0
912	Obrubníky a přídlažby	HSV			46 304,86	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			387 120,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			302 742,60	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			555 834,91	2
97	Prorážení otvorů	HSV			4 836,03	0
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			16 019,02	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			310 988,52	1
CH	Chemická injektáž	HSV			981 036,99	4
711	Izolace proti vodě	PSV			188 826,32	1
712	Povlakové krytiny	PSV			11 042,96	0
713	Izolace tepelné	PSV			840 415,01	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			287 950,15	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			234 286,00	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			26 925,60	0
725	Zařizovací předměty	PSV			90 340,38	0
728	Vzduchotechnika	PSV			1 084 240,35	4
730	Vytápění VZT	PSV			139 531,60	1
731	Kotelny	PSV			209 066,55	1
732	Strojovny	PSV			104 913,74	0



733	Rozvod potrubí	PSV			267 784,40	1
734	Armatury	PSV			118 396,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			250 606,21	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			631 820,24	2
763	Dřevostavby	PSV			77 318,86	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			638 534,31	2
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 195 517,45	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 860 581,02	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			249 119,35	1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			132 071,82	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			352 272,01	1
773	Podlahy teracové	PSV			21 047,04	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			722 731,05	3
776	Podlahy povlakové	PSV			317 257,25	1
781	Obklady keramické	PSV			239 721,71	1
783	Nátěry	PSV			379 819,96	1
784	Malby	PSV			400 749,07	1
799	Ostatní	PSV			141 344,00	1
M21	Elektromontáže	MON			7 010,80	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			15 505,83	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 180 130,97	4

VN	Vedlejší náklady	VN			1 155 000,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			90 000,00	0
Cena celkem					27 213 908,85	100

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	01	Opravy stávajících konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>641 394,70</b>
1	612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně vyrovnání stěn po stržení sololitu a latexu a obkladu : 117,52 80,52 102,4	m2	300,44000	300,50	90 282,22
2	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně na plochu, kde má být pouze omítka : 157,55 208,3 103,4 143,23 75,7 93,3 340,7 50,2 36,2	m2	1 208,58000	456,00	551 112,48
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>54 120,00</b>
3	63-01	Lokální vyspravení beton. podlah	m2	45,10000	1 200,00	54 120,00
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>22 192,50</b>
4	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m při 300 m2 : 165	m2	165,00000	134,50	22 192,50
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>19 635,00</b>
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 165	m2	165,00000	119,00	19 635,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>132 280,21</b>
6	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické 107,03	m2	107,03000	84,60	9 054,74
7	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 117,52+157,55 208,3 25,5 143,23 75,7 340,7 50,2 36,2	m2	1 154,90000	86,90	100 360,81
8	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 102,4 104,52	m2	206,92000	110,50	22 864,66
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>36 151,07</b>
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	47,44235	762,00	36 151,07
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>16 720,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	01	Opravy stávajících konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	711210010RAA	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti vč těsn.provazců	m2	35,20000	475,00	16 720,00
		21,8		21,80000		
		13,4		13,40000		

<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>	<b>622 720,39</b>			
11	766-01	Demontáž jednokřídlých vnitřních dveří vč. zárubně a prahu a likvidace	ks	26,00000	2 570,00	66 820,00
12	766-02	Dodávka a montáž plných 1kř. vnitřních dveří vč. zárubně pro zazdění a vč. kování, 600/1970 mm křídlo CPL, do tl. stěny 150 mm	ks	8,00000	15 500,00	124 000,00
13	766-03	Dodávka a montáž plných 1kř. vnitřních dveří vč. zárubně pro zazdění a vč. kování 700/1970 mm, křídlo CPL, do tl. stěny 150 mm	ks	2,00000	16 150,00	32 300,00
14	766-04	Dodávka a montáž plných 1kř. vnitřních dveří posuvných po stěně 740/1970 mm křídlo CPL	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00
15	766-05	Dodávka a montáž plných 1kř. vnitřních dveří vč. zárubně pro zazdění a vč. kování 800/1970 mm, křídlo CPL, do tl. stěny 150 mm	ks	10,00000	17 500,00	175 000,00
16	766-05b	Dodávka a montáž plných 1kř. vnitřních dveří vč. zárubně pro zazdění a vč. kování 800/1970 mm, křídlo CPL, do tl. stěny 250 mm	ks	3,00000	18 400,00	55 200,00
17	766-06	Dodávka a montáž plných 2kř. vnitřních dveří vč. zárubně pro zazdění a vč. kování 1200/1970 mm, křídlo CPL	ks	1,00000	26 000,00	26 000,00
18	766-07	Dodávka a montáž plných 2kř. vnitřních dveří vč. zárubně pro zazdění a vč. kování 1600/1970 mm, křídlo CPL	ks	1,00000	28 500,00	28 500,00
19	766-08	Zednické výpomoci, zapravení ostění a nadpraží, oprava omítek, případně zdiva	ks	26,00000	3 500,00	91 000,00
20	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	6 138,20000	1,45	8 900,39

<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>	<b>234 418,18</b>			
21	77147TA0	Montáž dlažby vč. dodávky kachlí do 650 Kč/m2, sokl, spárování, silikonování, penetrace	m2	107,03000	1 450,00	155 193,50
		107,03		107,03000		

22	771100020RAA	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou v int. nivelační hmota tl. 10 mm, penetrace (po vybourání dlažby)	m2	107,03000	740,21	79 224,68
		107,03		107,03000		

<b>Díl: 773</b>		<b>Podlahy teracové</b>	<b>21 047,04</b>			
23	773-01	Lokální opravy teracového schodiště a místnosti pod schodištěm	m2	32,00000	630,00	20 160,00
24	998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	%	201,60000	4,40	887,04

<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>	<b>300 168,01</b>			
25	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců a dřev. podlahy lepených s podložkou z ploch do 10 m2	m2	334,44000	106,00	35 450,64
		74,74		74,74000		
		53,7		53,70000		
		206,0		206,00000		

26	777531025R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota standard tl.5 mm (pod PVC, koberce...)	m2	231,44000	349,00	80 772,56
		74,74		74,74000		
		53,7		53,70000		
		103		103,00000		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	01	Opravy stávajících konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	776520010RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina standard tl. 2,0 mm	m2	177,74000	778,90	138 441,69
		74,74		74,74000		
		103,0		103,00000		
28	776570020RAB	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec zátěžový	m2	53,70000	830,26	44 584,96
		53,7		53,70000		
29	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 162,23200	0,79	918,16
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>151 554,00</b>
30	781-01	Obklad keramický, kachle do 650 Kč/m2 vč. spárování, silikonování	m2	104,52000	1 450,00	151 554,00
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>1 162,20</b>
31	784-01	Protiprašný bezbarvý nátěr stěn režného zdiva	m2	17,88000	65,00	1 162,20
		17,88		17,88000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>148 587,88</b>
32	97999	Poplatek za skládku suti - atyp. prvky	t	2,34000	1 235,00	2 889,90
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	78,54396	300,00	23 563,19
34	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	80,88396	347,50	28 107,18
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	80,88396	225,00	18 198,89
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 941,21504	15,70	30 477,08
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	80,88396	315,00	25 478,45
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	566,18772	35,10	19 873,19



## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2 D Výplně otvorů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>1 289 469,66</b>
1	766601211RT3	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní,	m	223,72000	157,50	35 235,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 182,26000		182,26000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 41,46000		41,46000		
2	766711001R00	Montáž otvorových prvků oken a balkonových dveří,	m	182,26000	244,00	44 471,44
		okna a dveře dle výpisu :				
		01 : (1,61+1,05)*2*7		37,24000		
		02 : (1,37+0,49)*2		3,72000		
		03 : (0,96+1,59)*2*2		10,20000		
		04 : (0,45+1,16)*2*2		6,44000		
		05 : (1,14+1,73)*2		5,74000		
		018 : 3,46		3,46000		
		019 : (1,62+1,05)*2		5,34000		
		020 : (0,69+1,27)*2		3,92000		
		021 : (1,19+1,73)*2		5,84000		
		022 : (2,07+1,51)*2*3		21,48000		
		023 : (1,93+1,42)*2*4		26,80000		
		024 : (2,22+2,74)*2		9,92000		
		025 : (0,98+1,16)*2		4,28000		
		026 : (1,17+1,63)*2*3		16,80000		
		029 : (0,83+1,28)*2		4,22000		
		034 : (1,2+0,58)*2*2		7,12000		
		037 : (1,61+1,05)*2		5,32000		
		038 : (1,05+1,16)*2		4,42000		
3	766711021R00	Montáž otvorových prvků vstupních dveří,	m	41,46000	392,00	16 252,32
		vchodové dveře dle výpisu :				
		D44 : (2,1+2,56)*2		9,32000		
		D46 : (1,55+2,6)*2		8,30000		
		D47 : (1,55+2,64)*2		8,38000		
		D48 : (1,44+1,81)*2		6,50000		
		D49 : (1,86+2,62)*2		8,96000		
4	01	Okno 1610 x 1050 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	7,00000	30 210,00	211 470,00
5	02	Okno 1370 x 490 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	12 725,00	12 725,00
6	03	Okno 960 x 1590 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	2,00000	11 935,00	23 870,00
7	04	Okno 450 x 1160 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	2,00000	4 040,00	8 080,00
8	05	Okno 1140 x 1730 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	2,00000	19 660,00	39 320,00
9	018	Okno D 1100 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	12 645,00	12 645,00
10	019	Okno 1620 x 1050 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	16 260,00	16 260,00
11	020	Okno 690 x 1270 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	9 210,00	9 210,00

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2 D Výplně otvorů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	021	Okno 1190 x 1730 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	19 970,00	19 970,00
13	022	Okno 2070 x 1510 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	3,00000	22 910,00	68 730,00
14	023	Okno 1930 x 1420 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	4,00000	22 450,00	89 800,00
15	024	Okno 2220 x 2740 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	35 070,00	35 070,00
16	025	Okno 980 x 1160 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	10 180,00	10 180,00
17	026	Okno 1170 x 1630 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	3,00000	18 265,00	54 795,00
18	029	Okno 830 x 1280 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	10 120,00	10 120,00
19	034	Okno 1200 x 580 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	2,00000	85 775,00	171 550,00
20	037	Okno 1610 x 1050 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	kus	1,00000	16 680,00	16 680,00
21	038	Okno 1050 x 1160 mm, dřevo, technické parametry dle výpisu oken	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00
22	044	Dveře vstupní hliníkové 2100 x 2560 mm, technické parametry dle výpisu vstupních dveří	kus	1,00000	83 600,00	83 600,00
23	046	Dveře vstupní hliníkové 1550 x 2600 mm, technické parametry dle výpisu vstupních dveří	kus	1,00000	73 900,00	73 900,00
24	047	Dveře vstupní hliníkové 1550 x 2640 mm, technické parametry dle výpisu vstupních dveří	kus	1,00000	74 325,00	74 325,00
25	048	Dveře vstupní 1440 x 1810 mm, plast, technické parametry dle výpisu vstupních dveří	kus	1,00000	59 500,00	59 500,00
26	049	Dveře vstupní 1860 x 2620 mm, plast, technické parametry dle výpisu vstupních dveří	kus	1,00000	81 210,00	81 210,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 291,95</b>
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,69547	762,00	1 291,95



## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>64 365,35</b>
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 skladba stávající podlahy A114 : 210,7*0,1 skladba bourané podlahy A113 : 46,47*0,1 skladba bourané podlahy A122 : 4*0,1	m3	26,11700	1 262,00	32 959,65
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 1 : 26,11700	m3	26,11700	264,50	6 907,95
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m Položka pořadí 1 : 26,11700	m3	26,11700	245,50	6 411,72
4	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 Položka pořadí 3 : 26,11700	m3	26,11700	217,50	5 680,45
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 2 : 26,11700	m3	26,11700	475,00	12 405,58
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>19 182,30</b>
6	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm se zhutněním skladba S3 : A113 + A114 - tl. 50 mm : 258*0,05	m3	12,90000	1 487,00	19 182,30
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>152 502,60</b>
7	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi A109 : 1*2,47	m3	2,47000	5 350,00	13 214,50
8	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,07655	10 840,00	829,80
9	317234410RT2	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi PR1 : 0,14*0,24*1,2 PR7 : 0,14*0,5*1,84 0,09765	m3	0,26677	6 945,00	1 852,72
10	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 250 mm strop nad jevištěm HEA : 4 strop nad jevištěm stropnice : 16	kus	20,00000	73,70	1 474,00
11	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší strop nad jevištěm : 11*2*68,2/1000	t	1,50040	9 310,00	13 968,72
12	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 PR1 : 1,2*2*12,90/1000 PR7 : 1,84*5*12,9/1000	t	0,14964	9 935,00	1 486,67
13	342247522R00	Příčky z tvárnice pálených tl. 80mm, z děrov. příčkovek, P10, zděných na tenkovrstvou maltu A109 : (1,64+0,18)*3,64	m2	6,62480	570,00	3 776,14
14	342263513RT3	Revizní dvířka Promat do SDK příček, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 45 A105 : 1 A107 : 1 A109 : 1 A116 : 1 A204 : 1	kus	7,00000	5 205,00	36 435,00

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		A206 : 1		1,00000		
		A209 : 1		1,00000		
15	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	1,82000	102,50	186,55
		A109 : 1,64+0,18		1,82000		
16	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,27120	957,00	1 216,54
		PR1 : 0,14*1,2*2		0,33600		
		PR7 : 0,14*1,84*2		0,51520		
		0,42		0,42000		
17	413232221RT2	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	4,00000	254,00	1 016,00
		strop nad jevištěm : 4		4,00000		
18	13383425R	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,16161	24 300,00	3 927,12
		PR1 : 1,2*2*12,90/1000		0,03096		
		PR7 : 1,84*5*12,9/1000		0,11868		
		Koeficient prořez a řezání: 0,08		0,01197		
19	13383315R	Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,08267	24 300,00	2 008,88
20	13486330R	Tyč průřezu HEA 260, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	2,70072	26 330,00	71 109,96
		strop nad jevištěm : 11*2*68,2/1000		1,50040		
		Koeficient prořez a řezání: 0,8		1,20032		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 181 848,46</b>
21	413231211R00	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu do 200 cm2	kus	16,00000	189,50	3 032,00
		strop nad jevištěm stropnice : 16		16,00000		
22	416026122R	Podhledy na kov. konstrukci opláštěné deskami SDK dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tl. 12,5mm, protipožár. REI 45	m2	328,41400	768,00	252 221,95
		114 + průvlaky : 207,1+(0,2*8,51)		208,80200		
		118 : 73,39+(0,2*8,51)		75,09200		
		205 : 42,9+(0,2*8,1)		44,52000		
23	416026122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45	m2	260,11000	768,00	199 764,48
		A101 : 5,6		5,60000		
		A102 : 24,97		24,97000		
		A103 : 42,22		42,22000		
		A108 : 6,82		6,82000		
		A109 : 2,91		2,91000		
		A113 : 46,91		46,91000		
		A119 : 9,32		9,32000		
		A122 : 24,57		24,57000		
		A201 : 15,76		15,76000		
		A206 : 13,36		13,36000		
		A207 : 52		52,00000		
		A209 : 15,67		15,67000		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	416051212R00	Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré, dvouúrovňový ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) rozměr desky	m2	328,41400	1 759,00	577 680,23

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 328,41400 328,41400

25	342264051xxx	Oplátění podhledu sádrokartonovými deskami na stávající zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace, dodávka a montáž desek včetně úpravy spár a rohů	m2	173,43000	650,00	112 729,50
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 173,43000 173,43000

26	767581801xxx	Demontáž sádrokartonových podhledů - pouze desek ( konstrukci nechat zachovanou )	m2	173,43000	210,00	36 420,30
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

A104 : 3,11	3,11000
A105 : 9,4	9,40000
A106 : 6,77	6,77000
A107 : 3,71	3,71000
A111 : 7,13	7,13000
A112 : 13,4	13,40000
A115 : 13,27	13,27000
A116 : 6,62	6,62000
A117 : 14,69	14,69000
A202 : 33,62	33,62000
A203 : 6,82	6,82000
A204 : 3,92	3,92000
A208 : 50,97	50,97000

<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>	<b>436 580,27</b>
----------------	-------------------------------	-------------------

27	601016141R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, 2vrstvá	m2	15,15500	365,00	5 531,58
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Stropy balkóny : 3,7\*2 7,40000  
Schodiště : 2,35\*3,3 7,75500

28	601016191R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační natěr stropů akrylátový	m2	15,15500	63,50	962,34
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

Položka pořadí 25 : 15,15500 15,15500

29	602016141RT1	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, 2vrstvá	m2	844,26960	330,00	278 608,97
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

A103 :	107,99750
(6,94+5,0+2,06+0,51+2,01+0,51+7,43+1,48+5,26+0,33+1,7)*3,25	
-2,03*2,56	-5,19680
-1,3*2,13	-2,76900
-1,0*2,0	-2,00000
-2,02*2,58	-5,21160
-0,8*1,97*2	-3,15200
(2,03+2,56+2,56)*0,2	1,43000
(1,3+2,13+2,13)*0,1	0,55600
(1,0+2,0+2,0)*0,4	2,00000
Schod. : (3,81*2)*3,38	25,75560
Schod. : (3,217+3,3+1,41+1,8+0,33)*4,2	42,23940

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		A108 : (3,6+0,31+0,24+1,46+3,84+1,77)*3,25		36,46500		
		-1,3*2,13		-2,76900		
		-0,8*1,97*3		-4,72800		
		-1,3*2,13		-2,76900		
		-1,37*2,74		-3,75380		
		(1,3+2,13+2,13)*0,3		1,66800		
		(0,8+1,97+1,97)*0,4*2		3,79200		
		A109 : (1,54+1,6)*2*3,25		20,41000		
		-0,8*1,97		-1,57600		
		-(1,54+1,6+1,54+0,05+0,65)*2,5		-13,45000		
		A113 : (2,14+20,03+2,32+18,39+0,18+1,64)*3,25		145,27500		
		-1,3*2,13		-2,76900		
		-1,6*1,13		-1,80800		
		-1,76*2,57		-4,52320		
		-1,2*2,1		-2,52000		
		-1,5*2,59		-3,88500		
		-4,3*6,26		-26,91800		
		-4,3*6,26		-26,91800		
		A114 :		397,80460		
		(0,43+9,85+0,43+3,77+1,2+3,82+1,2+3,82+1,2+3,698+1,9				
		52+9,45+1,952+0,43+3,698+1,2+3,82+1,2+3,82+1,2+3,75				
		+0,17)*6,41				
		-2,02*2,58		-5,21160		
		-4,3*6,26		-26,91800		
		-4,3*6,26		-26,91800		
		-1,5*2,59*2		-7,77000		
		-8,51*6,26		-53,27260		
		A118 : (9,3+0,45+0,56+6,37+9,86+6,82)*5,295		176,64120		
		-0,8*1,97*3		-4,72800		
		-2,16*2,09		-4,51440		
		-8,51*5,145		-43,78395		
		(0,8+1,97+1,97)*0,16		0,75840		
		(2,16+2,09+2,09)*0,62		3,93080		
		A122 : (2,32+2,56+1,21+0,6+1,068+0,47+0,29+0,6)*3,15		28,72170		
		(6,72+2,32+0,25+0,45+1,63+0,45+0,63+0,45+1,99+0,45+				
		0,62+0,45+1,6+0,45)*3,24		59,81040		
		-1,2*2,1		-2,52000		
		-1,6*1,03		-1,64800		
		-1,6*1,05		-1,68000		
		-0,8*1,97*3		-4,72800		
		(0,8+1,97+1,97)*0,16		0,75840		
		A201 : (0,933+0,95+1,275+0,38+1,48+1,69)*2,715		18,21222		
		1,82*0,73		1,32860		
		1,5*1,01		1,51500		
		-1,3*2,13		-2,76900		
		-0,85*2,0		-1,70000		
		(0,85+2,0+2,0)*0,1		0,48500		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		A205 : (6,94+3,43+0,29+0,91+1,7+1,5+1,7+0,91+0,26+3,529)*2,7 (1,7+5,7+1,7)*0,72 (2,0+5,349+2,0)*1,07 -0,85*2,0*2 -1,3*2,13		61,20630		
30	602016191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	844,26960	54,70	46 181,55
		Položka pořadí 27 : 844,26960		844,26960		
31	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	110,99695	46,60	5 172,46
		okna a dveře dle výpisu :				
		01 : 1,61*1,05*4		6,76200		
		02 : 1,37*0,49		0,67130		
		03 : 0,9*1,59*2		2,86200		
		04 : 0,45*1,16*2		1,04400		
		05 : 1,14*1,73		1,97220		
		015 : 1,61*1,05*3		5,07150		
		020 : 3,14*(0,55*0,55)		0,94985		
		021 : 1,62*1,05*2		3,40200		
		022 : 1,93*1,42*4		10,96240		
		023 : 2,22*2,74		6,08280		
		024 : 0,98*1,16		1,13680		
		025 : 1,17*1,63*3		5,72130		
		026 : 0,85*1,28		1,08800		
		035 : 2,07*1,5*3		9,31500		
		038 : 0,69*1,27		0,87630		
		039 : 1,2*0,58*2		1,39200		
		041 : 1,19*1,73		2,05870		
		042 : 2,5*1*2		5,00000		
		043 : 3*1*4		12,00000		
		vchodové dveře dle výpisu :				
		D2 : 2,1*2,56		5,37600		
		D5 : 1,86*2,62		4,87320		
		D6 : 1,44*2,15		3,09600		
		D8 : 1,55*2,64		4,09200		
		D9 : 1,55*2,6		4,03000		
		D10 : 2,18*2,56*2		11,16160		
32	610991002R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	166,31400	44,20	7 351,08
		oprava ostění po výměně oken a dveří :				
		východ - objekt A :				
		(1,2+0,58+0,58)*2		4,72000		
		(0,79+1,27+1,27)		3,33000		
		(1,44+2,15+2,15)		5,74000		
		D 1100 mm : 3,14*1,1*1		3,45400		
		sever : (1,62+1,05+1,05)*5		18,60000		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,61+1,05+1,05)*1		3,71000		
		(1,55+2,64+2,64)*1		6,83000		
		(1,37+0,49+0,49)*1		2,35000		
		(1,93+1,42+1,42)*4		19,08000		
		(2,22+2,74+2,74)*1		7,70000		
		západ - objekt A : (0,85+1,59+1,59)		4,03000		
		(0,45+1,16+1,16)*2		5,54000		
		(2,1+2,56+2,56)		7,22000		
		(0,9+1,57+1,57)		4,04000		
		(1,14+1,73+1,73)*2		9,20000		
		(0,98+1,16+1,16)		3,30000		
		(1,17+1,63+1,63)*3		13,29000		
		(1,05+1,16+1,16)		3,37000		
		jih - objekt A : (1,2+1,2+1,2)		3,60000		
		(1,86+2,62+2,62)		7,10000		
		(1,61+1,05+1,05)*4		14,84000		
		(2,07+1,51+1,51)*3		15,27000		
33	611421122RT2	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných hladké	m2	10,00000	441,00	4 410,00
		rezerva na drobné opravy po bourání, prostupech, .... : 10		10,00000		
34	611425521RT2	Omítky rýh ve stropěch maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou ,	m2	0,05250	1 644,00	86,31
		po vybourané dřevěné stěně s dveřmi A120/ suter. : 0,05*1,05		0,05250		
35	611425621RT2	Omítky rýh ve stropěch maltou vápennou o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou hrubou nebo hladkou ,	m2	0,36960	1 127,00	416,54
		po vybourané příčce A109/A113 : 1,54*0,24		0,36960		
36	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	41,49740	319,00	13 237,67
		A109 nové : (1,54+0,2)*3,21		5,58540		
		1*2,2		2,20000		
		A113/109 nová příčka : (1,64+0,2)*3,3		6,07200		
		A103/109 nové : 1*2,2		2,20000		
		A109 - stará nesanovaná : 1,7*3,2		5,44000		
		rezerva na drobné opravy po bourání, prostupech, .... : 20		20,00000		
37	612423521R00	Omítky rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	0,28800	930,00	267,84
		po vybourané dřevěné stěně s dveřmi A120/ suter. : 0,05*2,88*2		0,28800		
38	612423721R00	Omítky rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, šířky rýhy přes 300 mm,	m2	1,68000	590,00	991,20
		po vybourané příčce A109/A113 : (3,5+3,5)*0,24		1,68000		
39	612425921R00	Omítky vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou	m2	13,77790	573,00	7 894,74
		otlučení ostění po vybouraných interiérových dveřích :				

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBR - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		A101/A103 : (2,18+2,56+2,56)*0,5		3,65000		
		A102/A103 : (0,8+1,97+1,97)*0,1		0,47400		
		A108/A109 : (0,8+1,97+1,97)*0,18		0,85320		
		A103/A108 : (1,4+1,97+1,97)*0,5		2,67000		
		A108/A113 : (1,3+2,13+2,13)*0,18		1,00080		
		A113/A122 : (1,2+2,1+2,1)*0,24		1,29600		
		A113/A114 : (1,5+2,59+2,59)*0,17		1,13560		
		A201/A205 : (1,3+2,13+2,13)*0,18		1,00080		
		A205/nika : (0,85+2+2)*0,35		1,69750		
40	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	77,57660	742,00	57 561,84
		A207+A208/A114 - nové okna vnitřní : (3+1,1+1,1)*0,1*6		3,12000		
		A118/A119 : (0,9+2+2)*0,24		1,17600		
		oprava ostění po výměně oken a dveří :				
		východ - objekt A :				
		(1,2+0,58+0,58)*0,27*2		1,27440		
		(0,79+1,27+1,27)*0,2		0,66600		
		(1,44+2,15+2,15)*0,25		1,43500		
		D 1100 mm : 3,14*1,1*1*0,5		1,72700		
		sever : (1,62+1,05+1,05)*0,43*5		7,99800		
		(1,61+1,05+1,05)*0,43*1		1,59530		
		(1,55+2,64+2,64)*0,33*1		2,25390		
		(1,37+0,49+0,49)*0,43*1		1,01050		
		(1,93+1,42+1,42)*0,4*4		7,63200		
		(2,22+2,74+2,74)*0,4*1		3,08000		
		západ - objekt A : (0,85+1,59+1,59)*1,2		4,83600		
		(0,45+1,16+1,16)*0,45*2		2,49300		
		(2,1+2,56+2,56)*0,4		2,88800		
		(0,9+1,57+1,57)*1,1		4,44400		
		(1,14+1,73+1,73)*0,45*2		4,14000		
		(0,98+1,16+1,16)*0,35		1,15500		
		(1,17+1,63+1,63)*0,45*3		5,98050		
		(1,05+1,16+1,16)*0,25		0,84250		
		jih - objekt A : (1,2+1,2+1,2)*0,4		1,44000		
		(1,86+2,62+2,62)*0,4		2,84000		
		(1,61+1,05+1,05)*0,45*4		6,67800		
		(2,07+1,51+1,51)*0,45*3		6,87150		
41	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	41,00000	59,60	2 443,60
		A207+A208/A114 - nové okna vnitřní : (3+1,1+1,1)*6		31,20000		
		A114/A119 - zvětšený otvor pro dveře : (0,9+2+2)*2		9,80000		
42	632451021R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	24,60610	222,00	5 462,55
		pod parapety :				
		A207+A208/A114 - nové okna vnitřní : (3+1,1+1,1)*0,1*6		3,12000		
		vyrovnání pod vnitřní parapety :				
		východ - objekt A :				

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,2*0,27*2		0,64800		
		0,79*0,2		0,15800		
		D 1100 mm : 3,14*1,1*1/2		1,72700		
		sever : 1,61*5*0,43		3,46150		
		1,62*1*0,4		0,64800		
		1,93*4*0,4		3,08800		
		2,22*1*0,4		0,88800		
		1,37*1*0,43		0,58910		
		západ - objekt A : 0,85*0,25*0,4		0,08500		
		0,45*2*0,45		0,40500		
		0,9*0,45		0,40500		
		1,14*2*0,45		1,02600		
		0,98*0,35		0,34300		
		1,17*3*0,45		1,57950		
		1,05*0,25		0,26250		
		jih - objekt A : 1,2*0,4		0,48000		
		1,61*0,45*4		2,89800		
		2,07*0,45*3		2,79450		

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					415 229,35
43	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20	m3	12,90000	3 705,00	47 794,50
		skladba S3 ( A113 + A114 ) :				
		roznášecí vrstva : 258*0,05		12,90000		
44	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25	m3	25,80000	3 605,00	93 009,00
		skladba S3 ( A113 + A114 ) :				
		podkladní vrstva : 258*0,1		25,80000		
45	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,47990	4 225,00	2 027,58
		po vybourané příčce A109/A113 : 1,54*0,24*0,25		0,09240		
		rýha pro kanalizaci ( A104+A108+A109 ) - autocad : 1,55*0,25		0,38750		
46	631319161R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	12,90000	1 389,00	17 918,10
		Položka pořadí 41 : 12,90000		12,90000		
47	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	12,90000	385,00	4 966,50
		Položka pořadí 41 : 12,90000		12,90000		
48	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	25,80000	192,50	4 966,50
		Položka pořadí 42 : 25,80000		25,80000		
49	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	1,14552	32 160,00	36 839,92
		skladba S3 ( A113 + A114 ) :				
		podkladní vrstva : 258*4,44/1000		1,14552		
50	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,78174	32 070,00	25 070,40
		skladba S3 ( A113 + A114 ) :				



## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D. ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		roznášecí vrstva : 258*3,03/1000		0,78174		
51	632415120RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 20 mm, včetně penetrace	m2	68,95800	719,00	49 580,80
		skladba S4 :				
		Položka pořadí 95 :		68,95800		
52	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	116,29000	745,00	86 636,05
		skladba S8 :				
		A205 :		42,9		42,90000
		skladba S9 :				
		A118 :		73,39		73,39000
53	63-01	Příplatek za lité samonivelační cement.potěr pod umělou travou	m3	10,55000	4 400,00	46 420,00
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>10 326,00</b>
54	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	4,00000	888,00	3 552,00
		D3 : 1		1,00000		
		D4 : 1		1,00000		
		D5 : 1		1,00000		
		D6 : 1		1,00000		
55	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00
		D2 : 1		1,00000		
56	D02	Zárubeň ocelová H 160 1450x1970x160, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	1 436,00	1 436,00
57	D03	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 P, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	1 120,00	1 120,00
58	D04	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	918,00	918,00
59	D05	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 L, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	1 120,00	1 120,00
60	D06	Zárubeň ocelová H 160 900x1970x160 L, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	1 130,00	1 130,00
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>137 333,10</b>
61	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	497,24000	134,50	66 878,78
		A101 :		4,35		4,35000
		A102 :		24,97		24,97000
		A103 :		42,22		42,22000
		A104 :		3,11		3,11000
		A105 :		9,40		9,40000
		A106 :		6,77		6,77000
		A107 :		3,71		3,71000
		A108 :		6,82		6,82000

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		A109 : 2,91		2,91000		
		A110 : 5,62		5,62000		
		A111 : 7,13		7,13000		
		A112 : 13,41		13,41000		
		A113 : 46,91		46,91000		
		A115 : 13,27		13,27000		
		A116 : 6,62		6,62000		
		A117 : 14,69		14,69000		
		A119 : 9,32		9,32000		
		A120 : 17,4		17,40000		
		A122 : 24,57		24,57000		
		A201 : 15,76		15,76000		
		A202 : 33,62		33,62000		
		A203 : 6,82		6,82000		
		A204 : 3,92		3,92000		
		A205 : 42,90		42,90000		
		A206 : 13,36		13,36000		
		A207 : 52		52,00000		
		A208 : 50,97		50,97000		
		A209 : 14,69		14,69000		
62	941955004xxx	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 3,5 do 5,0 m	m2	284,09000	248,00	70 454,32
		A114 : 210,7		210,70000		
		A118 : 73,39		73,39000		

<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>259 302,60</b>
63	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	497,24000	119,00	59 171,56
		A101 : 4,35		4,35000		
		A102 : 24,97		24,97000		
		A103 : 42,22		42,22000		
		A104 : 3,11		3,11000		
		A105 : 9,40		9,40000		
		A106 : 6,77		6,77000		
		A107 : 3,71		3,71000		
		A108 : 6,82		6,82000		
		A109 : 2,91		2,91000		
		A110 : 5,62		5,62000		
		A111 : 7,13		7,13000		
		A112 : 13,41		13,41000		
		A113 : 46,91		46,91000		
		A115 : 13,27		13,27000		
		A116 : 6,62		6,62000		
		A117 : 14,69		14,69000		
		A119 : 9,32		9,32000		
		A120 : 17,4		17,40000		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		A122 : 24,57		24,57000		
		A201 : 15,76		15,76000		
		A202 : 33,62		33,62000		
		A203 : 6,82		6,82000		
		A204 : 3,92		3,92000		
		A205 : 42,90		42,90000		
		A206 : 13,36		13,36000		
		A207 : 52		52,00000		
		A208 : 50,97		50,97000		
		A209 : 14,69		14,69000		
64	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	284,09000	136,00	38 636,24
		A114 : 210,7		210,70000		
		A118 : 73,39		73,39000		
65	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	9,00000	77,20	694,80
66	95001	Přístroj hasicí práškový s hasící schopností 34A	kus	9,00000	1 200,00	10 800,00
		A : 3		3,00000		
		6		6,00000		
67	95002	Zednické výpomoci pro řemesla - ZTI, ÚT, EL silno a slabo, VZT, MaR	kpl	1,00000	150 000,00	150 000,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>243 707,76</b>
68	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,29360	799,00	1 033,59
		A109/A113 : 1,54*0,24*3,5		1,29360		
69	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	4,80200	3 635,00	17 455,27
		rýha pro kanalizaci ( A104+A108+A109 ) - spodní beton - autocad : 1,55*0,1		0,15500		
		skladba bourané podlahy A113 - spodní beton : 46,47*0,1		4,64700		
70	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	38,80800	3 030,00	117 588,24
		rýha pro kanalizaci ( A104+A108+A109 ) - horní beton - autocad : 1,55*0,15		0,23250		
		skladba bourané podlahy A113 - horní beton : 46,47*0,15		6,97050		
		skladba bourané podlahy A114 : 210,7*0,15		31,60500		
71	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	0,27000	56,70	15,31
		Položka pořadí 69 : 0,27000		0,27000		
72	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	56,21000	39,70	2 231,54
		A101 : 5,2		5,20000		
		A103 : 42,22		42,22000		
		A108 : 6,82		6,82000		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		A109 : 1,97		1,97000		
73	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	3,11000	84,60	263,11
		A104 : 3,11		3,11000		
74	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	102,68000	114,00	11 705,52
		A101 : 5,2		5,20000		
		A103 : 42,22		42,22000		
		A108 : 6,82		6,82000		
		A109 : 1,97		1,97000		
		A113 : 46,47		46,47000		
75	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	0,70000	25,70	17,99
		A104 : 0,05+0,05+0,3+0,3		0,70000		
76	965081802R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky do 150 mm	m	69,31000	33,10	2 294,16
		A101 :		4,90000		
		0,2+0,055+1,9+0,043+0,2+0,2+0,147+1,9+0,055+0,2				
		A103 :		25,75000		
		0,2+2,44+0,18+0,62+0,17+3,81+0,54+1,48+1,18+0,09+0,09+4,75+0,51+0,51+2,06+1,99+0,5+0,5+1,61+2,32+0,2				
		A108 :		7,32000		
		0,27+0,05+1,1+0,39+1,46+0,24+0,71+0,11+0,4+1,46+0,4+0,09+0,06+0,4+0,08+0,1				
		A113 : 0,39+16,9+1,21+2,32+0,42+2,67+6,9+0,53		31,34000		
77	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	12,19860	142,00	1 732,20
		A118/A119 :				
		2x zvětšení šířky pro nové dveře : 0,24*2,02*2		0,96960		
		A207+A208 / A 114 - otvory pro nová okna : (3+1,1)*2*0,17*6		8,36400		
		vybourání niky pro budoucí hydrant - 1.NP : 0,87+0,5625		1,43250		
		vybourání niky pro budoucí hydrant - 2. NP : 0,87+0,5625		1,43250		
78	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	15,00000	16,70	250,50
		A102/A103 : 1		1,00000		
		A108/A109 : 1		1,00000		
		A120/ suter. : 1		1,00000		
		A205/nika : 1		1,00000		
		D7 : 1		1,00000		
		D8 : 1		1,00000		
		D9 : 1		1,00000		
		D10 : 2		2,00000		
		D11 : 2		2,00000		
		D12 : 1		1,00000		
		D13 : 3		3,00000		
79	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	4,00000	30,10	120,40

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR	interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		A101/A103 : 2		2,00000		
		A103/A114 : 2		2,00000		
80	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,26000	236,00	297,36
		A118/A119 : 0,7*1,8		1,26000		
81	968062745R00	Vybourání dřevěných rámu stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy do 2 m2	m2	3,02400	96,90	293,03
		A120/ suter. : 1,05*2,88		3,02400		
82	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,27600	376,50	1 233,41
		A108/A109 : 0,8*1,97		1,57600		
		A205/nika : 0,85*2		1,70000		
83	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	13,24080	291,00	3 853,07
		A101/A103 : 2,18*2,56		5,58080		
		A103/A114 : 1,9*2,58		4,90200		
		A103/108 : 1,4*1,97		2,75800		
84	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	9,38000	642,00	6 021,96
		rýha pro kanalizaci ( A104+A108+A109 ) - spodní beton : 0,74+3,58+0,82+0,82+3,28+0,14		9,38000		
85	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	9,38000	948,00	8 892,24
		rýha pro kanalizaci ( A104+A108+A109 ) - horní beton : 0,74+3,58+0,82+0,82+3,28+0,14		9,38000		
86	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	3,00000	281,50	844,50
		A118/A119 :				
		2x zvětšení šířky pro nové dveře : 2		2,00000		
		1x zvětšení výšky pro nové dveře : 1		1,00000		
87	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,32626	1 894,00	617,94
		0,16313		0,16313		
		0,16313		0,16313		
88	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	16,00000	198,50	3 176,00
		strop nad jevištěm stropnice : 16		16,00000		
89	973031335R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm	kus	2,00000	349,50	699,00
		strop nad jevištěm HEA 260 : 2		2,00000		
90	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	11,60000	258,50	2 998,60
		rýhy pro dodatečně vkládané překlady :				
		PR1 : 1,2*2		2,40000		
		PR7 : 1,84*5		9,20000		
91	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	10,70000	155,50	1 663,85
92	976061111R00	Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel	m	8,40000	77,20	648,48
		A103 : 4,2*2		8,40000		
93	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	16,09410	110,50	1 778,40
		A110 : 1,49*(2,82+1,27)		6,09410		
		Položka pořadí 31 : 10,00000		10,00000		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
94	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	33,89000	154,50	5 236,01

A119 : 9,32 9,32000  
A122 : 24,57 24,57000

95	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	540,23349	86,90	46 946,29
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

otlučení ostění po vybouraných interiérových dveřích :

A101/A103 : (2,18+2,56+2,56)*0,5	3,65000
A102/A103 : (0,8+1,97+1,97)*0,1	0,47400
A108/A109 : (0,8+1,97+1,97)*0,18	0,85320
A103/A108 : (1,4+1,97+1,97)*0,5	2,67000
A108/A113 : (1,3+2,13+2,13)*0,18	1,00080
A113/A122 : (1,2+2,1+2,1)*0,24	1,29600
A113/A114 : (1,5+2,59+2,59)*0,17	1,13560
A201/A205 : (1,3+2,13+2,13)*0,18	1,00080
A205/nika : (0,85+2+2)*0,35	1,69750
otlučení omítek - celé plochy místností :	
A110 : 1,49*2,34	3,48660
1,49*1,05	1,56450
autocad : 7,2*2	14,40000
-0,8*1,97	-1,57600
A119 : (2,54+3,95)*2*2,7	35,04600
-0,7*1,8	-1,26000
-1,61*1,05	-1,69050
-1,1*1,97	-2,16700
A122 :	80,54100
(2,32+0,29+0,47+1,067+0,6+1,21+0,45+1,6+0,45+0,62+0,45+1,99+0,45+0,63+0,45+0,355+0,16+0,8+0,16+0,475+0,25+2,32+9,28)*3	
-1,2*2,1	-2,52000
-0,8*1,97*2	-3,15200
-1,6*1,05	-1,68000
-1,6*1,13	-1,80800
- obklady keram. : -34,38721	-34,38721
Položka pořadí 34 : 41,49740	41,49740
sanace :	
A103 : (8,91+5+6,94+1,7)*1,5	33,82500
A108 : (3,6+0,3+0,57)*1,5	6,70500
A109 : (1,54+1,52)*0,6	1,83600
A109 : (1,54+1,52)*2,5	7,65000
A113 : 20*1,8	36,00000
(1,07+0,47+0,72)*1,8	4,06800
A120 : (2,47+1,05+2,41+0,05+0,62)*3	19,80000
AS01 : (2,7+2,5+3,73)*2,55	22,77150
AS02 : (3,23+2,53+3,23)*3,7	33,26300
AS 03 (odhad) : (4,8+2,6)*2*3,59	53,13200
A122 : 9,28*1,5	13,92000

otlučení vnitřního ostění ( pro demontáž oken a dveří ) :

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBR - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		sever - objekt A :				
		AS.03 : (1,2+0,58)*2*0,35*2		2,49200		
		(0,79+1,27)*2*0,3*1		1,23600		
		(1,44+2,15+2,15)*0,5		2,87000		
		020 : 3,14*1,1*1*0,35		1,20890		
		sever : (1,62+1,05)*2*0,35*5		9,34500		
		(1,61+1,05)*2*0,35*1		1,86200		
		(1,55+2,64+2,64)*0,35*1		2,39050		
		(1,37+0,49)*2*0,35*1		1,30200		
		(1,93+1,42)*2*0,5*4		13,40000		
		(2,22+2,74)*2*0,4*1		3,96800		
		západ - objekt A : (0,85+1,59)*2*0,35		1,70800		
		(0,45+1,16)*2*0,35*2		2,25400		
		(2,1+2,56+2,56)*0,305		2,20210		
		(0,9+1,57)*2*0,35		1,72900		
		(1,14+1,73)*2*0,35*2		4,01800		
		(0,98+1,16)*2*0,3		1,28400		
		(1,17+1,63)*2*0,4*3		6,72000		
		(1,05+1,16)*2*0,19		0,83980		
		jih - objekt A : (1,2+1,2)*2*0,3		1,44000		
		(1,86+2,62+2,62)*0,35		2,48500		
		(1,6+1,13)*2*0,35		1,91100		
		(1,6+1,05)*2*0,35		1,85500		
		(2,07+1,51)*2*0,25*3		5,37000		
		93,3		93,30000		
96	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	34,38721	110,50	3 799,79
		A122 :		38,39121		
		(2,32+0,29+0,47+1,067+0,6+1,21+0,45+1,6+0,45+0,62+0,45+1,99+0,45+0,63+0,45+0,355+0,16+0,8+0,16+0,475+0,25+2,32+9,28)*1,43				
		-1,2*1,43		-1,71600		
		-0,8*1,43*2		-2,28800		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>149 684,87</b>
97	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	196,43684	762,00	149 684,87
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>46 750,00</b>
98	76611282	Zkrácení prosklené stěny na v. 2900 mm, pod úroveň budoucího podhledu, rozměr upravené stěny 2171x2900 mm	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
99	766699611R00	Montáž krytů topných těles natřených	m2	28,00000	462,50	12 950,00
100	605120	Kryt otopných těles vč. povrch. úpravy (nátěru)	m2	28,00000	850,00	23 800,00
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>154 949,33</b>
101	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	258,00000	30,80	7 946,40
		skladba S3 :				
		A113 + A114 : 258		258,00000		
102	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	258,00000	111,00	28 638,00

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Položka pořadí 93 : 258,00000		258,00000		
103	711212123R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti včetně prostoru pod dveřmi :	m2	68,95800	520,00	35 858,16
		vodorovně :				
		A101 : 6,1		6,10000		
		A103 : 43,5		43,50000		
		A108 : 8,14		8,14000		
		A109 : 2,8		2,80000		
		svislé vytažení na stěnu ( dle detailu 200 mm ) :				
		A101 :		1,13900		
		0,2*(0,5+0,043+1,9+0,05+0,3+0,3+0,055+1,9+0,147+0,5)				
		A103 :		5,12700		
		0,2*(0,2+2,44+0,18+0,1+0,1+0,62+0,165+3,81+0,33+0,33+0,54+1,48+1,18+0,19+0,19+4,75+0,51+0,1+0,1+0,51+2,06+0,5+0,5+0,62+1,61+2,32+0,2)				
		A108 :		1,67200		
		0,2*(0,3+0,27+0,05+0,18+0,18+1,1+0,18+0,18+0,39+1,46+0,24+0,71+0,11+0,4+1,46+0,4+0,09+0,1+0,1+0,06+0,1+0,3)				
		A109 : 0,2*(0,05+0,17+0,1+0,1+0,37+1,51+0,1)		0,48000		
104	711212611RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje stěna - stěna š 120 mm styk stěna / podlaha :	m	46,89000	266,00	12 472,74
		A101 :		5,69500		
		0,5+0,043+1,9+0,05+0,3+0,3+0,055+1,9+0,147+0,5				
		A103 :		25,63500		
		0,2+2,44+0,18+0,1+0,1+0,62+0,165+3,81+0,33+0,33+0,54+1,48+1,18+0,19+0,19+4,75+0,51+0,1+0,1+0,51+2,06+0,5+0,5+0,62+1,61+2,32+0,2				
		A108 :		8,36000		
		0,3+0,27+0,05+0,18+0,18+1,1+0,18+0,18+0,39+1,46+0,24+0,71+0,11+0,4+1,46+0,4+0,09+0,1+0,1+0,06+0,1+0,3				
		A109 : 0,05+0,17+0,1+0,1+0,37+1,51+0,1		2,40000		
		styk stěna / stěna ( v 200 mm ) :				
		A101 : 0,2*4		0,80000		
		A103 : 0,2*12		2,40000		
		A108 : 0,2*4		0,80000		
		A109 : 0,2*4		0,80000		
105	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm Položka pořadí 94 : 258,00000 Koefficient přeřez a přeložení: 0,15	m2	296,70000	158,40	46 997,28
				258,00000		
				38,70000		
106	61944243xxxx	Izolační fabion - propojení dodatečné izolace zdiva a izolace podlahy šířka 400 mm, bitumenová stěrka na vyrovnané zdivo, přestěrkování asf. pásu skladba S3 :	m	85,62000	233,00	19 949,46



## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D.ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		A113 + A114 :		75,62000		
		0,18+0,45+5,36+0,3+1,26+3,76+0,43+0,3+3,8+0,1+0,1+4,05+0,32+0,43+3,75+0,14+1,26+0,14+3,82+0,14+1,26+0,14+3,82+0,14+1,26+0,14+1,78+0,17+0,17+0,32+0,43+0,2+1,78+9,45+1,78+0,2+0,43+0,23+0,17+0,42+0,6+0,24+0,24+0,42+1,21+0,5+0,5+16,96+0,39+0,18				
		0,17+2,67+0,3+0,8+1,26+0,13+1,87		7,20000		
		2,8		2,80000		
107	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	3,07499	1 004,00	3 087,29
<b>Díl: 713</b>		<b>izolace tepelné</b>				<b>242 808,91</b>
108	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	328,41400	127,50	41 872,79
		požární konstrukce ( izolace 40 mm ) :				
		Položka pořadí 20 : 328,41400		328,41400		
109	713101122R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a fukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	73,39000	21,00	1 541,19
		strop nad A118 ( předpoklad ) : 73,39		73,39000		
110	713101448R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a fukané izolace stropů a podhledů, fukané , z dřevěných vláken,	m3	7,33900	358,00	2 627,36
		strop nad A118 ( předpoklad ) - heraklit v podhledu : 7,39*0,1		7,33900		
111	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	374,29000	38,90	14 559,88
		skladba S3 :				
		A113 + A114 : 258		258,00000		
		skladba S8 :				
		A205 : 42,9		42,90000		
		skladba S9 :				
		A118 : 73,39		73,39000		
112	713121118RT1	Montáž dilatačního pásu podél stěn materiál ve specifikaci	m	52,35500	24,30	1 272,23
		skladba S8 :				
		A205 :		27,30000		
		0,17+0,3+1,1+0,2+5,7+1,1+0,3+0,17+0,17+0,25+1,2+0,91+0,29+3,43+6,94+1,75+0,18+0,18+0,38+0,26+0,65+1,2+0,3+0,17				
		skladba S9 :				
		A118 :		25,05500		
		0,69+0,79+5,27+0,24+0,24+0,65+9,86+0,425+0,26+0,26+3,9+0,26+0,26+0,25+0,56+1,14				
113	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	258,00000	40,70	10 500,60
		skladba S3 :				
		A113 + A114 : 258		258,00000		
114	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	85,62000	26,90	2 303,18
		skladba S3 ( A113 + A114 ) :				

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		roznášecí vrstva ( mazanina ) : 0,18+0,45+5,36+0,3+1,26+3,76+0,43+0,3+3,8+0,1+0,1+4,05+0,32+0,43+3,75+0,14+1,26+0,14+3,82+0,14+1,26+0,14+3,82+0,14+1,26+0,14+1,78+0,17+0,17+0,32+0,43+0,2+1,78+9,45+1,78+0,2+0,43+0,23+0,17+0,42+0,6+0,24+0,24+0,42+1,21+0,5+0,5+16,96+0,39+0,18		75,62000		
		0,17+2,67+0,3+0,8+1,26+0,13+1,87		7,20000		
		2,8		2,80000		
115	765799301xxx	Demontáž fólie pod podhledem A118 ( fólie pod podhledem ) : 73,39 A122 ( fólie pod podhledem ) : 24,57	m2	97,96000	17,20	1 684,91
				73,39000		
				24,57000		
116	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 skladba S3 : A113 + A114 : 258*0,12 Koeficient přežez: 0,03	m3	31,88880	3 190,00	101 725,27
				30,96000		
				0,92880		
117	63151400.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,100 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno Položka pořadí 100 : 328,41400 Koeficient přežez: 0,03	m2	338,26642	72,00	24 355,18
				328,41400		
				9,85242		
118	63151450R	deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno skladba S8 : A205 : 42,9 skladba S9 : A118 : 73,39 Koeficient přežez: 0,03	m2	119,77870	308,00	36 891,84
				42,90000		
				73,39000		
				3,48870		
119	63152700R	rohož, pas izolační minerální vlákno; tl. 15,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno skladba S8 : A205 : 0,17+0,3+1,1+0,2+5,7+1,1+0,3+0,17+0,17+0,25+1,2+0,91+0,29+3,43+6,94+1,75+0,18+0,18+0,38+0,26+0,65+1,2+0,3+0,17 skladba S9 : A118 : 0,69+0,79+5,27+0,24+0,24+0,65+9,86+0,425+0,26+0,26+3,9+0,26+0,26+0,25+0,56+1,14 Koeficient přežez: 0,03	m	53,92565	23,00	1 240,29
				27,30000		
				25,05500		
				1,57065		
120	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,24994	993,00	2 234,19
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>110 584,11</b>
121	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm A122 ( schodek na balkoně ) : plocha : 27	m2	28,12350	92,40	2 598,61
				27,00000		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		čelo schodku : 7,49*0,15		1,12350		
122	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	73,39000	37,90	2 781,48
		strop nad A118 ( předpoklad ) : 73,39		73,39000		
123	762823112R00	Montáž stropnic hraněných plochy do 120 cm2	m	99,40000	66,30	6 590,22
		strop nad jevištěm : 3,5*14		49,00000		
		3,6*14		50,40000		
124	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2	m	88,00000	44,10	3 880,80
		strop nad A118 ( předpoklad ) : 8*11		88,00000		
125	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	53,67600	14,20	762,20
		strop nad jevištěm : (0,05+0,22)*2*3,5*14		26,46000		
		(0,05+0,22)*2*3,6*14		27,21600		
126	763613232R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované, bez dodávky desky	m2	67,00000	153,00	10 251,00
		A118 stop nad jevištěm : 67		67,00000		
127	763615232R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované	m2	67,00000	225,00	15 075,00
		A118 stop nad jevištěm : 67		67,00000		
128	60596002R	fošna	m3	1,23200	7 150,00	8 808,80
		strop nad jevištěm : 0,05*0,22*4*28		1,23200		
129	60726122R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm	m2	147,40000	379,00	55 864,60
		Položka pořadí 118 : 67,00000		67,00000		
		Položka pořadí 119 : 67,00000		67,00000		
		Koeficient prořez: 0,1		13,40000		
130	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,81460	1 411,00	3 971,40
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>414 953,77</b>
131	714110801xxx	Demontáž akustických obkladů akustický obklad stěn	m2	254,13440	185,00	47 014,86

1. NP :

A114 :

kratší stěna s balkony : 9,85\*4,45 43,83250

-1,9\*2,58 -4,90200

balkony pohled : 3\*2 6,00000

delší stěna do dvora : 84,32960

(19,5+0,43+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,43)\*3,61

pohled : (3,75+3,82+3,82+3,7)\*0,5 7,54500

-1,5\*2,59 -3,88500

-3,82\*3,17\*2 -24,21880

delší stěna do ulice : 84,32960

(19,5+0,43+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,43)\*3,61

-1,5\*2,59 -3,88500

pohled : (3,75+3,82+3,82+3,7)\*0,5 7,54500

2. NP :

A205 : 65,31250

(1,5+2,8+0,3+0,26+3,53+6,94+3,43+0,29+0,4+2,8+1,5)\*2,75

-0,85\*2,0\*3 -5,10000

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-1,3*2,13		-2,76900		
132	728415114R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilací mřížky, do průřezu 0,20 m2, D14 : 5	kus	5,00000	634,00	3 170,00
133	766211200R00	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, průběžných, D/36 : 4	m	4,00000	99,00	396,00
134	766411811xxx	Demontáž obložení stěn sololitem demontáž obložení sololitem : A101 : (1,9+1,85+0,1)*1,34 A113 : (0,39+16,9+1,21+2,32+0,42+2,67+6,9+0,53)*1,235 A205 : 5,7*0,7 A119 : 1,895*(1,45+0,14+0,67+0,34+0,23+1,3+0,49+0,44+0,42+0,27)	m2	58,75015	128,00	7 520,02
135	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami A114 : 1,98*(4,35+1,75+9,45+1,97+17,66+4,05+3,8+4,52)  1,1*9,13 A118 : 2,95*(0,69+0,79+6,82+9,86+6,37+0,56+1,14) -0,7*1,8 -2,05*1,92 -0,9*2,02	m2	174,55650	180,00	31 420,17
136	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn Položka pořadí 126 : 58,75015 Položka pořadí 127 : 174,55650	m2	233,30665	32,10	7 489,14
137	766421821xxx	Demontáž obložení podhledů akustický podhled A114 : 210,7 A205 : 42,9	m2	253,60000	238,00	60 356,80
138	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů Položka pořadí 129 : 253,60000 Položka pořadí 131 : 9,32000 A118 ( rošt pro fólii v podhledu ) : 73,39 A122 ( rošt pro fólii v podhledu ) : 24,57	m2	360,88000	32,10	11 584,25
139	76642182xxxx	Demontáž obložení podhledů sololitem A119 : 9,32	m2	9,32000	218,00	2 031,76
140	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných oteviravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm D2 : 1 D3 : 1 D4 : 1 D5 : 1 D16 : 1	kus	5,00000	643,00	3 215,00
141	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných oteviravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm D2 : 1	kus	2,00000	665,00	1 330,00

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D.	ASŘ, SKŘ, PBR - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D6 : 1		1,00000		
142	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	9,00000	48,80	439,20
		D7 - pro repasi : 1		1,00000		
		D13 - pro repasi : 3		3,00000		
		A102/A103 : 1		1,00000		
		A108/A109 : 1		1,00000		
		A103/A108 : 1		1,00000		
		A205/nika : 1		1,00000		
		A205/A208 : 1		1,00000		
143	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	9,00000	66,50	598,50
		A101/A103 : 1		1,00000		
		A103/A114 : 1		1,00000		
		D8 - pro repasi : 1		1,00000		
		D9 - pro repasi : 1		1,00000		
		D10 - pro repasi : 2		2,00000		
		D11 - pro repasi : 2		2,00000		
		D12 - pro repasi : 1		1,00000		
144	766662912R00	Oprava dveří z tvrdého dřeva, s výměnou prvků	m2	97,88370	712,00	69 693,19
		D7 :				
		dveře : 0,9*2,02*2		3,63600		
		zárub : (2*2,02+0,9)*(0,33+2*0,1)		2,61820		
		prah : 0,33*0,8*2		0,52800		
		D8 :				
		dveře : 0,75*2,18*2*2		6,54000		
		zárub : (2*2,18+1,5)*(0,18+2*0,1)		2,22680		
		prah : 0,18*1,5*2		0,54000		
		D9 :				
		dveře : 1,06*2,63*2*2		11,15120		
		zárub : (2*2,63+2,12)*(0,1+2*0,1)		2,21400		
		prah : 0,1*2,12*2		0,42400		
		D10 :				
		dveře : 0,7*2,18*2*2*2		12,20800		
		zárub : (2*2,18+1,4)*(0,24+2*0,1)*2		5,06880		
		prah : 0,24*1,4*2*2		1,34400		
		D11 :				
		dveře : 0,8*2,64*2*2*2		16,89600		
		zárub : (2*2,64+1,6)*(0,17+2*0,1)*2		5,09120		
		prah : 0,17*1,4*2*2		0,95200		
		D12 :				
		dveře : 0,65*2,15*2*2		5,59000		
		zárub : (2*2,15+1,3)*(0,18+2*0,1)		2,12800		
		prah : 0,18*1,3*2		0,46800		
		D13 :				
		dveře : 0,95*2,05*2*3		11,68500		
		zárub : (2*2,05+0,95)*(0,17+2*0,1)*3		5,60550		
		prah : 0,17*0,95*2*3		0,96900		
145	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	17,00000	377,00	6 409,00

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D. ASŘ, SKŘ, PBR - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D2 : 1		1,00000		
		D3 : 1		1,00000		
		D4 : 1		1,00000		
		D5 : 1		1,00000		
		D6 : 1		1,00000		
		D16 : 1		1,00000		
		repasované dveře : 11		11,00000		
146	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	4,00000	1 937,00	7 748,00
		D7 - repas : 1		1,00000		
		D13 - repas : 3		3,00000		
147	766670013R00	Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukříd. l.	kus	7,00000	2 325,00	16 275,00
		D8 - repas : 1		1,00000		
		D9 - repas : 1		1,00000		
		D10 - repas : 2		2,00000		
		D11 - repas : 2		2,00000		
		D12 - repas : 1		1,00000		
148	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	4,00000	119,50	478,00
		D7 - repas : 1		1,00000		
		D13 - repas : 3		3,00000		
149	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	7,00000	172,00	1 204,00
		D8 - repas : 1		1,00000		
		D9 - repas : 1		1,00000		
		D10 - repas : 2		2,00000		
		D11 - repas : 2		2,00000		
		D12 - repas : 1		1,00000		
150	767649196R00	Montáž doplňků dveří, krácení křídla	kus	2,00000	781,00	1 562,00
		D15 : 1		1,00000		
		D16 : 1		1,00000		
151	766670011xxx	Demontáž obložkové zárubně pro zpětnou montáž	kus	11,00000	985,00	10 835,00
		D7 : 1		1,00000		
		D8 : 1		1,00000		
		D9 : 1		1,00000		
		D10 : 2		2,00000		
		D11 : 2		2,00000		
		D12 : 1		1,00000		
		D13 : 3		3,00000		
152	766670	Demontáž kliky, štítku a zámku	kus	11,00000	125,00	1 375,00
		D7 : 1		1,00000		
		D8 : 1		1,00000		
		D9 : 1		1,00000		
		D10 : 2		2,00000		
		D11 : 2		2,00000		
		D12 : 1		1,00000		
		D13 : 3		3,00000		
153	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	1,00000	584,00	584,00
		D16 : 1		1,00000		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR	- interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
154	54914620R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	16,00000	560,00	8 960,00
		Položka pořadí 137 : 17,00000		17,00000		
		Položka pořadí 145 : 1,00000*-1		-1,00000		
155	549260xxx	Zámek stavební vložkový cylind.	kus	16,00000	270,00	4 320,00
		Položka pořadí 146 : 16,00000		16,00000		
156	76600001	Prvky pro opravu repasovaných interiérových dveří, všichni uchazeči ocení 40.000,- Kč, z této částky se bude čerpat dle skutečnosti	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
157	D/36	Madla buková ovál, 55/40 mm vč. kotvícího materiálu, vč. povrchové úpravy	m	4,40000	1 450,00	6 380,00
		Položka pořadí 125 : 4,00000		4,00000		
		Koeficient prořez: 0,1		0,40000		
158	D14	Mřížka větrací PVC 425 x 125 mm	kus	5,00000	360,00	1 800,00
159	D16	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 60x197 cm dle výpisu truhl. výrobků	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
160	D2	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 2kř. 140x218 cm dle výpisu truhl. výrobků, atyp. asymetrické	kus	1,00000	15 500,00	15 500,00
		T28 : 1		1,00000		
161	D3	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 80x197 cm dle výpisu truhl. výrobků	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
162	D4	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 80x197 cm dle výpisu truhl. výrobků	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
163	D5	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 80x197 cm dle výpisu truhl.výrobků	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
164	D6	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 90x197 cm dle výpisu truhl.výrobků	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
165	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	15,74901	1 128,00	17 764,88
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>24 900,00</b>
166	Z7	Držák madla kruhového nerez dle výpisu zám. výrobků, D+M	kus	10,00000	580,00	5 800,00
		10		10,00000		
167	Z8	Čistící rohož, AL profily š. 27 mm, rozměr 2290x1200 mm	kpl	1,00000	19 100,00	19 100,00
<b>Díl: 769 Otvorové prvky z plastu</b>						<b>132 071,82</b>
168	648991113RT6	Osazení parapetních desek z plastických hmot vč. dodávky parapetních desek z plastických hmot šířky 500 mm	m	48,46000	845,00	40 948,70
		východ- objekt A : 1,61*5		8,05000		
		1,62*1		1,62000		
		1,93*4		7,72000		
		2,22*1		2,22000		
		1,37*1		1,37000		
		západ - objekt A : 0,85		0,85000		
		0,45*2		0,90000		
		1,19*2		2,38000		
		0,98		0,98000		
		1,17*3		3,51000		
		jih - objekt A : 1,2		1,20000		
		1,61*4		6,44000		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D. ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,07*3		6,21000		
		1. PP :				
		AS.03 : 1,2*2		2,40000		
		0,79		0,79000		
		západ - budova A : 1,05		1,05000		
		0,77		0,77000		
169	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří	m	9,48000	244,00	2 313,12
		D1 : (2,18+2,56)*2		9,48000		
170	D1	Dveře vstupní hlíkové 2180 x 2560 mm, paniková klika vč. bezpečnostního značení, technické parametry dle výpisu vstupních dveří	kus	1,00000	88 810,00	88 810,00
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>117 853,83</b>
171	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	64,06330	48,50	3 107,07
		Položka pořadí 167 : 60,22000		60,22000		
		soklíky : 38,433*0,1		3,84330		
172	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	38,43300	116,00	4 458,23
		A101 :		5,30300		
		0,4+0,043+1,9+0,055+0,2+0,2+0,055+1,9+0,15+0,4				
		A103 :		24,69000		
		0,2+2,44+1,7+0,17+3,81+0,54+1,48+1,18+0,1+0,09+0,09				
		+4,75+0,51+0,51+0,37+0,4+0,4+1+0,62+0,1+0,1+1,61+2,32+0,2				
		A108 :		7,74000		
		0,3+0,27+0,05+1,1+0,39+1,46+0,24+0,71+0,11+0,4+1,46				
		+0,4+0,09+0,06+0,4+0,3				
		oprava v m.č. A104 : 0,05+0,05+0,3+0,3		0,70000		
173	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	38,43300	92,20	3 543,52
		Položka pořadí 165 : 38,43300		38,43300		
174	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	63,43000	800,00	50 744,00
		A101 : 5,7		5,70000		
		A103 : 43,75		43,75000		
		A108 : 7,97		7,97000		
		A109 : 2,9		2,90000		
		oprava v m.č. A104 : 3,11		3,11000		
175	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	43,91300	55,00	2 415,22
		Položka pořadí 165 : 38,43300		38,43300		
		A109 : (1,6+1,54)*2-0,8		5,48000		
176	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér - dodávka do 650 Kč	m2	80,90013	650,00	52 585,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 63,43000		63,43000		
		soklíky : 38,433*0,18		6,91794		
		Koeficient prořez: 0,15		10,55219		
		Koeficient :				
177	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,72834	579,00	1 000,71
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>722 731,05</b>
178	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,	m2	373,46000	92,00	34 358,32



## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Položka pořadí 172 : 373,46000		373,46000		
179	775511000R00	Podlahy vlysové lepené montáž (položeni) podlah - vlysy ve specifikaci do tmele (lepidla), A1.13 : 46,47 A1.18 : 73,39 A2.05 : 42,9	m2	162,76000	645,00	104 980,20
180	775592000R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 162,76000	m2	162,76000	218,00	35 481,68
181	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 162,76000	m2	325,52000	245,00	79 752,40
		Koeficient 2. tmelení: 1		162,76000		
182	611933702R	dílec podlahový vlys; š = 60,0 mm; l = 500,0 mm; tl. 21,0 mm; dub; třída I.; spoj pero - drážka; pokládka celoplošně lepený způsob Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 162,76000 Koeficient prořez: 0,15 Koeficient :	m2	187,17400	1 450,00	271 402,30
183	775-01	Dod*mont umělé trávy pro m.č.1.14	m2	210,70000	915,00	192 790,50
184	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	3,54076	1 120,00	3 965,65
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>17 089,24</b>
185	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady A122 : 2,32+0,29+0,47+1,067+0,6+1,21+0,45+1,6+0,45+0,62+0,45+1,99+0,45+0,63+0,45+0,355+0,16+0,8+0,16+0,475+0,25+2,32+9,28 -1,2 -0,8*2 A205 : 1,5+2,8+0,3+0,26+3,53+6,94+3,43+0,29+0,4+2,8+1,5+1,5+5,7+1,5 -0,85*3 -1,3	m	52,64700	13,20	694,94
186	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 A122 : 24,57 A205 : 42,9	m2	67,47000	40,00	2 698,80
187	776551830xxx	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2, umělý fotbalový trávník A114 ( koberec - umělá tráva ) : 210,7	m2	210,70000	65,00	13 695,50
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>88 167,71</b>
188	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem silikonování - stěna svisle ( vnitřní kouty ) : A109 : 4*2,0	m	8,00000	55,00	440,00
189	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady Položka pořadí 182 : 10,62400	m2	10,62400	48,50	515,26

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
190	781475116RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	57,12400	800,00	45 699,20
		A109 : (1,6+1,45)*2*2,0		12,20000		
		-0,8*1,97		-1,57600		
		ozn. D dle v. Změna stavby před dokončením : 21,1+25,4		46,50000		
191	597813701R	obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; lesk - dodávka do 650 Kč	m2	62,83640	650,00	40 843,66
		Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 57,12400		57,12400		
		Koeficient přežez: 0,1		5,71240		
192	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,15646	579,00	669,59
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>731 129,00</b>
193	766-01	Dřevěný akust. obklad vč. podkladního roštu, materiál do 1500 Kč/m2	m2	298,42000	2 450,00	731 129,00
		ozn. C dle PD na Změnu stavby před dokončením : 122,2		122,20000		
		121,82		121,82000		
		54,4		54,40000		
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>275 966,17</b>
194	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	4,75000	176,00	836,00
		zárubně kovové : 0,95*5		4,75000		
195	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	37,31000	69,00	2 574,39
		HEA 260 : 11*2*1,48		32,56000		
		zárubně : 0,95*5		4,75000		
196	783602823R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, dveří a zárubní	m2	97,88370	182,00	17 814,83
		Položka pořadí 136 : 97,88370		97,88370		
197	783625930R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 2x emailováním a 2x tmelením	m2	97,88370	571,00	55 891,59
		Položka pořadí 136 : 97,88370		97,88370		
198	783681004R00	Nátěry dřevěných podlah a parket polyuretanové, 3x nátěr, 1x broušení	m2	373,46000	400,00	149 384,00
		Položka pořadí 172 : 373,46000		373,46000		
199	783802822R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, opálením	m2	74,77600	201,50	15 067,36
		A103 odstranění latexového nátěru ( v = 1300 mm ) :		33,68300		
		(0,2+2,44+0,18+0,62+0,33+3,81+0,54+1,48+1,18+0,09+0,09+4,75+0,51+0,51+2,06+1,99+0,5+0,5+1,61+2,32+0,2)*1,3				
		schodiště : (4,33+4,33+1,71+3,3+1,42+0,31+2+2)*1,3		25,22000		
		A108 odstranění latexového nátěru ( v = 1300 mm ) :		9,51600		
		(0,27+0,05+1,1+0,39+1,46+0,24+0,71+0,11+0,4+1,46+0,4+0,09+0,06+0,4+0,08+0,1)*1,3				
		A201 odstranění latexového nátěru ( v = 1300 mm ) :		6,35700		
		(1,5+1,9+0,38+0,63+0,1+0,1+0,28)*1,3				
200	783991910R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křidel pro jejich nátěry vodorovné, do 50 m	kus	78,00000	11,00	858,00

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBR - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D7 :				
		dveře : 1		1,00000		
		zárub : 1		1,00000		
		prah : 1		1,00000		
		D8 :				
		dveře : 2		2,00000		
		zárub : 1		1,00000		
		prah : 1		1,00000		
		D9 :				
		dveře : 2		2,00000		
		zárub : 1		1,00000		
		prah : 1		1,00000		
		D10 :				
		dveře : 4		4,00000		
		zárub : 2		2,00000		
		prah : 2		2,00000		
		D11 :				
		dveře : 4		4,00000		
		zárub : 2		2,00000		
		prah : 1		1,00000		
		D12 :				
		dveře : 2		2,00000		
		zárub : 1		1,00000		
		prah : 1		1,00000		
		D13 :				
		dveře : 3		3,00000		
		zárub : 3		3,00000		
		prah : 3		3,00000		
		Koeficient zpět: 1		39,00000		
201	Z4	Repase madla zábradlí dle výpisu zám. prvků, odstr. nátěru, tmelení, nátěr	bm	5,20000	825,00	4 290,00
202	Z5	Nové madlo zábradlí dle výpisu zám. prvků, nátěr - galerie	bm	15,00000	1 950,00	29 250,00
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>399 586,87</b>
203	622471317RS4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2,	m2	1 635,79975	184,00	300 987,15

1. NP ( sanace ) :

A101 :

stěna : (2,29+2,4)\*2\*3,1

29,07800

A102 :

stěna :

(4,55+3,89+1,7+2,71+1,9+0,25+1,09+1,7+2,36+0,8\*2+0,96)\*3,1

70,40100

A103 :

stěna : (12,13+5)\*2\*3,1

106,20600

stěna : (5,26\*2+0,33)\*3,1

33,63500

A104 :

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBR - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stěna : (1,34+2,32)*2*1,665		12,18780		
		A105 :				
		stěna : (2,85+3,92+1,84+0,05+1,16)*1,665		16,35030		
		stěna : (2,41*2+0,81*2)*1,665		10,72260		
		A106 :				
		stěna : (2,39+2,75)*2*1,56		16,03680		
		stěna : (0,88*2+2,37*2)*1,56		10,14000		
		A107 :				
		stěna : (1,51+2,39)*2*1,6		12,48000		
		A108 :				
		stěna : (3,84+1,77)*2*3,1		34,78200		
		A109 :				
		stěna : (1,54+1,6)*2*0,6		3,76800		
		A110 :				
		A111 :				
		stěna : (2,3+3,1)*2*2,75		29,70000		
		A112 :				
		stěna : (2,3*5,83)*2*2,675		71,73815		
		A113 :				
		stěna : (20,03+2,32)*2*3,1		138,57000		
		A114 :				
		stěna : (19,75+10,71)*2*6,26		381,35920		
		strop+galerie : 210,7*2*2,4		215,50000		
		A115 :				
		stěna : (3,01+1,32+1,02)*0,35		1,87250		
		stěna : (0,98+5,735+2,3+2,575+0,87*2)*1,27		16,92910		
		stěna : 2,575*2*2,7		13,90500		
		A116 :				
		stěna : (2,3+2,825)*2*2,7		27,67500		
		A117 :				
		stěna : (3,37+4,65)*2*2,65		42,50600		
		A118 :				
		stěna : (9,86+7,51)*2*5,145		178,73730		
		A120 :				
		stěna : 8,87*2*3		53,22000		
		stěna : 3,6*2*3		21,60000		
		stěna : 1,05*2*3		6,30000		
		A122 :				
		stěna : 9,28*2*3		55,68000		
		stěna : 0,45*6*3		8,10000		
		stěna : 2,77*2*3		16,62000		
204	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 280,51584	22,00	28 171,35
		1. NP ( sanace ) :				
		A101 :				
		strop : 4,35		4,35000		
		A102 :				
		strop : 24,97		24,97000		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D. ASŘ, SKŘ, PBR	- interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	A103 :					
		strop : 42,22		42,22000		
	A104 :					
		strop : 3,11		3,11000		
	A105 :					
		strop : 9,40		9,40000		
	A106 :					
		strop : 6,77		6,77000		
	A107 :					
		strop : 3,71		3,71000		
	A108 :					
		strop : 6,82		6,82000		
	A109 :					
		strop : 2,91		2,91000		
	A110 :					
		strop : 5,62		5,62000		
	A111 :					
		strop : 7,13		7,13000		
	A112 :					
		strop : 13,41		13,41000		
	A113 :					
		strop : 46,91		46,91000		
	A114 :					
		strop+galerie : 210,7+2*2,4		215,50000		
	A115 :					
		strop : 13,27		13,27000		
	A116 :					
		strop : 6,62		6,62000		
	A117 :					
		strop : 14,69		14,69000		
	A118 :					
		strop : 73,39		73,39000		
	A120 :					
		strop : 17,4		17,40000		
	A122 :					
		strop : 24,57		24,57000		
	A201 :					
		stěna : (3,3+5,01+1,48+0,38+1,82+4,62)*2,61		43,35210		
		stěna : (0,31+1,91)*2*0,75		3,33000		
		stěna : (0,17+1,5)*2*0,75		2,50500		
		strop : 15,76		15,76000		
	A202 :					
		stěna : (8,75+5,24)*2*2,865		80,16270		
		strop : 33,62		33,62000		
	A203 :					
		stěna : (2,32+2,94)*2*2,865		30,13980		
		strop : 6,82		6,82000		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBŘ - interiér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

A204 :	stěna :		11,35774		
	(2,11+0,515+0,36+1,85+0,89+1,55+0,125+1,11+0,75+2,03)*1,006				
	strop : 3,92		3,92000		
A205 :	stěna : 6,94*2,55		17,69700		
	stěna : (3,43+0,29+0,907+1,7+1,67)*2*2,55		40,78470		
	zábradlí : (0,43+2,31+0,2)*2*0,615		3,61620		
	zábradlí : 5,7*0,615		3,50550		
	strop : 42,90		42,90000		
A206 :	stěna : (0,17+0,992+1,02+1,525)*2,5		9,26750		
	(3,85+3,5*3+1,58+1,5*2+1,84)*1,22		25,33940		
	strop : 13,36		13,36000		
A207 :	stěna : (2,75+18,18)*2*2,545		106,53370		
	sloupy : -0,8*3		-2,40000		
	sloupy : 1,3*3		3,90000		
	strop : 52		52,00000		
A208 :	stěna : (2,3+17,95)*2*2,6		105,30000		
	sloupy : -0,8*3		-2,40000		
	sloupy : 1,3*3		3,90000		
	strop : 50,97		50,97000		
A209 :	stěna : (3,66+3,37)*2*2,6		36,55600		
	(1,41+0,89)*0,4		0,92000		
	obklad : -(1,5+1,53)*1,45		-4,39350		
	obklad : -(1,87+3,66+1,41)*2,2		-15,26800		
	strop : 14,69		14,69000		

205	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m <sup>2</sup>	1 280,51584	55,00	70 428,37
		Položka pořadí 195 : 1280,51584		1 280,51584		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				386 198,07	
206	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	96,46913	300,00	28 940,74
207	97999	Poplatek za skládku suti - atyp. prvky	t	64,31275	1 235,00	79 426,25
208	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	160,78188	347,50	55 871,70
209	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	160,78188	218,00	35 050,45
210	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	160,78188	225,00	36 175,92
211	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 858,76501	15,70	60 582,61
212	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	160,78188	315,00	50 646,29
213	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 125,47313	35,10	39 504,11
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				328,00	
214	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délkou 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 m	kus	1,00000	328,00	328,00

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBR - exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>19 982,96</b>
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva sever : 1,55*2,2*2 nová dlažba - větší vchod z ulice Holzova ( autocad ) : 25	m2	31,82000	54,00	1 718,28
				6,82000		
				25,00000		
2	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm sever : 1,55*2,2*2 nová dlažba - větší vchod z ulice Holzova ( autocad ) : 25	m2	31,82000	574,00	18 264,68
				6,82000		
				25,00000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>109 483,05</b>
3	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkokotr' dlažba přírodní tloušťka 6 cm sever : 1,55*2,2*2 nová dlažba - větší vchod z ulice Holzova : 25	m2	31,82000	1 229,12	39 110,60
				6,82000		
				25,00000		
4	596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkokotr' dlažba 50 x 50 x 5 cm okapový chodník : obj. A - východní strana : (4+1,93+2,24+1,93+4,28)*0,8*1,9 (2,82+2,97)*0,8*0,5 obj. A - západní strana : (6,66+4,77+2,3+0,64+4,74+0,69+1,38+1,1+2,36+1,1+1,4+0,69+4,6+0,69+3,91)*0,8*0,5 obj. A - severní strana : (6,33+1,02+7,03+1,02+18+0,8+5,68+0,8+5,03)*0,8*0,5 obj. A - jižní strana : 24,52*0,8*0,5	m2	67,07760	1 049,12	70 372,45
				21,85760		
				2,31600		
				14,81200		
				18,28400		
				9,80800		
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>200 846,33</b>
5	113108306R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm západ - před vchodem ( autocad ) : 11,5	m2	11,50000	128,00	1 472,00
				11,50000		
6	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových A sever : 2*2*2 hl vstup z ul.Holzova : 9	m	17,00000	61,10	1 038,70
				8,00000		
				9,00000		
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 výkop pro sanace : obj. A - východní strana : (4+1,93+2,24+1,93+4,28)*0,8*1,9 (2,82+2,97)*0,8*0,5 obj. A - západní strana : (6,66+4,77+2,3+0,64+4,74+0,69+1,38+1,1+2,36+1,1+1,4+0,69+4,6+0,69+3,91)*0,8*0,5 obj. A - severní strana : (6,33+1,02+7,03+1,02+18+0,8+5,68+0,8+5,03)*0,8*0,5 obj. A - jižní strana : 24,52*0,8*0,5 základ pod doždění výklenků ( západ u vchodu ) : 0,7*0,1*1,2*2 vybouraná ( nová ) zámková dlažba a asfalt :	m3	75,52610	1 262,00	95 313,94
				21,85760		
				2,31600		
				14,81200		
				18,28400		
				9,80800		
				0,16800		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		sever : 1,55*2,2*0,25		1,70500		
		západ - větší vchod z ulice Holzova ( autocad ) : 25*0,25		6,25000		
		před dveřmi D5 : 1,86*0,7*0,25		0,32550		
8	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	27,32200	241,50	6 598,26
		obj. A - východní strana : (4+1,93+2,24+1,93+4,28)*1,9		27,32200		
9	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	27,32200	129,00	3 524,54
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 27,32200		27,32200		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	39,13345	264,50	10 350,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 75,52610		75,52610		
		zásyp :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 36,39265*-1		-36,39265		
11	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	39,13345	245,50	9 607,26
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 39,13345		39,13345		
12	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	39,13345	217,50	8 511,53
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 39,13345		39,13345		
13	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	39,13345	713,00	27 902,15
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 39,13345		39,13345		
14	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	36,39265	481,00	17 504,86
		výkop pro sanace :				
		obj. A - východní strana :		16,60890		
		(4+1,93+2,24+1,93+4,28)*0,7*1,65				
		(2,82+2,97)*0,7*0,25		1,01325		
		obj. A - západní strana :		6,48025		
		(6,66+4,77+2,3+0,64+4,74+0,69+1,38+1,1+2,36+1,1+1,4+0,69+4,6+0,69+3,91)*0,7*0,25				
		obj. A - severní strana :		7,99925		
		(6,33+1,02+7,03+1,02+18+0,8+5,68+0,8+5,03)*0,7*0,25				
		obj. A - jižní strana : 24,52*0,7*0,25		4,29100		
15	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	33,12200	13,10	433,90
		zpětná montáž dlažby po izolaci soklu pod terénem :				
		sever : 1,55*2,2*2		6,82000		
		nová dlažba - větší vchod z ulice Holzova ( autocad ) : 25		25,00000		
		před dveřmi D5 : 1,86*0,7		1,30200		
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	39,13345	475,00	18 588,39
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 39,13345		39,13345		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>39 707,87</b>
17	310236261RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm	kus	20,00000	467,00	9 340,00



## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBR - exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zazdění po vyústění topení a VZT na fasádě - odhad : 20		20,00000		
18	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	2,38000	5 350,00	12 733,00
		dozdění výklenků v obv. zdivu - jih ( u hl. vchodu ) : 1*1,7*0,7*2		2,38000		
19	311231114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5	m3	2,50000	4 345,00	10 862,50
		Požární zeď mezi A/B - zvýšení : 2,5		2,50000		
20	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,09030	6 945,00	627,13
		PR6 : 0,43*0,14*1,5		0,09030		
21	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,05805	9 935,00	576,73
		PR5 : 1,5*3*12,90/1000		0,05805		
22	331231114R00	Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC)	m3	0,72000	5 060,00	3 643,20
		konstrukce pod jednotku VZT : 0,6*0,6*0,5*4		0,72000		
23	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,42000	957,00	401,94
		PR6 : 1,5*0,14*2		0,42000		
24	13383425R	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,06269	24 300,00	1 523,37
		PR6 : 1,5*3*12,90/1000		0,05805		
		Koeficient prořez a řezání: 0,08		0,00464		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>18 291,00</b>
25	430320110RA0	Schodiště ze železobetonu na terénu, z betonu C 16/20, výztuž 150 kg/m3	m DVČ	3,90000	4 690,00	18 291,00
		venkovní schodiště : 1,8		1,80000		
		2,1		2,10000		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>1 664 311,65</b>
26	601016187RT6	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	72,16000	364,00	26 266,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 72,16000		72,16000		
27	601016191R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační natěr stropů akrylátový	m2	144,32000	63,50	9 164,32
		A před lepením desek ( lepidlem se sítkou ) : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 72,16000		72,16000		
		před silikon. omítkou :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 72,16000		72,16000		
		B před lepením desek ( lepidlem se sítkou ) : před silikon. omítkou :				
28	602016187RT6	Omítky stěn z hotových směsí omítky vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatířená, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	509,88600	336,00	171 321,70
		východ - objekt A : autocad : 28+27		55,00000		
		4,2*(1,93+3,05+1,93)		29,02200		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		sever : 2,8*(5,83+1,07)		19,32000		
		3,7*3,5/2		6,47500		
		5,93*5,7		33,80100		
		1,5*1,5/2		1,12500		
		5,2*(1,07+17,67+0,8)		101,60800		
		2,7*(0,8+5,05)		15,79500		
		3,5*3,5/2		6,12500		
		západ - objekt A :				
		2,31*2,7		6,23700		
		autocad : 66+7,5+7,5+4+4		89,00000		
		1,7*(0,69+1,37+1,1+2,23+1,1+1,37+0,69)		14,53500		
		2,7*(2,3+4,79)		19,14300		
		dvůr ( objekt A ) :				
		autocad : 107+5,7		112,70000		
29	602016191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	519,36374	54,70	28 409,20
		A :				
		před lepením desek ( lepidlem se sítkou ) :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 9,47774		9,47774		
		před silikon. omítkou :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 509,88600		509,88600		
30	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	99,83535	46,60	4 652,33
		A :				
		okna a dveře dle výpisu :				
		01 : 1,61*1,05*4		6,76200		
		02 : 1,37*0,49		0,67130		
		03 : 0,9*1,59*2		2,86200		
		04 : 0,45*1,16*2		1,04400		
		05 : 1,14*1,73		1,97220		
		015 : 1,61*1,05*3		5,07150		
		020 : 3,14*(0,55*0,55)		0,94985		
		021 : 1,62*1,05*2		3,40200		
		022 : 1,93*1,42*4		10,96240		
		023 : 2,22*2,74		6,08280		
		024 : 0,98*1,16		1,13680		
		025 : 1,17*1,63*3		5,72130		
		026 : 0,85*1,28		1,08800		
		035 : 2,07*1,5*3		9,31500		
		038 : 0,69*1,27		0,87630		
		039 : 1,2*0,58*2		1,39200		
		041 : 1,19*1,73		2,05870		
		042 : 2,5*1*2		5,00000		
		043 : 3*1*4		12,00000		
		vchodové dveře dle výpisu :				
		D2 : 2,1*2,56		5,37600		
		D5 : 1,86*2,62		4,87320		
		D6 : 1,44*2,15		3,09600		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBR - exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D8 : 1,55*2,64		4,09200		
		D9 : 1,55*2,6		4,03000		
31	621481211RT2	Výztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	72,16000	290,00	20 926,40
		řimsa pod střechou :				
		jih - objekt A : 0,5*(15,6+2,64+11,5)		14,87000		
		východ - objekt A : 0,5*(7,65+2,2+3,5+2,2+7,3)		11,42500		
		sever :		30,19000		
		0,5*(6,38+3,8+6,75+2,7+17,95+2,7+5,8+3,8+5,6+3,4+1,5)				
		západ : 0,5*(3,9+2,9+3,5+7,7+1,5+3,4+2,85+5,6)		15,67500		
32	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	605,05900	167,00	101 044,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 605,05900		605,05900		
33	622315132RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	93,41050	650,00	60 716,83
		východ - budova A :				
		( stávající sokl ) : 0,4*0,6		0,24000		
		0,6*0,7		0,42000		
		( stávající sokl ) : 0,9*(0,54+1,93+3,05+1,93+1,54)		8,09100		
		sever :				
		( stávající sokl ) :		38,52000		
		0,9*(5,83+1,07+5,93+1,07+17,67+0,8+4,58+0,8+5,05)				
		západ :				
		( stávající sokl ) :		18,18000		
		0,9*(2,31+3,14+0,69+1,37+1,1+2,3+1,1+1,37+0,69+3,14+0,69+2,3)				
		0,5*4,79		2,39500		
		dvůr ( objekt A ) :				
		( stávající sokl ) : 0,9*(2,805+1,84+23,76)		25,56450		
34	622315134RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	605,05900	705,00	426 566,60
		východ- budova A :				
		( bez stávajícího soklu ) : 3,4*(7,1+1,93+3,05+1,93+6,8)		70,75400		
		( stávající sokl ) : -0,4*0,6		-0,24000		
		-0,6*0,7		-0,42000		
		sever :				
		5,83*2,8		16,32400		
		4,01*3,8		15,23800		
		1,07*1,9		2,03300		
		5,93*5,7		33,80100		
		1,07*5,7		6,09900		
		1*1/2		0,50000		
		17,67*5,2		91,88400		
		0,8*5,7		4,56000		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1*1/2		0,50000		
		4,58*5,7		26,10600		
		3,11*3,8		11,81800		
		0,8*1,9		1,52000		
		5,05*2,7		13,63500		
		západ :				
		objekt A : 2,31*2,8		6,46800		
		5,74*3,8		21,81200		
		0,69*1,9		1,31100		
		12,34*5,7		70,33800		
		6,83*1		6,83000		
		1,5*1*2*2		6,00000		
		4,79*2,2		10,53800		
		5,55*3,8		21,09000		
		0,8*1,9		1,52000		
		1,9*(1,37+1,1+2,23+1,1+1,37)		13,62300		
		dvůr ( objekt A ) : 2,67*1,65		4,40550		
		1,84*2,9		5,33600		
		hl. plocha : 15,53*3,8		59,01400		
		13,1*1,7		22,27000		
		11,03*2,8		30,88400		
		3*4		12,00000		
		východ - budova A :				
		( bez stávajícího soklu ) : 0,9*(6,7+5,4)		10,89000		
		západ :				
		( bez stávajícího soklu ) : 0,5*4,79		2,39500		
		dvůr ( objekt A ) :				
		( nad sokleml ) : 0,5*(2,805+1,84+3,8)		4,22250		
35	622315834RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	21,12000	1 124,00	23 738,88
		stěna mezi objekty A -B na půdě : 21,12		21,12000		
36	622315563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	9,47774	1 023,00	9 695,73
		A :				
		okna a balkonové dveře :				
		01 : 1,61*0,15*4		0,96600		
		02 : 1,37*0,15*1		0,20550		
		03 : 0,96*0,15*2		0,28800		
		04 : 0,45*0,15*2		0,13500		
		05 : 1,14*0,15*1		0,17100		
		015 : 1,61*0,15*3		0,72450		
		020 : 3,14*(0,55*0,55)*0,15*1/2		0,07124		
		021 : 1,62*0,15*2		0,48600		
		022 : 1,93*0,15*4		1,15800		
		023 : 2,22*0,15*1		0,33300		
		024 : 0,98*0,15*1		0,14700		
		025 : 1,17*0,15*3		0,52650		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D. ASŘ, SKŘ, PBR	- exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		026 : 0,85*0,15*1		0,12750		
		035 : 2,07*0,15*3		0,93150		
		038 : 0,79*0,15*1		0,11850		
		039 : 1,2*0,15*2		0,36000		
		041 : 1,19*0,15*1		0,17850		
		042 : 2,5*0,15*2		0,75000		
		043 : 3*0,15*4		1,80000		
37	622315150RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	29,96398	1 847,00	55 343,47
		A :				
		okna a balkonové dveře :				
		01 : (1,61+1,05+1,05)*0,15*4		2,22600		
		02 : (1,37+0,49+0,49)*0,15*1		0,35250		
		03 : (0,96+1,59+1,59)*0,15*2		1,24200		
		04 : (0,45+1,16+1,16)*0,15*2		0,83100		
		05 : (1,14+1,73+1,73)*0,15*1		0,69000		
		015 : (1,61+1,05+1,05)*0,15*3		1,66950		
		020 : 3,14*(0,55*0,55)*0,15*1		0,14248		
		021 : (1,62+1,05+1,05)*0,15*2		1,11600		
		022 : (1,93+1,42+1,42)*0,15*4		2,86200		
		023 : (2,22+2,74+2,74)*0,15*1		1,15500		
		024 : (0,98+1,16+1,16)*0,15*1		0,49500		
		025 : (1,17+1,63+1,63)*0,15*3		1,99350		
		026 : (0,85+1,28+1,28)*0,15*1		0,51150		
		035 : (2,07+1,5+1,5)*0,15*3		2,28150		
		038 : (0,79+1,27+1,27)*0,15*1		0,49950		
		039 : (1,2+0,58+0,58)*0,15*2		0,70800		
		041 : (1,19+1,73+1,73)*0,15*1		0,69750		
		042 : (2,5+1+1)*0,15*2		1,35000		
		043 : (3+1+1)*0,15*4		3,00000		
		vchodové dveře :				
		D2 : (2,1+2,56+2,56)*0,15		1,08300		
		D5 : (1,86+2,62+2,62)*0,15		1,06500		
		D6 : (1,44+2,15+2,15)*0,15		0,86100		
		D8 : (1,55+2,64+2,64)*0,15		1,02450		
		D9 : (1,55+2,6+2,6)*0,15		1,01250		
		D10 : (2,18+2,56+2,56)*0,15		1,09500		
38	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta	m	139,42000	108,00	15 057,36
		A :				
		podstřešní římsa :				
		jih - objekt A : 15,6+2,64+11,5		29,74000		
		východ - objekt A : 7,65+2,2+3,5+2,2+7,3		22,85000		
		sever : 6,38+3,8+6,75+2,7+17,95+2,7+5,8+3,8+5,6		55,48000		
		západ : 3,9+2,9+3,5+7,7+1,5+3,4+2,85+5,6		31,35000		
39	622481211RT2	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	6,67500	250,00	1 668,75
		západ - balkon zevnitř : (0,85+4,975+0,85)*1		6,67500		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBR - exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	622713213R00	Lepení dekorálních fasádních prvků podstřešních říms, ,	m	144,32000	81,40	11 747,65
		římsa pod střechou :				
		jih - objekt A : (15,6+2,64+11,5)		29,74000		
		východ - objekt A : (7,65+2,2+3,5+2,2+7,3)		22,85000		
		sever :		60,38000		
		(6,38+3,8+6,75+2,7+17,95+2,7+5,8+3,8+5,6+3,4+1,5)				
		západ : (3,9+2,9+3,5+7,7+1,5+3,4+2,85+5,6)		31,35000		
41	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	780,10724	58,30	45 480,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 93,41050		93,41050		
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 605,05900		605,05900		
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 72,16000		72,16000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 9,47774		9,47774		
42	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	35,00000	480,00	16 800,00
		A :				
		demontáž předmětů na fasádě před započítáním		35,00000		
		zateplování ( tabulky, vývěsky, mřížky, žaluzie, potrubí,				
		vyústění topení ... ) : 35				
		ořezání dřevin, zasahující do fasády, odstranění				
		popínavých rostlin na fasádě .... :				
43	622472363xxx	Omitka stěn pastovitá, probarvená k vytvoření imitace kamenného zdiva, vč. penetrace a šablon ve tvaru kamenného zdiva, vč vyrovnávací cement.omítky současného kamen. soklu	m2	147,69370	2 145,00	316 802,99
		východ - budova A :				
		autocad : 5+5,1		10,10000		
		0,42*(1,93+3,05+1,93)		2,90220		
		sever : 1,88*(5,83+1,07)		12,97200		
		1,72*(5,93+1,07)		12,04000		
		1,45*17,67		25,62150		
		-1,55*1,45*2		-4,49500		
		1,45*0,15*4		0,87000		
		1,5*(0,8+4,58+0,8+5,05)		16,84500		
		západ - objekt A :				
		1,5*(2,31+0,69+3,14+0,69+1,37+1,1+1,1+1,37+0,69+3,14		35,07000		
		+0,69+2,3+4,79)				
		1,5*0,14*2		0,42000		
		dvůr ( objekt A ) :				
		autocad : 13,7+21,2		34,90000		
		1,6*0,14*2		0,44800		
44	62-02	Deska izolační fasádní; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m3	24,10509	8 420,00	202 964,86
		vyrovnávací vrstva fasády 30 mm, dodávka i lepení :		23,40300		
		780,1*0,03				
		Koeficient přežez: 0,03		0,70209		
45	283xxxx	profil dekorální, fasádní - podstřešní římsa tvaru L; polystyren s disperzní omítkou, rozměr 70x70x15 mm	m	151,53600	540,00	81 829,44

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D. ASŘ, SKŘ, PBR -	exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
dle detailu č. 9 :						
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 144,32000				144,32000		
Koefficient přežez: 0,05				7,21600		
46	62-01	Příplatek za XPS tl.140 mm a mozaiku na min.výšku 0,60 m nad terénem - okolo celé budovy	m2	69,62000	490,00	34 113,80
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>227 594,40</b>
47	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	932,00000	63,00	58 716,00
východ objekt A : (8+2+4+2+8)*5,5				132,00000		
sever : 6*5,5				33,00000		
6*7,5				45,00000		
8+2				10,00000		
18*7,5				135,00000		
8				8,00000		
6*7,5				45,00000		
6*5,5				33,00000		
západ A : 2*5,5				11,00000		
14*7,5				105,00000		
8+8				16,00000		
(2+6)*5,5				44,00000		
dvůr - objekt A : 2*3,5				7,00000		
16*7,5				120,00000		
10*5,5				55,00000		
8				8,00000		
přesahy : 125				125,00000		
48	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	2 796,00000	28,30	79 126,80
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 932,00000				932,00000		
Koefficient : 2				1 864,00000		
49	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	932,00000	51,30	47 811,60
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 932,00000				932,00000		
50	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	932,00000	13,70	12 768,40
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 932,00000				932,00000		
51	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 796,00000	7,70	21 529,20
Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 932,00000				932,00000		
Koefficient : 2				1 864,00000		
52	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	932,00000	8,20	7 642,40
Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 932,00000				932,00000		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>23 805,00</b>
53	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	450,00000	52,90	23 805,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>155 977,54</b>

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR	- exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
54	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	4,85025	992,00	4 811,45
		komíny ( nadstřešní část ) : 0,2025*3,5		0,70875		
		0,2025*2,0		0,40500		
		0,2025*2,8		0,56700		
		0,2025*5,5		1,11375		
		0,2025*1,5		0,30375		
		0,2025*1,8		0,36450		
		0,375*3,7		1,38750		
55	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,19950	2 335,00	465,83
		- objekt A ( před dveřmi ) D5 : 0,7*1,9*0,15		0,19950		
56	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	81,30382	420,00	34 147,60
		A půda : 813,03820*0,1		81,30382		
57	966043121R00	Vybourání částí říms z prostého betonu vyložených do 15 cm tloušťky do 150 mm	m	47,49000	320,00	15 196,80
		8,12+1,95+7,63+1,8+5,34+8,31+5,49+0,21+7,4+0,15+1,09		47,49000		
58	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	2,54400	142,00	361,25
		A102 - vybourání ostění : 0,8*1,59*2		2,54400		
59	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	27,00000	10,00	270,00
		východ - objekt A :				
		AS.03 : 5		5,00000		
		sever :				
		okna 1610x1050 mm : 4*2		8,00000		
		okno 1370x490 mm : 2*1		2,00000		
		jih - objekt A :				
		okno 1200x1200 mm : 4		4,00000		
		okno 1610x1050 mm : 4*2		8,00000		
60	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	16,70	33,40
		východ - objekt A :				
		1. PP :				
		AS.03 : 2		2,00000		
61	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	2,06330	410,00	845,95
		východ - objekt A :				
		AS.03 : 1,2*0,58*2		1,39200		
		sever : 1,37*0,49*1		0,67130		
62	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	13,53615	252,00	3 411,11
		východ - objekt A :				
		0,79*1,27		1,00330		
		D 1100 mm : (0,55*0,55)*3,14*1		0,94985		



## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		sever :				
		okna 1610x1050 mm : 1,61*1,05*4		6,76200		
		jih - objekt A : 1,61*1,05*2		3,38100		
		1,2*1,2		1,44000		
63	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	27,14490	195,50	5 306,83
		jih : 1,55*1,71*5		13,25250		
		1,15*1,78		2,04700		
		východ + dvůr : 1,77*1,49*2		5,27460		
		1,59*1,32		2,09880		
		1,35*1,72		2,32200		
		1,25*1,72		2,15000		
64	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,09600	223,00	690,41
		vchodové dveře ( exteriér ) :				
		1. PP :				
		AS.03 : 1,44*2,15		3,09600		
65	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	10,00000	29,40	294,00
		sever - vstupní dveře : 4		4,00000		
		západ, objekt A - vstupní dveře + zádveří : 4		4,00000		
		jih - objekt A - vstupní dveře : 2		2,00000		
66	968072247R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy přes 4 m2	m2	24,01400	115,50	2 773,62
		sever - vstupní dveře : 1,55*2,64*2		8,18400		
		západ - vstupní dveře + zádveří : 2,1*2,56		5,37600		
		2,18*2,56		5,58080		
		jih - objekt A - vstupní dveře : 1,86*2,62		4,87320		
67	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2	1,04400	250,00	261,00
		západ- budova A : 0,45*1,16*2		1,04400		
68	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	16,76350	218,50	3 662,82
		sever : 1,61*1,05*1		1,69050		
		1,62*1,05*1		1,70100		
		západ - budova A : 0,85*1,59		1,35150		
		1,14*1,73*2		3,94440		
		0,98*1,16		1,13680		
		1,17*1,63*3		5,72130		
		1,05*1,16		1,21800		
69	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	26,42230	162,00	4 280,41
		sever : 1,93*1,42*4		10,96240		
		2,22*2,74*1		6,08280		
		jih - objekt A : 2,07*1,51*3		9,37710		
70	971033581R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 900 mm	m3	0,54314	2 485,00	1 349,70

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR	- exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		A102 - vybourání ostění : 0,488*1,59*0,35*2		0,54314		
71	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	4,50000	258,50	1 163,25

rýhy pro dodatečně vkládané překlady :

PR6 : 1,5\*3

4,50000

72	97801.....	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškraabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	666,54010	115,00	76 652,11
----	------------	---	----	-----------	--------	-----------

východ - objekt A : (6,8+1,93+2,77+1,93+7,1)\*4,6

94,43800

- sokl kamenný : -2,8

-2,80000

-(1,93+2,77+1,93)\*0,35

-2,32050

-0,47\*1,8

-0,84600

+ ostění : (1,68+1,6+1,6)\*0,15\*2

1,46400

(0,79+1,27+1,27)\*0,2

0,66600

sever :

nad soklem : 5,83\*2,8

16,32400

(1,07+5,65+1,07)\*5,7

44,40300

2,1\*3/2\*2

6,30000

17,95\*5,3

95,13500

(0,8+4,3+0,8)\*5,7

33,63000

3\*3/2\*2

9,00000

5,05\*2,7

13,63500

+ ostění : (1,61+1,05)\*2\*0,15\*5

3,99000

(1,37+0,49)\*2\*0,16\*1

0,59520

(1,62+1,05)\*2\*0,15\*1

0,80100

(2,22+2,74)\*2\*0,1\*1

0,99200

(1,55+2,64+2,64)\*0,15\*2

2,04900

západ - objekt A :

2,31\*2,7\*2

12,47400

0,7\*5,7\*2

7,98000

2,3\*3,1/2\*2

7,13000

12,06\*5,7

68,74200

6,55\*0,93

6,09150

0,9\*1/2\*2

0,90000

4,79\*2,7

12,93300

+ ostění : (1,94+1+1,94)\*0,7\*2

6,83200

1,7\*1,9\*2

6,46000

(0,85+1,59)\*2\*0,15

0,73200

(0,9+1,57)\*2\*0,15

0,74100

(0,45+1,16)\*2\*0,15\*2

0,96600

(2,1+2,56+2,56)\*0,2

1,44400

(1,14+1,73)\*2\*0,15\*2

1,72200

(0,98+1,16)\*2\*0,1

0,42800

(1,17+1,63)\*2\*0,1\*3

1,68000

(1,05+1,16)\*2\*0,12

0,53040

( podhled u vchodu, autocad ) : 7,6

7,60000

jih - objekt A :

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D. ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,665*1,9		5,06350		
		1,84*2,6		4,78400		
		2,5*2,6		6,50000		
		13,1*5,5		72,05000		
		10,9*2,8		30,52000		
		štít ( autocad ) : 6		6,00000		
		+ ostění : (1,2+1,2)*2*0,15		0,72000		
		(1,86+2,62+2,62)*0,15		1,06500		
		(1,6+1,13)*2*0,15		0,81900		
		(1,6+1,05)*2*0,15		0,79500		
		(2,07+1,51)*2*0,15*3		3,22200		
		A :				
		římsa pod střechem :				
		jih - objekt A : 0,5*(15,6+2,64+11,5)		14,87000		
		východ- objekt A : 0,5*(7,65+2,2+3,5+2,2+7,3)		11,42500		
		sever :		30,19000		
		0,5*(6,38+3,8+6,75+2,7+17,95+2,7+5,8+3,8+5,6+3,4+1,5)				
		západ : 0,5*(3,9+2,9+3,5+7,7+1,5+3,4+2,85+5,6)		15,67500		
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>4 836,03</b>
73	971035661R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2 , tloušťky do 600 mm	m3	1,80800	2 120,00	3 832,96
		jih - objekt A ( zezděná okna ) : 1,6*1,13*0,5*2		1,80800		
74	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	6,99000	143,50	1 003,07
		západ- objekt A ( sloupy ) : (0,69+0,95+0,69)*1,5*2		6,99000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>35 504,31</b>
75	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	46,59358	762,00	35 504,31
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>17 156,99</b>
76	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	1,40000	27,00	37,80
		A :				
		základ pod dozdění výklenků ( západ u vchodu ) : 0,7*1*2		1,40000		
77	711112006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky	m2	1,31000	41,00	53,71
		základ pod dozdění výklenků ( západ u vchodu ) : (0,7+1+1)*0,15*2		0,81000		
		1*0,5		0,50000		
78	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	1,40000	222,00	310,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 1,40000		1,40000		
79	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů ,	m2	1,31000	257,00	336,67

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 1,31000		1,31000		
80	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	41,19000	136,00	5 601,84
		SE 01 obj. A - severní strana : (1,07+5,65+1,07+17,95+0,8+4,3+0,8+5,05)*0,6		22,01400		
		SE 01 obj. A - západní strana : (2,29+0,69+2,86+0,69+1,43+1,1+2,39+1,1+1,43+0,69+2,86+0,69+2,3+4,8+6,64)*0,6		19,17600		
81	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	68,65000	142,00	9 748,30
		SE 01 obj. A - severní strana : 1,07+5,65+1,07+17,95+0,8+4,3+0,8+5,05		36,69000		
		SE 01 obj. A - západní strana : 2,29+0,69+2,86+0,69+1,43+1,1+2,39+1,1+1,43+0,69+2,86+0,69+2,3+4,8+6,64		31,96000		
82	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	6,23300	158,40	987,31
		1. vrstva :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,31000		1,31000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,40000		1,40000		
		2. vrstva :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,40000		1,40000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,31000		1,31000		
		<b>Koeficient prořez a přeložení: 0,15</b>		<b>0,81300</b>		
83	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,08024	1 004,00	80,56
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>11 042,96</b>
84	712372111RS1	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	6,35950	479,00	3 046,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 6,35950		6,35950		
85	712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	13,50000	142,00	1 917,00
		K44 : 13,5		13,50000		
86	712378008R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	13,00000	120,50	1 566,50
		K43 : 13		13,00000		
87	712391171RZ3	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu	m2	6,35950	67,00	426,09
		balkon : 1,15*5,53		6,35950		
88	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	3,64800	174,00	634,75
		balkon : (5,23+0,85)*2*0,3		3,64800		
89	283220101R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 240 g/m2; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0	m2	11,30848	301,00	3 403,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,35950		6,35950		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D. ASŘ, SKŘ, PBR	- exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 3,64800		3,64800		
		Koeficient přeložení a prořez: 0,13		1,30098		
90	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,04333	1 121,00	48,57
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>549 043,70</b>
91	713111231RO2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	618,00000	120,00	74 160,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 618,00000		618,00000		
92	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	618,00000	73,00	45 114,00
		S12 A :				
		zateplení stropu na půdě - autocad : 590		590,00000		
		zateplení stropu přístavky - sever : 14		14,00000		
		jih : 14		14,00000		
93	713121211RT3	Izolace podlah tepelná lepená, tloušťky 80 mm, jednovrstvá	m2	4,44550	453,00	2 013,81
		0,85*5,23		4,44550		
94	713131131xxx	Izolace tepelná stěn lepením bitumenovou stěrkou	m2	62,45400	195,00	12 178,53
		SE 01 obj. A - severní strana :		22,01400		
		(1,07+5,65+1,07+17,95+0,8+4,3+0,8+5,05)*0,6				
		SE 01 obj. A - západní strana :		19,17600		
		(2,29+0,69+2,86+0,69+1,43+1,1+2,39+1,1+1,43+0,69+2,86+0,69+2,3+4,8+6,64)*0,6				
		SE 02 obj. A - jižní strana : 14,02*0,6		8,41200		
		SE 03 obj. A - jižní strana : 9,74*0,6		5,84400		
		SE 03 obj. A - východní strana : (2,91+2,97)*0,6		3,52800		
		SE 03 obj. A - severní strana : 5,8*0,6		3,48000		
95	765799313xxx	Montáž fólie volně, přelepení spojů, difúzní pojistná hydroizolace	m2	618,00000	148,00	91 464,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 618,00000		618,00000		
96	28375464R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	88,06770	397,00	34 962,88
		SE 02 obj. A - jižní strana : 14,02*0,6		8,41200		
		SE 01 obj. A - severní strana :		22,01400		
		(1,07+5,65+1,07+17,95+0,8+4,3+0,8+5,05)*0,6				
		SE 01 obj. A - západní strana :		19,17600		
		(2,29+0,69+2,86+0,69+1,43+1,1+2,39+1,1+1,43+0,69+2,86+0,69+2,3+4,8+6,64)*0,6				
		SE 03 obj. A - jižní strana : 9,74*1,6		15,58400		
		SE 03 obj. A - východní strana : (2,91+2,97)*1,6		9,40800		
		SE 03 obj. A - severní strana : 5,8*1,6		9,28000		
		Koeficient prořez: 0,05		4,19370		
97	63151374.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	636,54000	186,00	118 396,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 618,00000		618,00000		
		Koeficient prořez: 0,03		18,54000		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
98	63151376.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,650 m <sup>2</sup> K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m <sup>3</sup> ; hydrofobizováno	m <sup>2</sup>	636,54000	260,00	165 500,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 618,00000		618,00000		
		Koeficient proféz: 0,03		18,54000		
99	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	5,29067	993,00	5 253,64
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>1 468,80</b>
100	721160806R00	Demontáž potrubí z vláknocementových trub přes DN 100 do DN 200	m	14,40000	102,00	1 468,80
		na komínech + větrání ZTI :		14,40000		
		1,5+1,2+0,45+1,0+0,3+2,65+1,65+1,65+2,0+2,0				
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>348 101,94</b>
101	380932227R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta, namáhání v tahu 15,3 kN	m	12,00000	2 285,00	27 420,00
		kotvení pozednice : 60°0,2		12,00000		
102	762333120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm <sup>2</sup>	m	376,00000	260,00	97 760,00
		statika :				
		100x180 : 12*25		300,00000		
		160x160 : 3,5*16		56,00000		
		"A" vikýře pro VZT : 10*2		20,00000		
103	762342203R00	Bednění a laťování montáž laťování střež o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, vodorovné	m <sup>2</sup>	1 079,44000	82,00	88 514,08
		OBJEKT A :				
		východ A větší střeža : 9,2*13,3		122,36000		
		boky nad vchodem : 3,5*1,9*2		13,30000		
		sever - větší střeža : 4*4,8		19,20000		
		4*4,3		17,20000		
		10,6*32,3		342,38000		
		boky malých střež : 4,9*3,7*2		36,26000		
		3,9*3,3*2		25,74000		
		západ A větší střeža : 10,3*4		41,20000		
		boky velké střežy : 5,8*1,2*2		13,92000		
		malé střežy : 3,9*1,8*2		14,04000		
		jih A - větší střeža : 4*4,3		17,20000		
		10,6*9		95,40000		
		8,2*15,6		127,92000		
		4,2*15,6		65,52000		
		14,2*9		127,80000		
104	762342204R00	Bednění a laťování montáž kontralati přibitím, , bez dodávky řeziva	m <sup>2</sup>	1 079,44000	29,00	31 303,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 1079,44000		1 079,44000		
105	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střež o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč lať do 22 cm	m <sup>2</sup>	1 079,44000	28,40	30 656,10
		OBJEKT A :				

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D.	ASŘ, SKŘ, PBR - exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		východ A větší střecha : 9,2*13,3		122,36000		
		boky nad vchodem : 3,5*1,9*2		13,30000		
		sever - větší střecha : 4*4,8		19,20000		
		4*4,3		17,20000		
		10,6*32,3		342,38000		
		boky malých střech : 4,9*3,7*2		36,26000		
		3,9*3,3*2		25,74000		
		západ A větší střecha : 10,3*4		41,20000		
		boky velké střechy : 5,8*1,2*2		13,92000		
		malé střechy : 3,9*1,8*2		14,04000		
		jih A - větší střecha : 4*4,3		17,20000		
		10,6*9		95,40000		
		8,2*15,6		127,92000		
		4,2*15,6		65,52000		
		14,2*9		127,80000		
106	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	37,00000	1 216,00	44 992,00
		krov, latě, záklop : 37		37,00000		
107	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2	m	96,00000	286,00	27 456,00
		A :				
		nosná konstrukce pro pochozí lávku hranol 100x100 mm : (0,3+0,6+0,3)*80		96,00000		
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>100 704,92</b>
108	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	1 544,55400	65,20	100 704,92
		hranol pro pochozí lávku 100x100 mm : 0,1*4*1,2*119		57,12000		
		lat' střešní :				
		OBJEKT A : (0,04+0,06)*2*5542		1 108,40000		
		krov :				
		160x160 : (0,16+0,16)*2*3,05*16		31,23200		
		120x140 : (0,12+0,14)*2*16,3*2		16,95200		
		100x130 : (0,1+0,13)*2*2,25*4		4,14000		
		90x160 : (0,9+0,16)*2*6,7*4		56,81600		
		100x140 : (0,1+0,14)*2*2,05*4		3,93600		
		100x180 : (0,1+0,18)*2*5,47*24*2		147,03360		
		(0,12+0,15)*2*2,05*5*2		11,07000		
		(0,12+0,15)*2*4,48*5		12,09600		
		(0,12+0,15)*2*2,9*12		18,79200		
		(0,12+0,15)*2*2,8*8		12,09600		
		140x180 : (0,14+0,18)*2*2,08*3		3,99360		
		(0,14+0,18)*2*27,73*2		35,49440		
		(0,14+0,18)*2*6,46*2		8,26880		
		(0,14+0,18)*2*5,22		3,34080		
		(0,14+0,18)*2*1,34*3		2,57280		
		"A" vikýře pro VZT : 5,6*2		11,20000		
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>173 134,19</b>
109	762-01	Očištění stávajícího krovu před nátěrem	m2	1 079,00000	47,00	50 713,00

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D. ASŘ, SKŘ, PBR - exteriér pro část A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
110	762-02	Výměna nebo úprava stav. nosných stěsných trámů není uvažována		0,00000	0,00	0,00
111	60517111R	lať průřez 24 cm2 OBJEKT A : 1063*0,0125	m3	13,28750	6 950,00	92 348,13
112	60596002R	fošna hranol pro pochozí lávku 100x100 mm A : (0,3+0,6+0,3)*0,1*0,1*119 "A" vikýře pro VZT : 0,2*2 Koeficient profez: 0,12	m3	2,04736	7 840,00	16 051,30
113	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	9,93746	1 411,00	14 021,76
<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>				<b>77 318,86</b>
114	763611232R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované vikýře VZT : 2*2	m2	4,00000	159,00	636,00
115	763612232R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované, bez dodávky desky vikýře VZT : 3*2	m2	6,00000	179,00	1 074,00
116	763614231R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubované, bez dodávky desky A : nosná konstrukce pro pochozí lávku hranol 100x100 mm : 80*0,63	m2	50,40000	126,50	6 375,60
117	763613221RV6	Montáž opláštění z aglomerovaných desek záklop stropů, z desek tl. 22 mm, na sraz, sponkované, včetně dodávky desky cementotřískové detail č. 9 - římsa : jih - objekt A : 0,5*(15,6+2,64+11,5) východ - objekt A : 0,5*(7,65+2,2+3,5+2,2+7,3) sever : 0,5*(6,38+3,8+6,75+2,7+17,95+2,7+5,8+3,8+5,6+3,4+1,5) západ : 0,5*(3,9+2,9+3,5+7,7+1,5+3,4+2,85+5,6)	m2	72,16000	586,00	42 285,76
118	60725016R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 50,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 6,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 4,00000 Koeficient profez: 0,1	m2	66,44000	355,00	23 586,20
119	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	3,12679	1 075,00	3 361,30
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>638 534,31</b>
120	764430210R00	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 250 mm K36 : 17,8	m	17,80000	421,00	7 493,80
121	764211441R00	Krytiny z titan-zinkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svitků rš. 670 mm, tl. 0,7 mm, sklon do 30° K47 : 2*2	m2	105,70000	1 751,00	185 080,70



## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR	- exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2+1)*2		6,00000		
		K37 : 92		92,00000		
		K45 : 1+(0,8*3)		3,40000		
		0,3		0,30000		
122	764817150R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	8,90000	503,00	4 476,70
		K36 : 8,9		8,90000		
123	764817153R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 530 mm, dodávka a montáž	m	13,50000	460,00	6 210,00
		K46 : 13,5		13,50000		
124	764813120R00	Lemování zdi, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	45,00000	388,00	17 460,00
		K40 : 90*0,5		45,00000		
125	764813120R00	Lemování zdi, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	26,50000	388,00	10 282,00
		K46 : 26,5		26,50000		
126	764813133R00	Lemování zdi, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	90,00000	475,00	42 750,00
		K40 : 90		90,00000		
127	764813150R00	Lemování na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	26,50000	565,00	14 972,50
		K46 : 26,5		26,50000		
128	764813810R00	Lemování komínů osazených v ploše, střeš s vlnitou krytinou, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m2	0,56000	1 976,00	1 106,56
		K38 : 0,4*1,4		0,56000		
129	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	65,50000	445,00	29 147,50
		K35 : 65,5		65,50000		
130	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	265,00000	458,00	121 370,00
		K34 : 265		265,00000		
131	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	14,00000	403,50	5 649,00
		K34 : 14		14,00000		
132	764814533R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	28,00000	365,00	10 220,00
		K39 : 28		28,00000		
133	764814662R00	Úžlabí , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 625 mm, dodávka a montáž	m	76,00000	545,00	41 420,00
		K42 : 76		76,00000		
134	764816124R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 240 mm, dodávka a montáž	m	99,11000	467,50	46 333,93
		K1 : 1,1*9		9,90000		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBR - exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		K2 : 1,4		1,40000		
		K3 : 2		2,00000		
		K4 : 0,45*2		0,90000		
		K5 : 1,14*4		4,56000		
		K6 : 1,75*2		3,50000		
		K7 : 1,05*7		7,35000		
		K8 : 1,55*5		7,75000		
		K9 : 1,2		1,20000		
		K10 : 3,8		3,80000		
		K11 : 1,77*2		3,54000		
		K12 : 1,2		1,20000		
		K13 : 0,55*2		1,10000		
		K14 : 1,6		1,60000		
		K15 : 0,5		0,50000		
		K16 : 1,35		1,35000		
		K17 : 1,2*3		3,60000		
		K18 : 1,75		1,75000		
		K19 : 1,62*2		3,24000		
		K20 : 0,7		0,70000		
		K21 : 1,2		1,20000		
		K22 : 2,07*4		8,28000		
		K23 : 1,93*4		7,72000		
		K24 : 2,22		2,22000		
		K25 : 1		1,00000		
		K26 : 1,17*3		3,51000		
		K27 : 0,75*6		4,50000		
		K28 : 0,85*2		1,70000		
		K29 : 0,83		0,83000		
		K30 : 1,24*3		3,72000		
		K31 : 1,32		1,32000		
		K32 : 0,82*2		1,64000		
		K33 : 0,53		0,53000		
135	765901185R00	Fólie podstřešní vodotěsné plechových střech na bednění, s integrovanými samolepicími okraji včetně kotvení sponami a přelepení svislých spojů tmelem	m2	105,70000	294,00	31 075,80
		Položka pořadí 140 : 105,70000		105,70000		
136	7648146	Závětrná lišta z lakovaného pz plechu rš 610 mm, dodávka a montáž	m	14,50000	475,00	6 887,50
		K41 : 14,5		14,50000		
137	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	6 269,35990	1,85	11 598,32
138	764-01	Demontáž klempířských prvků vč likvidace	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>1 195 517,45</b>
139	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, do sutí	m2	1 079,44000	66,90	72 214,54
		OBJEKT A :				
		východ A větší střecha : 9,2*13,3		122,36000		
		boky nad vchodem : 3,5*1,9*2		13,30000		
		sever - větší střecha : 4*4,8		19,20000		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBR - exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4*4,3		17,20000		
		10,6*32,3		342,38000		
		boky malých střech : 4,9*3,7*2		36,26000		
		3,9*3,3*2		25,74000		
		západ A větší střecha : 10,3*4		41,20000		
		boky velké střechy : 5,8*1,2*2		13,92000		
		malé střechy : 3,9*1,8*2		14,04000		
		jih A - větší střecha : 4*4,3		17,20000		
		10,6*9		95,40000		
		8,2*15,6		127,92000		
		4,2*15,6		65,52000		
		14,2*9		127,80000		
140	765318861R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do sutí	m	137,65000	37,80	5 203,17
		OBJEKT A :				
		1,85+26,6+3+3+1		35,45000		
		14,8*2		29,60000		
		4,2*2		8,40000		
		5,7*2		11,40000		
		4,4*2		8,80000		
		11,3*2		22,60000		
		4,3*2		8,60000		
		6,4*2		12,80000		
141	765313121RS1	Krytina pálená střech složitých z tašek drážkových, , povrchová úprava rezná,	m2	1 079,44000	631,00	681 126,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 1079,44000		1 079,44000		
142	765313131RS1	Krytina pálená doplňky drážková, hřeben s větracím pásem plastovým, povrchová úprava rezná	m	35,45000	1 328,00	47 077,60
		OBJEKT A :				
		1,85+26,6+3+3+1		35,45000		
143	765313141RS1	Krytina pálená doplňky drážková, nároží s větracím pásem plastovým, povrchová úprava rezná	m	102,20000	1 396,00	142 671,20
		OBJEKT A :				
		14,8*2		29,60000		
		4,2*2		8,40000		
		5,7*2		11,40000		
		4,4*2		8,80000		
		11,3*2		22,60000		
		4,3*2		8,60000		
		6,4*2		12,80000		
144	765312396R00	Krytina pálená doplňky drážková, mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá,	m	241,73000	57,00	13 778,61
		Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 144,68000		144,68000		
		Hodnota z bývalého odkazu. : 97,05		97,05000		
145	765312397R00	Krytina pálená doplňky drážková, plech okapní profilovaný Al šířky 170 mm,	m	144,68000	225,00	32 553,00
		okapnička pod fólii ( ke krytině ) :				
		OBJEKT A :				

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBŘ - exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		sever + východ :		81,96000		
		7,36+1,73+3,37+1,73+7,01+6,4+17,95+5,6+2,86+3,8+6,7				
		5+3,8+3,9+5,8+3,9				
		západ : 1,4+7,7+1,4+3,5+3,5+3,5+3,5+2,86+2,86+5,6		35,82000		
		jih dvůr : 15,4+11,5		26,90000		
146	765331864R00	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás okapní,	m	144,68000	127,50	18 446,70
		OBJEKT A :				
		sever + východ :		81,96000		
		7,36+1,73+3,37+1,73+7,01+6,4+17,95+5,6+2,86+3,8+6,7				
		5+3,8+3,9+5,8+3,9				
		západ : 1,4+7,7+1,4+3,5+3,5+3,5+3,5+2,86+2,86+5,6		35,82000		
		jih dvůr : 15,4+11,5		26,90000		
147	765799311RK4	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve, s přelepením spojů	m <sup>2</sup>	1 079,44000	118,50	127 913,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1079,44000		1 079,44000		
148	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	48,25872	1 130,00	54 532,35
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>45 027,86</b>
149	446122001R00	Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00
		043 : 2		2,00000		
150	766231111R00	Montáž schodů stahovacích půdních schodů	kus	1,00000	1 860,00	1 860,00
		Z3 : 1		1,00000		
151	592442450R	okno střešní výstupní otvor 450x730 mm; výlezové; křídlo a rám hliník; ovládání ruční	kus	2,00000	8 200,00	16 400,00
		043 : 2		2,00000		
152	Z/3	Schody skládací dřevěné 120x60 cm, EI 45 dle výpisu zám. výrobků	kus	1,00000	24 200,00	24 200,00
153	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,06016	1 128,00	67,86
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>178 644,35</b>
154	380932217R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta 71,6 MPa	m	2,00000	741,00	1 482,00
		ztužení rohu obj. A dle statiky : 10*0,2		2,00000		
155	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	20,00000	160,00	3 200,00
		pásovina pro ztužení rohu obj. A dle statiky : (4+1)*0,1*40		20,00000		
156	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	1 530,88000	30,00	45 926,40
		konstrukce pod jednotkou VZT : 723,44		723,44000		
		ocel. průvlak napojení krovu A a B : 807,44		807,44000		
157	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	55,87285	51,00	2 849,52
		A :				
		mříže na oknech :				
		východ - objekt A : (0,55*0,55)*3,14*1		0,94985		
		sever : 1,61*1,05*10*2		33,81000		
		1,37*0,49*10*1		6,71300		
		jih - objekt A : 1,2*1,2*10*1		14,40000		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D ASŘ, SKŘ, PBR	- exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
158	Z/9	Vchodová stříška 1800 x 1000 mm, dle výpisu zámečn. výrobků	ks	3,00000	22 500,00	67 500,00
159	Z1	Konzola pro venkovní jednotku Split vč. povrchové úpravy dle výpisu zám. výrobků, D+M	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
160	13482710R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 180 mm	t	0,14619	22 850,00	3 340,44
		ocel. průvlak napojení krovu A a B : 7,2*18,8/1000		0,13536		
		Koeficient 1: 0,08		0,01083		
161	13482715R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 200 mm	t	0,63867	22 850,00	14 593,61
		jednotka VZT : 11*22,4*2/1000		0,49280		
		1,1*22,4*4/1000		0,09856		
		Koeficient prořez a řezání: 0,08		0,04731		
162	13482725R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 240 mm	t	0,58023	23 280,00	13 507,75
		ocel. průvlak napojení krovu A a B : 3,5*30,7*5/1000		0,53725		
		Koeficient prořez a řezání: 0,08		0,04298		
163	13611218R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 5,00 mm	t	0,02160	21 230,00	458,57
		pásovina pro ztužení rohu obj. A dle statiky : (4+1)*0,1*40/1000		0,02000		
		Koeficient prořez a řezání: 0,08		0,00160		
		Koeficient :				
164	13611228R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 10,00 mm	t	0,08478	21 650,00	1 835,49
		jednotka VZT 0,5x0,5m : 78,5/1000		0,07850		
		Koeficient prořez a řezání: 0,08		0,00628		
165	13615013R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 16,00 mm	t	0,08139	23 700,00	1 928,94
		ocel. průvlak napojení krovu A a B 0,45x0,2 : 45,216/1000		0,04522		
		0,3*0,2 : 30,144/1000		0,03014		
		Koeficient prořez a řezání: 0,08		0,00603		
166	55399993R	výrobek kovový	kg	113,41000	90,00	10 206,90
		spoj. mat. konstrukce pod jednotku VZT : 53,58		53,58000		
		ocel. průvlak napojení krovu A a B : 59,83		59,83000		
167	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	2,00479	1 404,00	2 814,73
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>3 148,87</b>
168	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	45,63580	69,00	3 148,87
		IPE 180 : 7,2*0,698		5,02560		
		IPE 200 : 11*2*0,768		16,89600		
		1,1*4*0,768		3,37920		
		IPE 240 : 3,5*5*0,922		16,13500		
		P 10 : 0,5*0,5*2*4		2,00000		
		P 16 : 0,45*0,2*2*4		0,72000		
		0,3*0,2*2*4		0,48000		
		pásovina pro ztužení rohu obj. A dle statiky : (4+1)*0,1*2		1,00000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>630 847,96</b>

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.1 D.1.2. D	ASŘ, SKŘ, PBR - exteriér pro část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
169	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	157,58068	300,00	47 274,20
170	97999	Poplatek za skládku suti - atyp. prvky	t	105,05378	1 235,00	129 741,42
171	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	262,63446	347,50	91 265,47
172	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	262,63446	218,00	57 254,31
173	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	262,63446	225,00	59 092,75
174	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6 303,22709	15,70	98 960,67
175	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	262,63446	315,00	82 729,85
176	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 838,44123	35,10	64 529,29

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace vč. dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>39 442,00</b>
1	721110907R00	Potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150 zásek	kus	1,00000	2 981,00	2 981,00
2	721170953R00	Vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 75	kus	4,00000	544,00	2 176,00
3	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	42,00000	184,00	7 728,00
4	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	13,00000	201,00	2 613,00
5	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	640,00	640,00
6	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	14,00000	474,00	6 636,00
7	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	12,00000	617,00	7 404,00
8	721273145RM2	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 HL 807	kus	1,00000	791,00	791,00
9	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	82,00000	18,00	1 476,00
10	55162347	HL138 zápachová uzávěrka kondenzační DN 40	kus	5,00000	1 096,00	5 480,00
11	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	379,25000	4,00	1 517,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>225 216,00</b>
12	722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 32	m	27,00000	634,00	17 118,00
13	722130235R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 40	m	12,00000	742,00	8 904,00
14	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50	kus	1,00000	315,00	315,00
15	722131915R00	Potrubí závitové, vsazení odbočky DN 40	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
16	722131936R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	kus	1,00000	729,00	729,00
17	722131938R00	Oddělovací ventil BA DN 40	kus	1,00000	7 170,00	7 170,00
18	722172411R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	47,00000	235,00	11 045,00
19	722172412R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	51,00000	292,00	14 892,00
20	722172413R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	38,00000	358,00	13 604,00
21	722172414R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 40 x 5,5 mm, PN 16	m	121,00000	509,00	61 589,00
22	722172914R00	Propojení stáv. plastového potrubí D 32 mm	kus	12,00000	88,00	1 056,00
23	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	47,00000	65,00	3 055,00
24	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	51,00000	67,00	3 417,00
25	722181212RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	38,00000	73,00	2 774,00
26	722181212RV9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm	m	121,00000	83,00	10 043,00
27	722190223R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 cirkulace	soubor	1,00000	3 121,00	3 121,00
28	722190224R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 napojení ohříváče TUV 1xST 1xTV	soubor	2,00000	4 055,00	8 110,00
29	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	3,00000	166,00	498,00
30	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00000	591,00	591,00
31	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	3,00000	173,00	519,00
32	722224112R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20	kus	2,00000	135,00	270,00
33	722225314U00	Přechod AG 32xR 3/4"	kus	1,00000	584,00	584,00
34	722225316U00	Přechod AG 40xR 1 1/4"	kus	3,00000	907,00	2 721,00
35	722229102R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4	kus	2,00000	122,00	244,00
36	722231193R00	Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 1 ohříváč TUV	kus	1,00000	2 881,00	2 881,00
37	722232043U00	Kulový kohout R250D 1/2" páčka	kus	3,00000	161,00	483,00
38	722232044U00	Kulový kohout R250D 3/4" páčka	kus	5,00000	231,00	1 155,00
39	722232045U00	Kulový kohout R250D 1" páčka	kus	6,00000	322,00	1 932,00
40	722232046U00	Kulový kohout R250D 1 1/4" páčka	kus	3,00000	442,00	1 326,00

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace vč. dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	722232047U00	Kulový kohout R250D 1 1/2" páčka	kus	1,00000	638,00	638,00
42	722234264U00	Filtr mosaz 2x 3/4"	kus	1,00000	181,00	181,00
43	722236622R00	Klapka zpětná DN 20	kus	1,00000	286,00	286,00
44	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	3,00000	63,00	189,00
45	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	8,00000	79,00	632,00
46	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	7,00000	89,00	623,00
47	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	3,00000	106,00	318,00
48	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4	kus	2,00000	139,00	278,00
49	722254201RT2	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 19/20, stálotvará hadice	kus	2,00000	7 444,00	14 888,00
50	722259201R00	Montáž hydrantového systému D25	kus	2,00000	938,00	1 876,00
51	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	296,00000	21,00	6 216,00
52	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	296,00000	24,00	7 104,00
53	42610985.A	Čerpadlo Wilo Z 25/2, 400 V, PN 10 cirkulační	kus	1,00000	7 303,00	7 303,00
54	48466103	Nádoba tlaková Expanzomat-B25, objem 25 l	kus	1,00000	3 288,00	3 288,00
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>90 340,38</b>
55	725013163R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad.vodor	soubor	4,00000	3 295,00	13 180,00
56	725014141R00	Klozet závěsný OLYMP ZTP + sedátko, bílý	soubor	1,00000	5 220,00	5 220,00
57	725017151R00	Umyvadlo invalidní OLYMP-ZITA 64 x 50,5 cm, bílé	soubor	1,00000	2 190,00	2 190,00
58	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00000	151,00	604,00
59	725111913R00	Výměna WC sedátka	kus	9,00000	521,00	4 689,00
60	725111917R00	Výměna flexi hadice k WC	kus	9,00000	129,00	1 161,00
61	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	1,00000	633,00	633,00
62	725119212U00	Mtž klozet mís kombinačních	kus	4,00000	605,00	2 420,00
63	725119213U00	Mtž klozet mís závěsných	kus	1,00000	665,00	665,00
64	725120918R00	Výměna rohového ventilu TE 70, G 1/2	kus	15,00000	223,00	3 345,00
65	725120922R00	Výměna pisoárového vtoku TE 72, G 1/2	kus	3,00000	176,00	528,00
66	725210943R00	Výměna umyvadlového sifonu	kus	6,00000	361,00	2 166,00
67	725210951R00	Výměna baterie umyvadlové	kus	6,00000	1 368,00	8 208,00
68	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	624,00	624,00
69	725291114R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 600 mm	soubor	1,00000	651,00	651,00
70	725291132R00	Madlo dvojité pevné bílé Novaservis dl. 830 mm	soubor	1,00000	1 973,00	1 973,00
71	725291136R00	Madlo dvojité sklopné bílé Novaservis dl. 830 mm	soubor	1,00000	2 248,00	2 248,00
72	725291706U00	Zrcadlo pro ZTP sklopné	soubor	1,00000	3 006,00	3 006,00
73	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	4,00000	350,00	1 400,00
74	725800901U00	Výměna sprchových baterií	kus	9,00000	1 515,00	13 635,00
75	725800902U00	Výměna sprchových růžic hlavových	kus	9,00000	431,00	3 879,00
76	725800925R00	Výměna napouštějícího plováku WC	kus	9,00000	282,00	2 538,00
77	725821511U00	Baterie umyvadlová pto ZTP s prodlouženou pákou	soubor	1,00000	2 064,00	2 064,00
78	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	1,00000	210,00	210,00
79	725861312U00	Zápach uzávěr umyv DN 40 pro ZTP	kus	1,00000	654,00	654,00
80	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	1,00000	113,00	113,00
81	726211331R00	Modul-WC Duofix, UP320, ZTP, h 112 cm	soubor	1,00000	10 565,00	10 565,00
82	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	885,69000	2,00	1 771,38
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>29 910,00</b>
83	799	Upevnění potrubí /objímky,závit.tyče,hmoždinky/ D+M	soubor	1,00000	18 450,00	18 450,00



## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace vč. dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
84	799	Sekací práce /drážky,prostupy/	soubor	1,00000	11 460,00	11 460,00
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>232 156,95</b>
85	721176242R00	Potrubí KG dešťové D 110 x 3,2 mm	m	8,00000	325,00	2 600,00
86	721176243R00	Potrubí KG dešťové D 125 x 3,2 mm	m	36,00000	384,00	13 824,00
87	721176244R00	Potrubí KG dešťové D 160 x 4,0 mm	m	68,00000	478,00	32 504,00
88	721210817R00	Jímka na dešťovou vodu 8m3 D+M, podkladní žebet deska, podsypy	soubor	1,00000	75 800,00	75 800,00
89	721210823R00	Vsakovací zařízení Rain Bloc 1200x0600x0420 4m3 - 12 kusů	soubor	1,00000	64 198,00	64 198,00
90	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	8,00000	2 136,00	17 088,00
91	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	112,00000	24,00	2 688,00
92	722170934R00	Potrubí z PE, spojka přímá,vni.závit 32x1	kus	2,00000	398,00	796,00
93	722171213R00	Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm	m	4,00000	420,00	1 680,00
94	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	1,00000	210,00	210,00
95	724132111R00	Čerpadlo AcuaStop 4/8 ponorné 4" automatické	soubor	1,00000	10 109,00	10 109,00
96	724149101R00	Montáž čerpadel stroj.ponorných do 40 l, bez potr.	kus	1,00000	739,00	739,00
97	998721201R00	Přesun hmot pro dešťovou kanalizaci, výšky do 6 m	%	1 984,19000	5,00	9 920,95
<b>Díl: 29</b>		<b>Ostatní materiál</b>				<b>95 895,50</b>
98	59224177.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	5,00000	1 450,00	7 250,00
99	59691002.AR	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm	t	196,99000	450,00	88 645,50
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>697 451,64</b>
100	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	25,00000	104,00	2 600,00
101	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	21,00000	50,10	1 052,10
102	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	1,00000	476,00	476,00
103	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,00000	293,00	1 172,00
104	119001421VD	Dodatečná ochrana kabelů tvárnici vč. dodávky tvárnice	m	4,00000	293,00	1 172,00
105	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	6,60000	612,00	4 039,20
106	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	101,31000	960,00	97 257,60
107	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	30,39000	58,30	1 771,74
108	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	228,41000	159,00	36 317,19
109	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	68,52000	36,70	2 514,68
110	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3	m3	16,32000	1 637,00	26 715,84
111	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	324,20000	127,50	41 335,50
112	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	324,20000	27,70	8 980,34
113	151201102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	193,20000	285,00	55 062,00
114	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	193,20000	99,60	19 242,72
115	151201201R00	Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 m	m2	109,52000	217,50	23 820,60
116	151201211R00	Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m	m2	109,52000	79,10	8 663,03
117	151201301R00	Rozepření stěn pažení - zátažné - hl. do 4 m	m3	101,32000	88,00	8 916,16
118	151201311R00	Odstranění rozepření stěn - zátažné - hl. do 4 m	m3	101,32000	21,60	2 188,51
119	151201401R00	Vzepření stěn pažení - zátažné - hl. do 4 m	m2	109,52000	379,50	41 562,84
120	151201411R00	Odstranění vzepření stěn - zátažné - hl. do 4 m	m2	109,52000	83,00	9 090,16
121	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	124,71000	127,00	15 838,17
122	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	101,32000	203,50	20 618,62

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace vč. dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
123	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	16,32000	245,50	4 006,56
124	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	16,32000	217,50	3 549,60
125	162701105R01	Vodorovné přemístění recyklátu z hor.1-4 do 10000 m	m3	89,54000	264,50	23 683,33
126	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	239,65000	16,30	3 906,30
127	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	89,54000	122,50	10 968,65
128	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	73,19000	1 250,00	91 487,50
129	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	127,42000	122,50	15 608,95
130	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	239,65000	475,00	113 833,75
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>55 060,70</b>
131	452111111R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	11,00000	47,90	526,90
132	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	7,98000	2 940,00	23 461,20
133	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	24,70000	1 258,00	31 072,60
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>46 764,79</b>
134	591050020RA0	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek	m2	7,50000	1 487,77	11 158,28
135	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm	m2	16,50000	2 157,97	35 606,51
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>246 557,15</b>
136	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	143,00000	29,60	4 232,80
137	892575111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	úsek	8,00000	3 440,00	27 520,00
138	892855113R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m	m	108,00000	97,50	10 530,00
139	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	5,00000	218,00	1 090,00
140	894118001RT3	Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90	kus	5,00000	4 110,00	20 550,00
141	894401211RT2	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9 včetně dodávky skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90	kus	4,00000	1 864,00	7 456,00
142	894402211RT2	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9 včetně skruže přechod. TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK)	kus	2,00000	2 730,00	5 460,00
143	894411111RT2	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	5,00000	15 910,00	79 550,00
144	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650	kus	7,00000	4 590,00	32 130,00
145	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	7,00000	2 370,00	16 590,00
146	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	8,58000	2 815,00	24 152,70
147	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	108,00000	13,40	1 447,20
148	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	5,63000	2 815,00	15 848,45
<b>Díl: 900 HZS</b>						<b>32 000,00</b>
149	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace, napojení na st. RŠ. propoje vody a kanalizace do st., nerekonstruované části atd.	h	80,00000	400,00	32 000,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>13 435,50</b>
150	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	60,00000	197,00	11 820,00

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace vč. dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
151	970051250R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm	m	0,30000	5 385,00	1 615,50
<b>Díl: 97</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>16 019,02</b>
152	979100012RAB	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m svislá doprava z 2.NP ručním nošením	t	10,99000	1 457,60	16 019,02
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>17 508,00</b>
153	713571113R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm	kus	2,00000	1 131,00	2 262,00
154	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	11,00000	1 386,00	15 246,00
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>14 882,40</b>
155	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	6,00000	601,00	3 606,00
156	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	1,00000	999,00	999,00
157	721170968R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 200	kus	1,00000	379,00	379,00
158	721170978R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 200 mm	kus	1,00000	41,90	41,90
159	721242803R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	7,00000	153,50	1 074,50
160	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	2,00000	1 384,00	2 768,00
161	721273200RT2	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL807 D 75 mm	kus	2,00000	1 007,00	2 014,00
162	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	5,00000	800,00	4 000,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>9 070,00</b>
163	722212440R00	Štítky orientační na zeď	soubor	12,00000	247,50	2 970,00
164	722213312R00	Úpravna vody magnetická PN 1,6 MU-T2,DN 40	kus	1,00000	6 100,00	6 100,00
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>63 387,43</b>
165	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	239,65000	264,50	63 387,43



## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.2	Plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>26 925,60</b>
1	723160206R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 6/4	soubor	1,00000	2 431,00	2 431,00
2	723181013U00	Potr plyn polotvrdCu spoj lis DN 22	m	6,00000	362,00	2 172,00
3	723181024U00	Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 28	m	2,00000	608,00	1 216,00
4	723181027U00	Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 50	m	6,00000	1 644,00	9 864,00
5	723185115R00	Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFG DN 25	m	1,00000	1 050,00	1 050,00
6	723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	2,00000	172,00	344,00
7	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00000	261,00	261,00
8	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	6,00000	83,00	498,00
9	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	416,00	416,00
10	723213224U00	Kulový kohout P R250D 3/4"	kus	1,00000	232,00	232,00
11	723213225U00	Kulový kohout P R250D 1"	kus	2,00000	323,00	646,00
12	723213228U00	Kulový kohout P R250D 2"	kus	1,00000	910,00	910,00
13	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4	kus	1,00000	88,00	88,00
14	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1	kus	2,00000	97,00	194,00
15	723239106R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 2	kus	1,00000	176,00	176,00
16	723261913R00	Propojení stáv.potrubí do 2.NP	soubor	1,00000	1 253,00	1 253,00
17	723261915R00	Revize	kus	1,00000	2 759,00	2 759,00
18	723	Upěvnění potrubí /objímky,závit.tyče/	soubor	1,00000	1 380,00	1 380,00
19	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	258,90000	4,00	1 035,60



## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.3	Zařízení silnoproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Silnoproud - objekt A</b>				<b>1 042 918,00</b>
1	0101012	Trubka ohebná PVC 16mm-320N (pod om.)	m	120,00000	31,00	3 720,00
2	0101092	Trubka tuhá PVC 16mm-320N (pu)	m	36,00000	32,00	1 152,00
3	0101093	Trubka tuhá PVC 32mm-320N (pu)	m	27,00000	47,00	1 269,00
4	0101105	Přichytky pro PVC trubku; 16	ks	45,00000	19,00	855,00
5	0101107	Přichytka pro PVC trubku; 32	ks	35,00000	28,00	980,00
6	0102069	upevňovací hák na kabely na strop PVC - malý	ks	45,00000	29,00	1 305,00
7	0102070	upevňovací hák na kabely na strop PVC - velký	ks	35,00000	41,00	1 435,00
8	0104001	Krabice; 68 prázdná univerzální - lze spojit do řady	ks	146,00000	34,00	4 964,00
9	0104002	Krabice; 68 s víčkem bez zapojení	ks	18,00000	49,00	882,00
10	0104003	Krabice; 68 s víč.vč.zapojení a bezšroubových svorek	ks	55,00000	155,00	8 525,00
11	0104004	Krabice protahovací; 97 s víč.kruhová bez zapojení	ks	4,00000	82,00	328,00
12	0104006	Krabice protahovací; 125, s víč.čtverc. bez zapojení	ks	5,00000	138,00	690,00
13	0104009	Skříň rozvodná; 250/1, pod omítku - pro HPAS	ks	2,00000	297,00	594,00
14	0104023	Drobný montážní materiál (vázací pásky, štítky, spoj.mat., apod.)	celek	1,00000	3 027,00	3 027,00
15	0104040	Krabice do SDK; 68 prázdná, bez víčka	ks	15,00000	47,00	705,00
16	0104041	Krabice do SDK; 68 s víčkem, bez zapojení	ks	6,00000	68,00	408,00
17	0104042	Krabice do SDK; 68 s víčkem, vč.zap.a bezšroubových svorek	ks	6,00000	101,00	606,00
18	0104045	Krabice 100x100 PVC - na povrch IP54 - vč.zap.a bezšroubových svorek	ks	15,00000	130,00	1 950,00
19	0104047	Krabice elektroinstalační do zateplení, 50-200mm, vč.hmoždinek, vrutů a montáže	ks	1,00000	767,00	767,00
20	0104047	Montážní deska do zateplení, 50-200mm, vč.hmoždinek, vrutů a montáže	ks	7,00000	767,00	5 369,00
21	0105002	osazení hmoždinky do cihlového zdiva - 8 mm	ks	255,00000	11,00	2 805,00
22	0105006	Osazení kabel.přichytky.do zdi/stropu z pál.cihel/stř.tvrđ.kamene	ks	255,00000	11,00	2 805,00
23	0105010	osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. - 8 mm	ks	62,00000	11,00	682,00
24	0105014	osazení lustr.svorcky do 3x4 vč.zapoj.	ks	25,00000	33,00	825,00
25	0801005	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku	m	1 650,00000	29,00	47 850,00
26	0801006	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku	m	3 200,00000	29,00	92 800,00
27	0801010	KABEL ; CYKY-J 5x1,5 pod omítku	m	360,00000	39,00	14 040,00
28	0801012	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	m	2 910,00000	38,00	110 580,00
29	0801019	KABEL ; CYKY-J 5x4 pod omítku	m	600,00000	73,00	43 800,00
30	0806058	KABEL ; JYTY-J 14x1 (PU)	m	70,00000	96,00	6 720,00
31	0806068	Vodič H07V-K 16 G, zel.žl. (PU)	m	120,00000	61,00	7 320,00
32	0806101	Vodič H07V-K 6,00 G, zel.žl. (PU)	m	450,00000	32,00	14 400,00
33	0813062	Kabel 1-CXKH-V (O) 3x1,5 B2ca s1 d0 - nehořlavý (PU)	m	40,00000	77,00	3 080,00
34	1001001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	650,00000	18,00	11 700,00
35	1001002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	ks	36,00000	21,00	756,00
36	1001003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	ks	42,00000	30,00	1 260,00
37	1001150	pospojování kab.okem 6mm2 vč.označení symbolem	ks	20,00000	109,00	2 180,00
38	1001152	pospojování kab.okem 16mm2 vč.označení symbolem	ks	10,00000	132,00	1 320,00
39	1101016	SPINAC - NÁSTĚNNÝ PVC - IP44 - bílý - řazení 6	ks	2,00000	174,00	348,00

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.3	Zařízení silnoproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	1101025	Strojek spínače pod omítku - řazení 1	ks	22,00000	173,00	3 806,00
41	1101028	Strojek spínače pod omítku - řazení 6	ks	28,00000	185,00	5 180,00
42	1101029	Strojek spínače pod omítku - řazení 7	ks	8,00000	230,00	1 840,00
43	1101031	Strojek spínače pod omítku - řazení 6+6	ks	4,00000	252,00	1 008,00
44	1101039	Rámeček jednoduchý pod omítku - bílý	ks	60,00000	25,00	1 500,00
45	1101040	Rámeček dvojnásobný pod omítku - bílý	ks	4,00000	43,00	172,00
46	1101042	Rámeček trojnásobný vodorovný pod omítku - bílý	ks	2,00000	62,00	124,00
47	1101043	Rámeček čtyřnásobný vodorovný pod omítku - bílý	ks	3,00000	79,00	237,00
48	1101044	Kryt jednoduchý - bílý pro spínače pod omítku	ks	58,00000	38,00	2 204,00
49	1101045	Kryt dvojitý - bílý pro spínače pod omítku	ks	6,00000	48,00	288,00
50	1101114	Časový spínač pod vypínač pro ventilatory	ks	3,00000	454,00	1 362,00
51	1101216	Bezpečnostní tlačítko TOTAL/CENTRAL STOP, 1-pól.rozp., se sklíčkem	ks	1,00000	796,00	796,00
52	1101235	Pohybový spínač stropní - 360 st.	ks	7,00000	1 562,00	10 934,00
53	1103017	Zásuvka 230V16A jednonásobná, s clonkami - pod omítku - bílá	ks	22,00000	209,00	4 598,00
54	1103027	Zásuvka 230V16A na povrch - bílá - do vlhka IP44	ks	6,00000	224,00	1 344,00
55	1103085	Zásuvka 230V16A dvojnásobná s clonkami, natočené dutinky - pod omítku - bílá	ks	37,00000	241,00	8 917,00
56	1104002	Zásuvka 400V/32A/5p, zapuštěná pod omítku	ks	1,00000	522,00	522,00
57	1901001	mont.zapuštěné rozvodnice do 20kg	ks	5,00000	862,00	4 310,00
58	1901004	mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg	ks	1,00000	865,00	865,00
59	1921002	Dodávka - rozváděč RS1 (specifikace č.1)	ks	1,00000	136 108,00	136 108,00
60	1921003	Dodávka - rozváděč RS0.1 (specifikace č.2)	ks	1,00000	8 990,00	8 990,00
61	1921004	Dodávka - rozváděč RS1.1 (specifikace č.3)	ks	1,00000	10 987,00	10 987,00
62	1921005	Dodávka - rozváděč RS1.2 (specifikace č.4)	ks	1,00000	16 406,00	16 406,00
63	1921006	Dodávka - rozváděč RS2.1 (specifikace č.5)	ks	1,00000	10 606,00	10 606,00
64	1921007	Dodávka - rozváděč RS2.2(specifikace č.6)	ks	1,00000	8 990,00	8 990,00
65	2002001	Svítilno A - SVÍTIDLO LED-64W,6800LM,4000K, OBDELNÍKOVÉOSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH MÍSTNOSTÍ,PŘISAZENÉ, KE STROPU / PODHLEDU, kryt - OPÁL PS	ks	6,00000	3 205,00	19 230,00
66	2002001	Svítilno A1 - SVÍTIDLO LED-38W,4400LM,4000K,OPAL, OBDELNÍKOVÉOSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH MÍSTNOSTÍ,, PŘISAZENÉ KE STROPU / PODHLEDU, kryt - OPÁL PS	ks	4,00000	2 067,00	8 268,00
67	2002002	Svítilno B - SVÍTIDLO LED-18W,1300LM,4000K,KULATÉ, OSVĚTLENÍ CHODEB,PŘISAZENÉ KE STROPU /, PODHLEDU, kryt - plastový PMMA bílý	ks	42,00000	1 011,00	42 462,00
68	2002003	Svítilno C - SVÍTIDLO LED-18W,1300LM,4000K, KULATÉ, IP44OSVĚTLENÍ WC A KOUPELEN,PŘISAZENÉ, KE STROPU / PODHLEDU, kryt - plastový PMMA bílý	ks	19,00000	1 011,00	19 209,00
69	2002005	Svítilno E - SVÍTIDLO LED-18W,1300LM,4000K, KULATÉ / ČTVERCOVÉ, IP44,OSVĚTLENÍ VCHODŮ DO OBJEKTU,S, VESTAVĚNÝM POHYBOVÝM SPÍNAČEM,PŘISAZENÉ NA STĚNU NAD DVEŘMI, kryt - plastový PMMA bílý	ks	7,00000	1 391,00	9 737,00



## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.3	Zařízení silnoproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	2002006	Svítilno F - SVÍTIDLO LED-49W,6400/840, OBDÉLNÍKOVÉ, IP65,OSVĚTLENÍ PRAŠNÉHO PROSTŘEDÍ NEBO, TECHNICKÝCH PROSTOR,PŘISAZENÉ KE STROPU / PODHLEDU, kryt TRANSLUCENTNÍ POLYKARBONÁT	ks	1,00000	2 488,00	2 488,00
71	2002007	Svítilno G - SVÍTIDLO LED-152W,840/3,OPAL,650x1255x85 OBDÉLNÍKOVÉ,S OCHRANNOU PRO MECHANICKOU, ODOLNOST, OSVĚTLENÍ SPORTOVIŠŤ,PŘISAZENÉ KE STROPU/PODHLEDU, kryt - OPTICKÁ BÍLE LAKOVANÁ MŘÍŽKA	ks	8,00000	7 749,00	61 992,00
72	2002008	Svítilno H - SVÍTIDLO LED-106W,840/3,OPAL,650x1255x85, OBDÉLNÍKOVÉ,S OCHRANNOU MŘÍŽÍ PRO, MECHANICKOU ODOLNOST, OSVĚTLENÍ SPORTOVIŠŤ,PŘISAZENÉ KE STROPU / PODHLEDU, kryt - OPTICKÁ BÍLE	ks	4,00000	7 749,00	30 996,00
73	2002009	Svítilno I - SVÍTIDLO LED-36W,4100LM,4000K,OPAL, ČTVERCOVÉ,OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTÍ,PŘISAZENÉ KE STROPU, / PODHLEDU, kryt - OPÁL PS	ks	5,00000	2 739,00	13 695,00
74	2002010	Svítilno J - SVÍTIDLO LED-50W(NEBO METALHALOGEN), REFLEKTOR,DOPLŇUJÍCÍ OSVĚTLENÍ SÁLU,PŘISAZENÉ KE, STROPU / PODHLEDU, kryt - PLAST POLYKARBONÁT	ks	4,00000	2 077,00	8 308,00
75	2002011	Svítilno K - SVÍTIDLO LED-14W,1500LM,4000K,OVĚTLENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY,PŘISAZENÉ NA STĚNU POD HORNÍ, ČÁST KUCH. LINKY, kryt - POLYKARBONÁT	ks	1,00000	772,00	772,00
76	2005001	Svítilno N - SVÍTIDLO LED-2,4W, NOUZOVÉ, PIKTOGRAM,OSVĚTLENÍ ÚNIKOVÝCH CEST,VESTAVĚNÁ BATERIE,, DOBA SVÍCENÍ MIN. 1h, kryt - TRANSPARENTNÍ POLYKARBONÁT	ks	14,00000	856,00	11 984,00
77	2201002	OCEL POZINK.; PASOVINA 30/4 uzem. na povrchu bez nátěru	m	15,00000	118,00	1 770,00
78	2201010	Svodový vodič FeZn-drát-prům.10mm (0,62kg/m) - bez mont.podpěr	m	5,00000	140,00	700,00
79	2204032	Lišta velká pro vyrovnání potenciálu - kompletní	ks	2,00000	456,00	912,00
80	2205012	Zemnicí svorka na potrubí vč.pásku (bez vodiče)	ks	18,00000	116,00	2 088,00
81	2702030	Tlačítkový panel 8x tlačítko, pod omítku, modul 22,5mm, pro ovládání osvětlení sálu	ks	2,00000	4 612,00	9 224,00
82	2901001	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	40,00000	230,00	9 200,00
83	2902003	Provizorní přepojení	hod	7,00000	345,00	2 415,00
84	2902004	Vyhledání stávajících rozvodů	hod	20,00000	345,00	6 900,00
85	2903001	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy - elektroinstalace	celek	1,00000	9 919,00	9 919,00
86	2906001	Nespecifikované montážní práce	hod	30,00000	345,00	10 350,00
87	2906004	Zprovoznění elektroinstalace	hod	10,00000	345,00	3 450,00
88	2906005	Napojení na stávající zařízení	hod	5,00000	345,00	1 725,00
89	2906006	Úprava stávajícího zařízení	hod	7,00000	345,00	2 415,00
90	2906008	Pomocný dělník	hod	25,00000	288,00	7 200,00
91	2906012	Koordinace s ostatními profesemi	hod	20,00000	345,00	6 900,00
92	2906013	Tmelení spár a šroubových spojů - silikonem	hod	12,00000	461,00	5 532,00
93	2906014	Zabezpečení pracoviště	hod	15,00000	345,00	5 175,00

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.3	Zařízení silnoproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
94	7701001	Protipožární otvor zdi - do 0,1m2 (0,3x0,35m) - EI	ks	12,00000	1 264,00	15 168,00
95	7701002	Protipožární otvor zdi - do 0,2m2 (0,4x0,5m) - EI	ks	2,00000	2 305,00	4 610,00
96	8002001	vybour.otv.cihl.malt.váp.Ý do 60mm tl.do 150mm	ks	33,00000	19,00	627,00
97	8002002	vybour.otv.cihl.malt.váp.Ý do 60mm tl.do 300mm	ks	6,00000	63,00	378,00
98	8006003	vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.1m2 hl.do 300mm	ks	36,00000	173,00	6 228,00
99	8006007	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	219,00000	44,00	9 636,00
100	8006008	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<150x150x100mm	ks	14,00000	75,00	1 050,00
101	8009001	vysek.rých cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	605,00000	40,00	24 200,00
102	8009004	vysek.rých cihla do hl.50mm š.do 100mm	m	85,00000	52,00	4 420,00
103	8013001	průraz stropem 0,0225/do 450mm	ks	4,00000	186,00	744,00
104	8015002	Zabetonování prostupu do 100x200mm	ks	4,00000	447,00	1 788,00
105	8701001	Napojení ventilátoru	ks	7,00000	595,00	4 165,00
106	9901003	Příprava dílenské dokumentace	hod	12,00000	391,00	4 692,00
107	9902002	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	hod	10,00000	330,00	3 300,00
<b>Díl: 2</b>		<b>Bleskosvod - objekt A</b>				<b>304 408,06</b>
108	0101014	TRUBKA OHEBNA 25mm ; PVC samozhášivé (skrytý svod)	m	200,00000	39,15	7 830,00
109	0101106	Přichytka pozink, pro trubku 25mm (skrytý svod)	ks	380,00000	30,69	11 662,20
110	0104006	Krabice protahovací - čtvercová - pro zkušební svorky skrytých svodů	ks	21,00000	127,42	2 675,82
111	0105003	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 10, vč. dlouhého vrutu	ks	380,00000	23,73	9 017,40
112	2201002	OCEL POZINK.; PASOVINA 30/4 uzem. na povrchu bez nátěru	m	260,00000	118,79	30 885,40
113	2201010	Svodový vodič FeZn-drát-prům.10mm (0,62kg/m) - bez mont.podpěr	m	80,00000	118,65	9 492,00
114	2201014	Svodový drát Al Mg Si - polotvrdý T/2 - prům. 8 mm (0,135kg/m) - bez mont.podpěr	m	620,00000	81,55	50 561,00
115	2202011	držák jímací tyče do krovu, horní	ks	4,00000	160,39	641,56
116	2202012	držák jímací tyče do krovu, dolní	ks	4,00000	228,37	913,48
117	2202014	Ochranná stříška jímací tyče do krovu, dolní	ks	4,00000	94,88	379,52
118	2202014	Ochranná stříška jímací tyče do krovu, horní	ks	4,00000	117,36	469,44
119	2202014	ochranná stříška jímací tyče	ks	3,00000	94,88	284,64
120	2202022	JÍMACÍ TYČ - 2m - AlMgSi s rovným koncem	ks	1,00000	614,18	614,18
121	2202022	JÍMACÍ TYČ - 1m - AlMgSi na hřebenovou podpěru	ks	1,00000	614,18	614,18
122	2202023	JÍMACÍ TYČ - 3m - AlMgSi s rovným koncem	ks	5,00000	699,34	3 496,70
123	2202026	Podstavec betonový 19kg - pro jímací tyč	ks	1,00000	408,19	408,19
124	2202027	Plastová podložka pod betonový podstavec	ks	1,00000	57,47	57,47
125	2203011	Podpěra vedení - hřeben	ks	296,00000	94,16	27 871,36
126	2203017	Podpěra vedení na ploché střechy, plast+beton	ks	130,00000	111,63	14 511,90
127	2203018	Podpěra vedení pod tašky,šindel,bramag,plech	ks	210,00000	88,31	18 545,10
128	2204002	Svorka uzemňovací - pásek-pásek	ks	6,00000	85,06	510,36
129	2204003	Svorka uzemňovací - pásek-drát	ks	50,00000	94,82	4 741,00
130	2204004	Svorka připojovací	ks	2,00000	101,34	202,68
131	2204006	Svorka okapová	ks	19,00000	108,88	2 068,72
132	2204007	Svorka zkušební	ks	21,00000	124,75	2 619,75
133	2204010	Svorka k jímací tyči	ks	16,00000	120,12	1 921,92
134	2204011	Svorka k zemnicí tyči	ks	3,00000	120,61	361,83
135	2204023	Svorka univerzální bez středové destičky	ks	81,00000	101,11	8 189,91

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.3	Zařízení silnoproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
136	2205008	ZEMNÍCI TYČ; ZT 1,5m	ks	3,00000	832,02	2 496,06
137	2205010	Označovač svodu, 1 číslice, plast	ks	53,00000	51,33	2 720,49
138	2205020	Nátěr nového svodového vodiče (20cm nad a 30cm pod úrovní terénu)	ks	21,00000	32,01	672,21
139	2205026	nátěr zemnicí svorky asfaltem - v zemi	ks	56,00000	49,36	2 764,16
140	2901001	Demontáž stávajícího bleskosvodu	hod	30,00000	230,00	6 900,00
141	2903001	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy - bleskosvod	celek	1,00000	4 546,75	4 546,75
142	2903012	Spolupráce s revizním technikem	hod	8,00000	287,50	2 300,00
143	2906001	Nespecifikované montážní práce - bleskosvod	hod	10,00000	287,50	2 875,00
144	2906012	Koordinace s ostatními profesemi	hod	11,00000	287,50	3 162,50
145	2906014	Zabezpečení pracoviště	hod	6,00000	287,50	1 725,00
146	4603012	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu + zapravení, šířka 0,3m	m	2,00000	905,07	1 810,14
147	4603013	Rozebrání a položení stávající chodníkové dlažby	m2	7,00000	486,08	3 402,56
148	4620024	kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.4	m	240,00000	172,50	41 400,00
149	4656024	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.4	m	240,00000	38,18	9 163,20
150	4662006	provizorní úprava terénu zem.tř.4	m2	84,00000	42,32	3 554,88
151	4668011	průraz zdi tvrdá cihla/kámen tl.45cm	ks	2,00000	735,26	1 470,52
152	9901003	Příprava dílenské dokumentace	hod	4,00000	284,47	1 137,88
153	9902002	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	hod	3,00000	253,00	759,00



## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.5	Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>31 054,40</b>
1	722181212RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm	m	138,00000	66,00	9 108,00
2	722181212RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm	m	93,00000	67,00	6 231,00
3	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	88,00000	68,00	5 984,00
4	722181212RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm	m	104,00000	70,00	7 280,00
5	722181212RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35 mm	m	7,00000	79,00	553,00
6	722181212RV9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm	m	8,00000	88,00	704,00
7	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	298,60000	4,00	1 194,40
<b>Díl: 730</b>		<b>Vytápění VZT</b>				<b>139 531,60</b>
8	722181214RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	88,00000	100,00	8 800,00
9	722181214RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	98,00000	100,00	9 800,00
10	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 22	kus	5,00000	273,00	1 365,00
11	733161107R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	88,00000	385,00	33 880,00
12	733161108R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	98,00000	611,00	59 878,00
13	733291102U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 28	m	186,00000	17,00	3 162,00
14	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	20,00000	32,00	640,00
15	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	10,00000	83,00	830,00
16	734209115R00	Montáž směšovacího uzlu pro VZT čerpadlo,směš.ventil dodávka VZT	kus	5,00000	2 006,00	10 030,00
17	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, IVAR VARIA DN 15	kus	10,00000	198,00	1 980,00
18	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	10,00000	139,00	1 390,00
19	734292714U00	Kulový kohout R250D G 3/4	kus	10,00000	241,00	2 410,00
20	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1 341,65000	4,00	5 366,60
<b>Díl: 731</b>		<b>Kotelny</b>				<b>209 066,55</b>
21	731242112U00	Kotel BAXI Luna Duo-Tec MP 1.50	soubor	1,00000	72 301,00	72 301,00
22	731242121U00	Kotel BAXI Nuvola Platinum HT 24 nerezový zásobník 45 l	soubor	1,00000	68 966,00	68 966,00
23	731249312R00	Montáž závěsných kotlů	soubor	2,00000	4 115,00	8 230,00
24	731249322R00	Montáž odkouření a sání	soubor	2,00000	4 513,00	9 026,00
25	731251118U00	Odkalovací magnetický filtr DN 25 D+M	soubor	2,00000	2 370,00	4 740,00
26	731	Regulace pro kotel Baxi Nuvola Platinum D+M	soubor	1,00000	3 416,00	3 416,00
27	731	Regulace pro kotel Baxi Luna Duo-Tec D+M	soubor	1,00000	10 865,00	10 865,00
28	731	Odkouření Baxi Nuvola D 60/100	soubor	1,00000	6 914,00	6 914,00
29	731	Odkouření Baxi Luna D 80/125	soubor	1,00000	14 653,00	14 653,00
30	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	1 991,11000	5,00	9 955,55
<b>Díl: 732</b>		<b>Strojovny</b>				<b>104 913,74</b>
31	732111135R00	Kombinovaný rozdělovač RS modul 100 3 okruhy vč.izolace,podpěr	soubor	1,00000	19 332,00	19 332,00
32	732119191R00	M. rozdělovačů a sběračů DN 100	kus	1,00000	1 055,00	1 055,00
33	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	10,00000	170,00	1 700,00
34	732219315R00	Montáž ohříváků vody stojat,do 300 l	soubor	1,00000	6 568,00	6 568,00

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.5	Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	732221809R00	Ohřívač Baxi UBV 300 SC objem 300l výkon spirály 45kW	kus	1,00000	29 996,00	29 996,00
36	732331516R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat I, 80 l	soubor	1,00000	4 204,00	4 204,00
37	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor	1,00000	458,00	458,00
38	732344534U00	Anuloid I - DN 125 vč.izolace	soubor	1,00000	8 768,00	8 768,00
39	732349101R00	Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod	soubor	1,00000	2 080,00	2 080,00
40	732421911U00	Čerpadlo ALPHA1 25-60 ohřev TUV	soubor	1,00000	4 794,00	4 794,00
41	732421913U00	Čerpadlo Grundfos ALPHA 25-80 vytápění + VZT	soubor	2,00000	7 108,00	14 216,00
42	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových	soubor	3,00000	319,00	957,00
43	732481521U00	Demineralizační patrona DP34 D+M	soubor	1,00000	2 076,00	2 076,00
44	732489111R00	Montáž magnetického filtru	soubor	2,00000	430,00	860,00
45	732489112R00	Magnetický filtr pro kondenzační kotle	soubor	2,00000	2 397,00	4 794,00
46	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1 018,58000	3,00	3 055,74
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>267 784,40</b>
47	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	44,00000	98,00	4 312,00
48	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	255,00000	295,00	75 225,00
49	733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	154,00000	338,00	52 052,00
50	733161107R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	108,00000	385,00	41 580,00
51	733161108R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	104,00000	611,00	63 544,00
52	733161109R00	Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	7,00000	716,00	5 012,00
53	733161110R00	Potrubí měděné Supersan 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	8,00000	857,00	6 856,00
54	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35	m	636,00000	14,00	8 904,00
55	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	2 574,85000	4,00	10 299,40
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				<b>118 396,00</b>
56	722236423R00	Ventil regul.šikmý. HERZ DN 25	kus	2,00000	2 749,00	5 498,00
57	722236424R00	Ventil regul.šikmý.HERZ DN 32	kus	1,00000	3 363,00	3 363,00
58	722236624R00	Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit HERZ DN 32	kus	2,00000	507,00	1 014,00
59	722237654R00	Bezpečnostní ventil MK DN 25	kus	1,00000	994,00	994,00
60	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	24,00000	21,00	504,00
61	734209104R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, term.hlavic	kus	44,00000	23,00	1 012,00
62	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	11,00000	83,00	913,00
63	734209115RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	33,00000	112,00	3 696,00
64	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	13,00000	111,00	1 443,00
65	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, vekolux	kus	44,00000	144,00	6 336,00
66	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, IVAR VARIA DN 15	kus	6,00000	198,00	1 188,00
67	734221605RT3	Vekolux pro otopné těleso VK Heimeier	kus	41,00000	365,00	14 965,00
68	734221606RT3	Vekolux pro otopný žebřík Multibox jednobodový Heimeier	kus	3,00000	1 363,00	4 089,00
69	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. Heimeier hlavice K 6000-00	kus	41,00000	353,00	14 473,00
70	734221683U00	Hlavice ovládání term ventil ruční	kus	3,00000	100,00	300,00
71	734261214R00	Šroubení V 4300 přímé, G 3/4	kus	5,00000	123,00	615,00
72	734261215R00	Šroubení V 4300 přímé, G 1	kus	12,00000	191,00	2 292,00
73	734261216R00	Šroubení V 4300 přímé, G 5/4	kus	13,00000	214,00	2 782,00
74	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	18,00000	139,00	2 502,00
75	734292714U00	Kulový kohout R250D G 3/4	kus	5,00000	265,00	1 325,00
76	734292715U00	Kulový kohout R250D G 1	kus	16,00000	369,00	5 904,00

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.5	Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
77	734292716U00	Kulový kohout R250D G 1 1/4	kus	6,00000	507,00	3 042,00
78	734292883U00	Pohon Siemens VXP 45.25	kus	2,00000	5 583,00	11 166,00
79	734293114R00	Ventil směšovací třicečný, Siemens Kvs 10, DN 25	kus	2,00000	6 203,00	12 406,00
80	734293221R00	Dvoucestný uzavírací ventil DN 15	kus	1,00000	1 362,00	1 362,00
81	734411111R00	Teploměr přímý s pouzdrům typ 160	kus	8,00000	555,00	4 440,00
82	734419111R00	Montáž teploměru s pouzdrům nebo stonkem a jímkou	kus	8,00000	214,00	1 712,00
83	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	6,00000	1 214,00	7 284,00
84	734429101R00	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa	kus	6,00000	296,00	1 776,00
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>250 606,21</b>
85	735157261R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 11 600/ 500	kus	2,00000	3 340,00	6 680,00
86	735157262R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 11 600/ 600	kus	2,00000	3 519,00	7 038,00
87	735157263R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 11 600/ 700	kus	1,00000	3 691,00	3 691,00
88	735157264R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 11 600/ 800	kus	9,00000	3 864,00	34 776,00
89	735157266R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 11 600/1000	kus	7,00000	4 203,00	29 421,00
90	735157269R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 11 600/1400	kus	4,00000	4 893,00	19 572,00
91	735157566R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 21 600/1000	kus	5,00000	5 210,00	26 050,00
92	735157669R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 22 600/1400	kus	3,00000	6 871,00	20 613,00
93	735157673R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 22 600/2300	kus	2,00000	9 469,00	18 938,00
94	735157688R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 22 900/1200	kus	2,00000	8 468,00	16 936,00
95	735157689R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 22 900/1400	kus	2,00000	9 325,00	18 650,00
96	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	3,00000	111,00	333,00
97	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	41,00000	203,00	8 323,00
98	735159523R00	Montáž panel. těles Radik do 1500 mm	soubor	41,00000	549,00	22 509,00
99	735171308R00	Těleso trub. Koralux Linear Classic KLC 1220.600	kus	1,00000	2 151,00	2 151,00
100	735171315R00	Těleso trub. Koralux Linear Classic KLC 1820.750	kus	2,00000	3 030,00	6 060,00
101	735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	3,00000	522,00	1 566,00
102	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	2 433,07000	3,00	7 299,21
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>45 575,00</b>
103	767	Montáž atypu do 5 kg	soubor	1,00000	20 166,00	20 166,00
104	767	Upevnění potrubí /objímky, hmoždinky, závitové tyče/	soubor	1,00000	25 409,00	25 409,00
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>111 434,00</b>
105	799	Montáž regulace	soubor	1,00000	11 269,00	11 269,00
106	799	Demontáže stáv. zařízení	soubor	1,00000	27 500,00	27 500,00
107	799	Uvedení do provozu - kotel 2x	soubor	1,00000	6 210,00	6 210,00
108	799	Vyregulování systému vytápění	soubor	1,00000	10 923,00	10 923,00
109	799	Topná zkouška	soubor	1,00000	21 270,00	21 270,00
110	799	Revize komínu	soubor	1,00000	5 749,00	5 749,00
111	799	Zhotovení prostupu, drážky	soubor	1,00000	28 513,00	28 513,00





## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.6	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>	<b>1 084 240,35</b>			
1	728 71-1111T00	VZT jednotka Viz výkres 07,09 : 1	ks	1,00000	280 070,00	280 070,00
2	728 71-1511T00	Regulace VZT zařízení, zaškolení obsluhy. Viz výkres 04,05,06,07,08 : 22	hod	22,00000	600,00	13 200,00
3	728 71-1611T00	Montáž VZT jednotky 1.01 Viz výkres 07,09 : 1	ks	1,00000	28 554,00	28 554,00
4	728111211T00	Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Rovné díly. Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 141,5	m2	141,50000	380,00	53 770,00
5	728111212T00	Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Tvarovky. Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 31	m2	31,00000	490,00	15 190,00
6	728112211T00	SPIRO potrubí skupiny I - DN100 Viz výkres 04,05,06,07,08 : 70	m	70,00000	125,00	8 750,00
7	728112211T00	SPIRO potrubí skupiny I - DN100 Viz výkres 03,04 : 5,5	m	5,50000	125,00	687,50
8	728112212T00	SPIRO potrubí skupiny I - DN125 Viz výkres 04,05,06,07,08 : 98	m	98,00000	145,00	14 210,00
9	728112212T00	SPIRO potrubí skupiny I - DN125 Viz výkres 07 : 1	m	1,00000	145,00	145,00
10	728112213T00	SPIRO potrubí skupiny I - DN160 Viz výkres 04,05,06,07,08 : 27	m	27,00000	170,00	4 590,00
11	728112213T00	SPIRO potrubí skupiny I - DN160 Viz výkres 04,05,06,07,08 : 52	m	52,00000	170,00	8 840,00
12	728112214T00	SPIRO potrubí skupiny I - DN200 Viz výkres 04,05 : 3	m	3,00000	224,00	672,00
13	728112214T00	SPIRO potrubí skupiny I - DN200 Viz výkres 04,05,06,07,08 : 20	m	20,00000	224,00	4 480,00
14	728115511T00	Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 200 Viz výkres 04,05,06,07,08 : 9	m	9,00000	245,55	2 209,95
15	728115512T00	Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 125 Viz výkres 04,05,06,07,08 : 13	m	13,00000	182,00	2 366,00
16	728312211T00	Tlumič hluku hranatý s kulisami Viz výkres 07 : 4	ks	4,00000	4 132,00	16 528,00
17	728314611T00	Proti dešťová žaluzie vč. síta - 800 x 800 mm Viz výkres 07 : 1	ks	1,00000	2 985,00	2 985,00
18	728314612T00	Proti dešťová žaluzie vč. síta - 800 x 600 mm Viz výkres 07 : 1	ks	1,00000	2 654,00	2 654,00
19	728315111T00	Kaučuková izolace - samolepicí. Tloušťka izolace 25mm. Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 81,5	m2	81,50000	600,00	48 900,00
20	728315111T00	Kaučuková izolace - samolepicí. Tloušťka izolace 25mm. Viz výkres 04,05,06,07,08 : 2	m2	2,00000	600,00	1 200,00
21	728315111T00	Kaučuková izolace - samolepicí. Tloušťka izolace 25mm. Viz výkres 03,04 : 2	m2	2,00000	600,00	1 200,00
22	728315112T00	Kaučuková izolace - samolepicí. Tloušťka izolace 10mm.	m2	30,00000	251,00	7 530,00

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.6	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Viz výkres 04,05,06,07,08 : 30		30,00000		
23	728315211T00	Požární izolace s odolností 45 min.	m2	6,00000	400,00	2 400,00
		Viz výkres 07 : 6		6,00000		
24	728315211T00	Požární izolace s odolností 45 min.	m2	18,00000	400,00	7 200,00
		Viz výkres 07 : 18		18,00000		
25	728315411T00	Montáž tepelné izolace kaučukové samolepící tl.25 mm	m2	2,00000	21,00	42,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08 : 2		2,00000		
26	728315411T00	Montáž tepelné izolace kaučukové samolepící tl.25 mm	m2	81,50000	21,00	1 711,50
		Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 81,5		81,50000		
27	728315411T00	Montáž tepelné izolace kaučukové samolepící tl.25 mm	m2	2,00000	21,00	42,00
		Viz výkres 03,04 : 2		2,00000		
28	728315412T00	Montáž tepelné izolace kaučukové samolepící tl.10 mm	m2	30,00000	21,00	630,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 30		30,00000		
29	728315421T00	Montáž požární izolace s odolností 45 min	m2	6,00000	200,00	1 200,00
		Viz výkres 07 : 6		6,00000		
30	728315421T00	Montáž požární izolace s odolností 45 min	m2	18,00000	200,00	3 600,00
		Viz výkres 07 : 18		18,00000		
31	728316111T00	Pružná manžeta	ks	4,00000	896,00	3 584,00
		Viz výkres 07 : 4		4,00000		
32	728316211T00	Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu pro oddíl zařízení č.1	ks	1,00000	7 622,00	7 622,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 1		1,00000		
33	728316212T00	Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu pro zařízení jednotky č.2	ks	1,00000	6 570,00	6 570,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08 : 1		1,00000		
34	728316213T00	Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu pro oddíl jednotky č.3	ks	1,00000	854,00	854,00
		Viz výkres 03,04 : 1		1,00000		
35	728316311T00	Šípky - samolepící vyznačující směr proudění vzduchu uvnitř potrubí.	ks	90,00000	10,00	900,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 90		90,00000		
36	728316321T00	Spojovací manžeta pro ventilátory do kruhového potrubí DN100	ks	18,00000	97,00	1 746,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08 : 18		18,00000		
37	728316321T00	Spojovací manžeta pro ventilátory do kruhového potrubí DN100	ks	2,00000	97,00	194,00
		Viz výkres 03 : 2		2,00000		
38	728316322T00	Spojovací manžeta pro ventilátory do kruhového potrubí DN125	ks	0,00000	113,00	0,00
		Viz výkres 04 :				
39	728316411T00	Zpětná klapka do kruhového potrubí, DN 100, provedení motýlová, galvanizovaná ocel	ks	2,00000	196,00	392,00
		Viz výkres 03 : 2		2,00000		
40	728316411T00	Zpětná klapka do kruhového potrubí, DN 100, provedení motýlová, galvanizovaná ocel	ks	10,00000	196,00	1 960,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08 : 10		10,00000		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.6	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	728316412T00	Zpětná klapka do kruhového potrubí, DN 125, provedení motýlová, galvanizovaná ocel	ks	1,00000	232,00	232,00
		1		1,00000		
42	728316511T00	Protidešťová stříška pro potrubí DN125	ks	5,00000	3 560,00	17 800,00
		Viz výkres 07,08 : 5		5,00000		
43	728316512T00	Protidešťová stříška pro potrubí DN160	ks	3,00000	983,00	2 949,00
		Viz výkres 07,08 : 3		3,00000		
44	728316513T00	Protidešťová stříška pro potrubí DN200	ks	1,00000	1 123,00	1 123,00
		Viz výkres 07 : 1		1,00000		
45	728316521T00	Sítka do kruhového potrubí proti pronikání hmyzu a drobného ptactva, pro DN 125	ks	5,00000	875,00	4 375,00
		Viz výkres 07,08 : 5		5,00000		
46	728316522T00	Sítka do kruhového potrubí proti pronikání hmyzu a drobného ptactva, pro DN 160	ks	3,00000	985,00	2 955,00
		Viz výkres 07,08 : 3		3,00000		
47	728316523T00	Sítka do kruhového potrubí proti pronikání hmyzu a drobného ptactva, pro DN 200	ks	1,00000	1 312,00	1 312,00
		Viz výkres 07,08 : 1		1,00000		
48	728316524T00	Sítka do kruhového potrubí proti pronikání hmyzu a drobného ptactva, pro DN 100	ks	1,00000	755,00	755,00
		Viz výkres 04 : 1		1,00000		
49	728412511T00	Přívodní anemostat s termickou regulací DN 200.	ks	8,00000	7 240,00	57 920,00
		Viz výkres 04,05 : 8		8,00000		
50	728413611T00	Přívodní talířový ventil DN160 včetně montážního kroužku	ks	3,00000	231,00	693,00
		Viz výkres 05 : 3		3,00000		
51	728413612T00	Nerezový odvodní talířový ventil DN125 včetně montážního kroužku	ks	24,00000	459,00	11 016,00
		Viz výkres 04,05,06,07,08 : 24		24,00000		
52	728413613T00	Nerezový odvodní talířový ventil DN160 včetně montážního kroužku	ks	2,00000	653,00	1 306,00
		Viz výkres 05,06 : 2		2,00000		
53	728415611T00	Odvodní vyústka do hranatého potrubí.	ks	5,00000	1 225,00	6 125,00
		Viz výkres 04,05 : 5		5,00000		
54	728415612T00	Obdélníková vyústka jednořadá do kruhového potrubí	ks	4,00000	263,00	1 052,00
		Viz výkres 04,05 : 4		4,00000		
55	728415621T00	Větrací plastová mřížka s okapničkou a sítkou, připojení potrubí DN100	ks	1,00000	320,00	320,00
		Viz výkres 04 : 1		1,00000		
56	728415621T00	Větrací plastová mřížka s okapničkou a sítkou, připojení potrubí DN100	ks	2,00000	320,00	640,00
		Viz výkres 04,05 : 2		2,00000		
57	728415711T00	Regulační klapka na servo kruhová - pozinkovaná ocel (jeden list). DN 200.	ks	6,00000	460,00	2 760,00
		Viz výkres 05 : 6		6,00000		
58	728415721T00	Sevopoho 230V - dvě polohy (otevřeno / zavřeno).	ks	6,00000	3 105,00	18 630,00
		Viz výkres 05 : 6		6,00000		
59	728415811T00	Regulátor konstantního průtoku DN125	ks	1,00000	2 398,00	2 398,00
		Viz výkres 07 : 1		1,00000		

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.6	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	728611911T00	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Viz výkres 04,05,06,07 : 6	ks	6,00000	3 742,00	22 452,00
61	728611912T00	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Viz výkres 04,05,06,07 : 4	ks	4,00000	7 567,00	30 268,00
62	728611913T00	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Viz výkres 04 : 1	ks	1,00000	7 783,00	7 783,00
63	728611914T00	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Viz výkres 04 : 1	ks	1,00000	3 742,00	3 742,00
64	728611921T00	Malý axiální ventilátor Viz výkres 05 : 1	ks	1,00000	2 792,00	2 792,00
65	728611922T00	Malý axiální ventilátor Viz výkres 04,05 : 2	ks	2,00000	3 411,00	6 822,00
66	728712111T00	Zdroj chladu pro VZT jednotku. Viz výkres 07 : 1	ks	1,00000	70 740,00	70 740,00
67	728712121T00	AHU box Viz výkres 07 : 1	ks	1,00000	45 580,00	45 580,00
68	728712131T00	CU potrubí vč. izolace a kabeláže. Vč. prostupu fasádou objektu. Odolné UV záření. Viz výkres 07 : 60	m	60,00000	650,00	39 000,00
69	728712151T00	Po instalaci - doplnění chladiva do systému R410a Viz výkres 07 : 1	ks	1,00000	350,00	350,00
70	728712152T00	Zprovoznění chlazení autorizovanou osobou Viz výkres 07 : 1	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
71	728712153T00	Dokumentace pro zápis servisních zásahů a evidenci chladiva Viz výkres 07 : 1	ks	1,00000	900,00	900,00
72	728713111T00	Požární klapka 200x315 mm Viz výkres 07 : 1	ks	1,00000	2 515,00	2 515,00
73	728713112T00	Požární klapka 560x315 mm Viz výkres 07 : 1	ks	1,00000	3 139,00	3 139,00
74	728713113T00	Požární klapka 600x315 mm Viz výkres 07 : 1	ks	1,00000	3 209,00	3 209,00
75	728713211T00	Montáž požární klapky čtyřhrané do 0,2m2 Viz výkres 07 : 3	ks	3,00000	385,00	1 155,00
76	728111113R00	Čtyřhranné plechové potrubí montáž čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,07 m2 Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 23	m	23,00000	197,00	4 531,00
77	728111116R00	Čtyřhranné plechové potrubí montáž čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,28 m2 Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 105	m	105,00000	397,50	41 737,50
78	728112111R00	Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 100 mm Viz výkres 04,05,06,07,08 : 70	m	70,00000	118,00	8 260,00
79	728112111R00	Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 100 mm Viz výkres 03,04 : 5,5	m	5,50000	118,00	649,00
80	728112112R00	Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm Viz výkres 04,05,06,07,08 : 153	m	153,00000	132,50	20 272,50

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.6	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
81	728115412R00	Kruhové ohebné potrubí montáž ohebného izolovaného potrubí z Al laminátu nebo z Al fólie, do průměru d 200 mm	m	13,00000	139,50	1 813,50
				Viz výkres 04,05,06,07,08 : 13		13,00000
82	728115413R00	Kruhové ohebné potrubí montáž ohebného izolovaného potrubí z Al laminátu nebo z Al fólie, do průměru d 300 mm	m	9,00000	168,00	1 512,00
				Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 9		9,00000
83	728211113R00	Tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí montáž oblouku do čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,07 m2	kus	2,00000	168,00	336,00
				Viz výkres 07 : 2		2,00000
84	728211116R00	Tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí montáž oblouku do čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,28 m2	kus	11,00000	383,00	4 213,00
				Viz výkres 07,08,09 : 11		11,00000
85	728211213R00	Tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí montáž osového nebo pravouhlého přechodu do čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,07 m2	kus	2,00000	114,50	229,00
				Viz výkres 07,08 : 2		2,00000
86	728211216R00	Tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí montáž osového nebo pravouhlého přechodu do čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,28 m2	kus	10,00000	275,50	2 755,00
				Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 10		10,00000
87	728211316R00	Tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí montáž jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu do čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,28 m2	kus	1,00000	390,00	390,00
				Viz výkres 07 : 1		1,00000
88	728212411R00	Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž škrticí nebo zpětné klapky do kruhového plechového potrubí, do průměru d 100 mm	kus	1,00000	111,00	111,00
				Viz výkres 03 : 1		1,00000
89	728212412R00	Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž škrticí nebo zpětné klapky do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	10,00000	132,50	1 325,00
				Viz výkres 04,05,06,07,08 : 10		10,00000
90	728212713R00	Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí, do průměru d 300 mm	kus	9,00000	268,50	2 416,50
				Viz výkres 05,06,07,08 : 9		9,00000
91	728312112R00	Tlumiče montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m2,	kus	4,00000	433,00	1 732,00
				Viz výkres 07 : 4		4,00000
92	728314115R00	Protidešťové žaluzie, podstavce montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,75 m2,	kus	2,00000	1 049,00	2 098,00
				Viz výkres 047 : 2		2,00000

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.6	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
93	728412122R00	Anemostaty montáž kruhového anemostatu, , do průměru d 400 mm Viz výkres 05,06 : 8	kus	8,00000	304,50	2 436,00
94	728413522R00	Dýzy, talířové ventily montáž talířového ventilu, do průměru d 200 mm, Viz výkres 06 : 3	kus	3,00000	132,50	397,50
95	728413522R00	Dýzy, talířové ventily montáž talířového ventilu, do průměru d 200 mm, Viz výkres 04,05,06,07,08 : 25	kus	25,00000	132,50	3 312,50
96	728415113R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,15 m2, Viz výkres 04,05 : 4	kus	4,00000	376,00	1 504,00
97	728415114R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,20 m2, Viz výkres 05,06 : 5	kus	5,00000	512,00	2 560,00
98	728415522R00	Mřížky, regulátory montáž regulátoru konstantního průtoku, , do průměru d 200 mm Viz výkres 07 : 1	kus	1,00000	354,50	354,50
99	728611211R00	Ventilátory radiální nízkotlaké montáž radiálního nízkotlakého potrubního ventilátoru do kruhového potrubí, , do průměru d 100 mm Viz výkres 03 : 1	kus	1,00000	179,00	179,00
100	728611212R00	Ventilátory radiální nízkotlaké montáž radiálního nízkotlakého potrubního ventilátoru do kruhového potrubí, , do průměru d 200 mm Viz výkres 04,05,06,07,08 : 10	kus	10,00000	229,00	2 290,00
101	728614611R00	Ventilátory axiální nízkotlaké montáž axiálního nízkotlakého nástěnného ventilátoru , do průměru d 100 mm Viz výkres 04,05 : 2	kus	2,00000	157,50	315,00
102	728614811R00	Ventilátory axiální nízkotlaké montáž axiálního nízkotlakého stropního závěsného ventilátoru , do průměru d 800 mm Viz výkres 05 : 1	kus	1,00000	558,00	558,00
103	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m Viz výkres 03,04 : 0,1	t	0,10000	3 050,00	305,00
104	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m Viz výkres 04,05,06,07,08 : 1,5	t	1,50000	3 050,00	4 575,00
105	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 6,5	t	6,50000	3 050,00	19 825,00
106	998728194R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku výpočet z hmotnosti příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m Viz výkres 04,05,06,07,08,09 : 6,5	t	6,50000	1 489,00	9 678,50
107	998728194R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku výpočet z hmotnosti příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m Viz výkres 04,05,06,07,08 : 1,5	t	1,50000	1 489,00	2 233,50

### Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.4.6	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
108	998728194R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku výpočet z hmotnosti příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,10000	1 489,00	148,90

Viz výkres 03,04 : 0,1

0,10000





## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.6	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 611</b>		<b>Sanační skladba SI 1</b>	<b>189 255,09</b>			
1	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 133,04400	m2	133,04400	163,50	21 752,69
2	611003	Sanační plnoplošný postřik z jádrové vyrovnávací vrstvy omítky, ručně, 5 mm A103 : (8,91+5+6,94+1,7)*1,5 A108 : (3,6+0,3+0,57)*1,5 A109 : (1,54+1,52)*0,6 A110 : (3,22+1,4+3,22+0,2+3,22)*1,5 A113 : 20*1,8 (1,07+0,47+0,72)*1,8 A120 : (2,47+1,05+2,41+0,05+0,62)*3 A122 : 9,28*1,5	m2	133,04400	210,00	27 939,24
3	612001	Antisanitrační přednástřík Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 133,04400	m2	133,04400	107,00	14 235,71
4	612003	Sanační hydrofilní systém vnitřní, plnivo na bázi expandovaného vulkanického skla, tep. izol vlast (?=0,07 W/mK), pórovitost >60%, tl. vrstvy 25 mm Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 133,04400	m2	133,04400	942,00	125 327,45
<b>Díl: 612</b>		<b>Sanační skladba SI 2</b>	<b>58 672,66</b>			
5	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 133,80310	m2	133,80310	163,50	21 876,81
6	777695	Hloubková mineralizace a konzervace povrchu A110 : 1,49*2,34 autocad : 7,2 A119 : (0,49+3,8+0,21+0,15)*3 AS01 : (2,7+2,5+3,73)*2,55 AS02 : (3,23+2,53+3,23)*3,7 AS 03 (odhad) : (4,8+2,6)*2*3,59	m2	133,80310	275,00	36 795,85
<b>Díl: 613</b>		<b>Sanační skladba SI 3</b>	<b>10 675,58</b>			
7	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,65000	m2	7,65000	163,50	1 250,78
8	711212123R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,65000	m2	7,65000	550,00	4 207,50
9	612001	Antisanitrační přednástřík Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,65000	m2	7,65000	107,00	818,55
10	612002	Vyrovnání zdiva, sanační systém, jádrová omítka se síranovzdorným cementem v tl. 30 mm A109 : (1,54+1,52)*2,5	m2	7,65000	575,00	4 398,75
<b>Díl: 614</b>		<b>Sanační systém - interiér ( ostatní )</b>	<b>78 277,00</b>			
11	614001	Odvlhčení kondenz. nebo absorpčními vysoušecí technolog. vlhkost, hodnocení během stavby	den	60,00000	520,00	31 200,00
12	614002	HZS - Nespecifikované práce provedení detailů a doplňkových sanačních prací	hod	100,00000	450,00	45 000,00
13	614004	Oddělení stávajících a nových konstrukcí - silikátová hydroizolační stěrka 3 kg/m2, včetně vyrovnání zdiva A109 : 3,1*2	m	6,20000	335,00	2 077,00
						6,20000

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.6	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 621-3 Sanační systém - exteriér ( skladba SE 1-2 )</b>						<b>70 335,64</b>
14	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, SE 01 obj. A - severní strana : (1,07+5,65+1,07+17,95+0,8+4,3+0,8+5,05)*0,6 SE 01 obj. A - západní strana : (2,29+0,69+2,86+0,69+1,43+1,1+2,39+1,1+1,43+0,69+2,86+0,69+2,3+4,8+6,64)*0,6 SE 02 obj. A - jižní strana : 14,02*0,6	m2	49,60200	163,00	8 085,13
15	711112006RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 49,60200	m2	49,60200	75,00	3 720,15
16	621-3001	Omitka vnější stěn, MC s vodotěsnicí krystalizační přísadou v tl. do 40 mm, hrubá zatřená, podrovnání zdiva pod stěrky SE 01 obj. A - severní strana : (1,07+5,65+1,07+17,95+0,8+4,3+0,8+5,05)*0,6 SE 01 obj. A - západní strana : (2,29+0,69+2,86+0,69+1,43+1,1+2,39+1,1+1,43+0,69+2,86+0,69+2,3+4,8+6,64)*0,6 SE 02 obj. A - jižní strana : 14,02*0,6	m2	49,60200	460,00	22 816,92
17	711212012R	Hydroizolační bitumenová stěrka vyztužená tkaninou SE 01 obj. A - severní strana : (1,07+5,65+1,07+17,95+0,8+4,3+0,8+5,05)*0,6 SE 01 obj. A - západní strana : (2,29+0,69+2,86+0,69+1,43+1,1+2,39+1,1+1,43+0,69+2,86+0,69+2,3+4,8+6,64)*0,6 SE 02 obj. A - jižní strana : 14,02*0,6	m2	49,60200	720,00	35 713,44
<b>Díl: 624 Sanační systém - exteriér ( skladba SE 3 )</b>						<b>37 613,52</b>
18	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, SE 03 obj. A - jižní strana : 9,74*1,6 SE 03 obj. A - východní strana : (2,91+2,97)*1,6 SE 03 obj. A - severní strana : 5,8*1,6	m2	34,27200	163,50	5 603,47
19	621-3001	Omitka vnější stěn, MC s vodotěsnicí krystalizační přísadou v tl. do 40 mm, hrubá zatřená, podrovnání zdiva pod stěrky SE 03 obj. A - jižní strana : 9,74*1,6 SE 03 obj. A - východní strana : (2,91+2,97)*1,6 SE 03 obj. A - severní strana : 5,8*1,6	m2	34,27200	460,00	15 765,12
20	621-3002	Stěrka hydroiz. proti vlhkosti silikát. se spotřebou 4 kg/m2 SE 03 obj. A - jižní strana : 9,74*1,6 SE 03 obj. A - východní strana : (2,91+2,97)*1,6 SE 03 obj. A - severní strana : 5,8*1,6	m2	34,27200	474,00	16 244,93
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>3 994,47</b>
21	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	10,65192	375,00	3 994,47
<b>Díl: CH Chemická injektáž</b>						<b>981 036,99</b>
22	CH001	Vrty příklepovými vrtáky o pr. 12 mm	m	1 980,29000	115,00	227 733,35

### Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.1.6	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1980,29		1 980,29000		
23	CH002	Vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, pr. 12 mm	m	1 980,29000	33,00	65 349,57
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1980,29000		1 980,29000		
24	CH003	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, akrylátový gel, 1 řada, horizontální	m2	188,08000	2 184,00	410 766,72
		188,08		188,08000		
25	CH004	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, akrylátový gel, 1 řada, vertikální	m2	9,95000	2 184,00	21 730,80
		9,95		9,95000		
26	CH005	Akrylátový gel 3-složkový	l	1 188,17000	215,00	255 456,55
		1188,17		1 188,17000		



### Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	D.99	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>1 155 000,00</b>
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	670 000,00	670 000,00
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	465 000,00	465 000,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>90 000,00</b>
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	90 000,00	90 000,00



## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	S02 a S03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>232 421,12</b>
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 218*0,1	m3	21,80000	82,90	1 807,22
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 Odkop : Odkop Výměna : Výměna	m3	220,00000	189,50	41 690,00
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Položka pořadí 2 : 220,00000*0,5	m3	110,00000	37,70	4 147,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 2 : 220 Odvoz ornice : 9,5	m3	229,50000	264,50	60 702,75
5	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	82,00000	120,50	9 881,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice zpět : 12,3	m3	12,30000	262,50	3 228,75
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 229,50000	m3	229,50000	475,00	109 012,50
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním DLA_60 : DLA_60 DLA_80 : DLA_80	m2	149,00000	13,10	1 951,90
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>22 050,00</b>
9	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísk a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm DN 120mm : 35	m	35,00000	630,00	22 050,00
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>438 392,68</b>
10	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm DLA_80 : DLA_80*1,2 DLA_60 : DLA_60*1,2	m2	178,80000	185,50	33 167,40
11	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Výměna : Výměna/0,4*2	m2	400,00000	216,50	86 600,00
12	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm DLA_80 : DLA_80*1,1	m2	145,20000	219,00	31 798,80
13	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm Osazení schodišťových stupňů : 6*1,5*0,3*1,25	m2	3,37500	206,00	695,25
14	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm DLA_60 : DLA_60	m2	17,00000	247,00	4 199,00
15	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm DLA_80 : DLA_80	m2	132,00000	275,50	36 366,00
16	597101035RA0	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN	m	34,00000	4 520,00	153 680,00
17	59245110R	Dlažba sklad. I 20x10x6 cm přírodní DLA_60 : (DLA_60-2)*1,05	m2	15,75000	315,50	4 969,13
18	592451151R	Dlažba I SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé DLA_60 : 2*1,05	m2	2,10000	547,00	1 148,70
19	59248030R	Dlažba zámková 20/20/8 II přírodní 15*1,05	m2	15,75000	432,00	6 804,00

## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	S02 a S03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	592452570R	Dlažba zatravnovací přírodní 21/24x14/17x8cm 114*1,05	m2	119,70000	352,00	42 134,40
				119,70000		
21	593723034R	Stupeň schodišťový 1500/300/185, vymývaný povrch	kus	6,00000	3 365,00	20 190,00
22	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	160,00000	104,00	16 640,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>7 230,00</b>
23	894431123RCC	Sachta, D 315 mm, dl.šach.roury 2,0 m, 1 přítok dno PP KG D 200 mm, poklop děrovaný litina 40 t	kus	1,00000	7 230,00	7 230,00
<b>Díl: 911</b>		<b>Dopravní značení</b>				<b>6 502,00</b>
24	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	3,00000	199,00	597,00
25	57-000001TA0	Dopravní značka svislá, zemní práce, b. patka,, osazení sloupku, montáž; BEZ SPECIFIKACE	kus	2,00000	1 650,00	3 300,00
		IP11 : 1		1,00000		
		IP12 : 1		1,00000		
26	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	2,00000	901,00	1 802,00
		IP11 : 1		1,00000		
		IP 12 : 1		1,00000		
27	40445161.AR	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	1,00000	803,00	803,00
		E13 - O1 : 1		1,00000		
<b>Díl: 912</b>		<b>Obrubníky a přidlažby</b>				<b>46 304,86</b>
28	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	101,00000	291,50	29 441,50
		SIL_OBR : SIL_OBR		51,00000		
		CHOD_OBR : CHOD_OBR		15,00000		
		NAJ_OBR : NAJ_OBR		34,00000		
		PRECH_OBR : PRECH_OBR		1,00000		
29	59217410R	Obrubník chodníkový 100/10/25 II nat chodníkový : CHOD_OBR*1,025	kus	15,37500	150,00	2 306,25
				15,37500		
30	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý silniční : SIL_OBR*1,025	kus	52,27500	177,00	9 252,68
				52,27500		
31	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý nájezdový : NAJ_OBR*1,025	kus	34,85000	140,50	4 896,43
				34,85000		
32	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 přechodový levý : PRECH_OBR	kus	1,00000	408,00	408,00
				1,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>10 433,90</b>
33	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	56,00000	91,90	5 146,40
		silniční : 32		32,00000		
		chodníkový : 24		24,00000		
34	113106005RA0	Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.do 50 m2	m2	15,00000	352,50	5 287,50
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>84 361,85</b>
35	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	380,86613	221,50	84 361,85
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>7 010,80</b>
36	210010125R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	m	68,00000	75,10	5 106,80
37	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	68,00000	28,00	1 904,00
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>15 505,83</b>
38	460200204RT2	Výkop kabelové rýhy 50/20 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	68,00000	175,00	11 900,00
39	460570004R00	Zához rýhy 20/50 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	68,00000	42,00	2 856,00



## Položkový rozpočet

S:	008_2018	STAVEBNÍ ÚPRAVY - KOMUNITNÍ CENTRUM NA ORLOVNĚ
O:	SO 01	Objekt komunitního centra A
R:	S02 a S03	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	2,13628	351,00	749,83
		68*0,1*0,1*pi		2,13628		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					14 497,06
41	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	15,12000	164,00	2 479,68
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,12000	225,00	3 402,00
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	211,68000	15,70	3 323,38
44	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,12000	350,00	5 292,00

Proměnné:

DLA_60	Kladení 60mm	17
DLA_80	Kladení 80mm	132
CHOD_OBR	Chodníkový obrubník - množství	15
NAJ_OBR	Nájezdový obrubník - množství	34
Odkop	hor 3 v m3	140
PRECH_OBR	Přechodové obrubníky - množství	1
SIL_OBR	Silniční obrubník - množství	51
Výměna	Náhrada výměna nevhodného podkladu 160*0,5	80 80,00000

